



PŮDORYS OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍHO SÁLU



POZNÁMKY :

OCEL. NOSNÍKY HE 220 B BUDOU ULOŽENY NA ŽEL. BET. VĚNCOVÉ PRŮVLAKY KONSTRUKČNĚ NAVRŽENÉ PROFILU L, S OZUBEM PRO ULOŽENÍ NOSNÍKŮ.

OCEL. NOSNÍKY HE 220 B BUDOU KOTVENY DO ŽEL. BET. VĚNCE DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.

JEDNOTLIVÉ NOSNÍKY BUDOU NA VĚNCĚ FIXOVÁNY KE KOTEVNÍM HÁKŮM VLEPENÝCH DO VRTŮ.

ULOŽENÍ OCEL. NOSNÍKŮ LOKÁLNĚ PODBETONOVAT.

VŠECHNY PŘÍPOJE SVAROVÉ - DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.


OCEL. KONSTR. BUDOU OPATŘENY DVOJITÝM ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

ŽEL. BETON. VĚNCE : BETON C 30/37.

VÝZTUŽ : B 500 B.

KONSTR. OCEL : S 355.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI.



±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel/fax 585 225 509, e-mail atelierph@atelierph.cz, IČ: 25870092, DIČ CZ 25870092		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	Ing. Robert BRAVENEC
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 13017111	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEC, M. DUŠKOVÁ		
Vypracoval	Miriám DUŠKOVÁ		
Projekt - název stavby VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO	61 989 592
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	2021 - 11
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko	1 : 50
Č. zakázky	25 / 2021	Jazyk	CZ
Název dokumentu PŮDORYS OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍHO SÁLU			Číslo dokumentu D.1.1b-04