



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 133/PJ/OVZ/2022

dne: 29.12.2022

Věc: Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 15

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Dostavba kampusu LF UP v Olomouci**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2022-039114**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č.192:

V soupisu prací v objektu SO-01.D.1.1-2.1 Základové konstrukce v oddíle Izolace proti vodě jsou pol.č. 41 a 42 s popisem „*Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše vodorovné V folii z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů*“. Kód této položky není dle cenové soustavy ÚRS a je uvedena cenová úroveň vlastní. Ve výkresové dokumentaci a technické zprávě je uvedeno, že *izolace proti zemní vlhkosti a zároveň protiradonová izolace bude tvořena jednou vrstvou pásu z měkčeného PVC*, což je v rozporu s popisem v soupise prací, kde se uvádí provedení dvojitého hydroizolačního systému. Jelikož kód položky č. 41 a 42 neodpovídá cenové soustavě ÚRS, kde by bylo možné dohledat, co konkrétně je obsahem položky, žádáme o opravu textu popisu položek č.41 a 42 v soupise prací, aby bylo jednoznačné, že se jedná o provedení izolace proti povrchové vodě a radonu jednou vrstvou folie mPVC.



Položky č.41 a 42 soupisu prací:

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

41	K	7114713X1	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše vodorovné V fólií z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	2 114,450		0,00	vlastní
----	---	-----------	---	----	-----------	--	------	---------

Poznámka k položce:

P

včetně izolace prostupů zesílení hran a koutů

VV

viz: PODLAHY, STROPY, LEMY DESEK

VV

Základy - HI (pl)

VV

PODKLADNÍ BETON C16/20 XC2 XA1 VČ.

VV

JEDNOVRSTVÉ KARISÍTĚ 6/100/100

VV

2016,88

2 016,880

VV

190,28*0,25

47,570

VV

50,0

50,000

VV

HIV_pl

Součet

2 114,450

42	K	7114723X1	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S fólií z mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	277,084		0,00	vlastní
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	---------

Poznámka k položce:

P

včetně izolace prostupů zesílení hran a koutů



VV	viz: PODLAHY, STROPY, LEMY DESEK	
VV	Základy - HI (dl * v)	
VV	ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA	
VV	214,19*1,1	235,609
VV	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	
VV	21,3*1,1	23,430
VV	ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS v. 850 mm	
VV	24,06*0,75	18,045
VV	HIS_pl Součet	277,084

Odpověď č.192:

Zadavatel opravil soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož nové znění je přílohou této změny.

Dotaz č.193:

V soupisu prací v objektu SO-01.D.1.1-2.3 Střechy v oddíle Povlakové krytiny je pol. č. 19 s popisem „*Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střeš na ploše vodorovné V folii z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů*“. Kód této položky není dle cenové soustavy ÚRS a je uvedena cenová úroveň vlastní. Ve výkresové dokumentaci a technické zprávě je uvedeno, že *hydroizolace bude tvořena folií z měkčeného PVC odolná proti prorůstání kořínků*, což je v rozporu s popisem v soupise prací, kde se uvádí provedení dvojitého hydroizolačního systému. Jelikož kód položky č. 19 neodpovídá cenové soustavě ÚRS, kde by bylo možné dohledat, co konkrétně je obsahem položky, žádáme o opravu textu popisu položky č.19 v soupise prací, aby bylo jednoznačné, že se jedná o provedení hydroizolace střechy jednou vrstvou folie mPVC.



Položky č. 19 soupisu prací:

19	K	7123613X1	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné V fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	543,290 ²		0,00	vlastní
----	---	-----------	--	----	----------------------	--	------	---------

Poznámka k položce:

P

včetně izolace prostupů a jiných konstrukcí zasahujících do střechy

VV

Střecha - mPVC (pl)

VV

střecha_R1a_pl

1 784,970

VV

střecha_R1b_pl

409,130

VV

střecha_R1c_pl

349,190

VV

Součet

2 543,290

Odpověď č.193:

Zadavatel opravil soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož nové znění je přílohou této změny.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **12. ledna 2023 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004689>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.
S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Genius loci...