



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 006/OVZ/PJ/2022

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ 25567225
Statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Pindák, člen představenstva
Dušan Gelien, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976
Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento:

Dodatek č. 2 je Smlouvě o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 ze dne 01.02.2022

I. Úvodní ujednání

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa**“, specifikované v čl. III. odst. 3. Smlouvy (dále jen „Stavba“).
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. IX. Smlouvy a dále změna termínů doby plnění ujednaných v čl. IV. Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné a dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a provedení záměny položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ popsané v TLZ1 – SO.01 Vědeckotechnický park - zemní práce pro zakládání, TLZ2 – IO.04 Komunikace a zpevněné plochy – provizorní komunikace z panelů a změna dlažby, TLZ 2 – IO.04 Komunikace a zpevněné plochy – odpočet, a dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ5 – IO.08 – Areálová splašková kanalizace – vybourání stávající trasy kanalizace, TLZ6 IO.05 - Terénní úpravy - odstranění stávajících konstrukcí, a dle § 222 odst. 7 ZZVZ provedení záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami popsané v TLZ7 – SO.01 Vědeckotechnický park – změna SDK příček, přičemž všechny tyto technické listy změn jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.
4. V souvislosti se změnami předmětu Díla uvedenými v tomto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 5.410.409,48 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 2.363.389,41 Kč bez DPH,

příčemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. V. odst. 1. Smlouvy první věta se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

*Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **171.532.273,22 Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát jedna miliónů pětsetřicet dva tisíc dvěstěsedmdesát tři korun českých a dvacet dva haléřů), 207.554.050,60 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 36.021.777,38 Kč.*

5. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s čl. IV. 3 má být provádění Díla dokončeno a Stavba předána ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, kdy nebyly dokončeny stavební práce, které předcházely plnění dle této Smlouvy, a tudíž nebylo možné zahájení provádění Díla dle Smlouvy, došlo k prokazatelnému předání a převzetí staveniště Zhotoviteli až 10.3.2022. Z výše uvedených důvodů se proto mění ujednání čl. IV. odst. 3 Smlouvy následovně:

*Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení dle zápisu z předání a převzetí staveniště tj. 10.3.2022 a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do **10.6.2023**.*

6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ1, TLZ2, TLZ5, TLZ6 a TLZ 7, včetně Rekapitulace změnových listů



V Olomouci 27.01.2023

V Kroměříži 25.01.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2

Název stavby: Vědeckotechnický park, blok D – I. Etapa
Projekt reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Číslo Smlouvy o dílo: 006/OVZ/PJ/2022
Cena díla dle SOD bez DPH: 167 193 733,99 Kč
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	SO.02 Stavební úpravy DM SŠTO	TLZ 4 Změna zateplení	6	-677 496,05	1 969 015,21	1 291 519,16	2 646 511,26			2 646 511,26		1 291 519,16
2	SO.01 Vědeckotechnický park	TLZ 1 Zemní práce pro zakládání	5		171 614,52	171 614,52	171 614,52		171 614,52			171 614,52
3	IO.04 Komunikace a zpevněné plochy	TLZ 2 Provizorní komunikace z panelů a změna dlažby	5	-779 311,72	1 235 109,57	455 797,85	2 014 421,29		2 014 421,29			455 797,85
4	IO.08 Areálová splašková kanalizace	TLZ 5 Vybourání stávající trasy kanalizace	6		556 131,87	556 131,87	556 131,87			556 131,87		556 131,87
5	IO.05 Terénní úpravy	TLZ 6 Odstranění stávajících konstrukcí	6		2 063 906,31	2 063 906,31	2 063 906,31			2 063 906,19		2 063 906,31
6	SO.01 Vědeckotechnický park	TLZ 7 Změna SDK příček	7	-1 584 077,69	1 383 647,21	-200 430,48	2 967 724,90				2 967 724,90	-200 430,48
7						0,00	0,00					0,00
8						0,00	0,00					0,00
9						0,00	0,00					0,00
10						0,00	0,00					0,00
Změna celkem v Kč				-3 040 885,46	7 379 424,69	4 338 539,23	10 420 310,15	0,00	2 186 035,81	5 266 549,32	2 967 724,90	4 338 539,23

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku	25 079 060,10 Kč	83 596 867,00 Kč	50 158 120,20 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	25 079 060,10 Kč	80 950 355,74 Kč	48 866 601,04 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	0,00 Kč	4 806 073,87 Kč	3 047 020,07 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	25 079 060,10 Kč	76 144 281,87 Kč	45 819 580,97 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	0,00%	2,87%	1,82%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	0,00%	4,46%	2,59%

Původní cena díla 167 193 733,99 Kč

Nová cena díla 171 532 273,22 Kč

V Olomouci dne: 19.01.2023

Za zhotovitele: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	15.7.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	006/OVZ/PJ/2022
Ze dne:	1.2.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Stavba:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objekt:	SO.01 Vědeckotechnický park
Název změny:	Zemní práce pro zakládání

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je fakt, že projektová dokumentace a výkaz výměr pro zemní práce související se zakládáním objektu řešil optimální stabilitu rostlého terénu. Díky zvětšenému rozsahu demoličních prací základových patek původního objektu došlo k tomu, že byla odstraněna větší vrstva narušeného rostlého terénu, která byla nahrazena betonovým recyklátem, jehož nestabilita se projevila při výkopových pracích pro kanalizaci a pro základové pasy, čímž došlo k navýšení kubatur.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna spočívá v navýšení prací v oblasti hloubení výkopů a jeho odvozu a uložení na skládku. Dále došlo k navýšení kubatury zásypů.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



1) Cenová nabídka ze dne 11.7.2022.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	171 614,52 Kč bez DPH
	Celkem:	171 614,52 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ1	Název rozpočtu SO.01 Vědeckotechnický park- zemní práce pro zakládání	

Název stavby:	<i>Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 		Za objednatele: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 11.07.2022		Datum: 11.07.2022		Celkem (bez DPH)	171 614,52 Kč
				DPH	36 039,05 Kč
				DPH 21%	36 039,05 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis		Razítko a podpis		Cena celkem (včetně DPH)	207 653,57 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ1: SO.01 Vědeckotechnický park- zemní práce pro zakládání
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TLZ1: SO.01 Vědeckotechnický park- zemní práce pro zakládání	171 614,52	36 039,05	207 653,57
SO.01: Vědeckotechnický park	171 614,52	36 039,05	207 653,57
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení	171 614,52	36 039,05	207 653,57
HSV: Práce a dodávky HSV	171 614,52	36 039,05	207 653,57
1: Zemní práce	151 144,14	31 740,27	182 884,41
998: Přesun hmot	20 470,38	4 298,78	24 769,16
Celkem (bez DPH)	171 614,52		
DPH	36 039,05		
DPH 21 % ze základny: 171 615	36 039,05		
Celkem (včetně DPH)	207 653,57		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ1: SO.01 Vědeckotechnický park- zemní práce pro zakládání
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
TLZ1: SO.01 Vědeckotechnický park- zemní práce pro zakládání						171 614,52
SO.01: Vědeckotechnický park						171 614,52
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení						171 614,52
HSV: Práce a dodávky HSV						171 614,52
1: Zemní práce						151 144,14
1	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	235,876	230,00	54 251,48
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				-		
výkop rýh pro základové konstrukce - doplnění výkopu základů				-		
5,45*0,8*54,1				235,876		
2	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	235,876	50,20	11 840,98
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				-		
k odvozu přebytečné zeminy na skládku				-		
výkop rýh pro základové konstrukce - doplnění výkopu základů				-		
5,45*0,8*54,1				235,876		
3	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	235,876	134,00	31 607,38
Výkaz výměr: Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				-		
zpětný zásyp nakopanou zeminou - kolem objektu, kolem vnitřních pasů, šachet apod.				-		
5,45*0,8*54,1				235,876		
4	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	28,218	209,00	5 897,56
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3				-		
odvětrání podloží DN100				-		
(0,4*0,4)*44,8				7,168		
odvětrání podloží DN160				-		
(0,5*0,5)*84,2				21,050		
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,498	96,90	823,44
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				-		
odvětrání podloží DN100				-		
0,4*44,8*0,15				2,688		
odvětrání podloží DN160				-		
0,46*84,2*0,15				5,810		
6	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,172	213,00	4 296,69
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				-		
odvětrání podloží DN100				-		
(0,4*0,3*44,8)-(3,14*0,0025*44,8)				5,024		
odvětrání podloží DN160				-		
(0,5*0,4*84,2)-(3,14*0,0064*84,2)				15,148		
7	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	57,34	638,00	36 582,92
Výkaz výměr: podsyp potrubí odvětrání podloží				-		
8,498*2				16,996		
obsyp potrubí odvětrání podloží				-		
20,172*2				40,344		
8	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	129,0	45,30	5 843,70
Výkaz výměr: separační vrstva nad odvětrávacím potrubím				-		
1*129				129,000		
998: Přesun hmot						20 470,38
	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	57,34	357,00	20 470,38

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	15.7.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	006/OVZ/PJ/2022
Ze dne:	1.2.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Stavba:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objekt:	IO.04 - Komunikace a zpevněné plochy
Název změny:	Provizorní komunikace z panelů a změna dlažby

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou časové možnosti realizace příjezdové komunikace k Domu mládeže Střední školy technické a obchodní Olomouc, kdy z provozních a bezpečnostních důvodů (příjezd sanitek a hasičů) souhlasí zřizovatel (Olomoucký kraj) s přerušením příjezdu pouze v období od 5.7.2022 do 20.8.2022.

V této krátké lhůtě není možno realizovat všechny přeložky inženýrských sítí (voda, kanalizace, teplovod, kabely VN, veřejné osvětlení), hrubé terénní úpravy a kompletní skladbu nové komunikace dle projektové dokumentace. Z těchto důvodů bylo navrženo rozložit realizaci této části komunikace do 2 etap.

První etapa bude spočívat v demolici stávající komunikace včetně provedení hrubých terénních úprav. Následně proběhnou přeložky dotčených inženýrských sítí, budou provedeny podkladní vrstvy a položena provizorní panelová komunikace. Tato provizorní panelová komunikace umožní příjezd k Domu mládeže SŠTO a zároveň umožní příjezd vozidel pro zásobování stavby.

V rámci druhé etapy v roce 2023 bude demontovaná provizorní panelová komunikace. Budou provedeny nové podkladní vrstvy a položena betonová zámková dlažba tloušťky 8 cm.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna spočívá ve vybudování provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů včetně podkladních vrstev ze štěrkodrtě, pronájmu panelů na dobu 10 měsíců, demontáže silničních panelů a záměnu žulových kostek za betonovou zámkovou dlažbu tl. 8 cm z důvodu zkrácení doby realizace pokládky.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 11.7.2022.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-779 311,72 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 235 109,57 Kč bez DPH
	Celkem:	455 797,85 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ2	Název rozpočtu IO.04 Komunikace a zpevněné plochy - provizorní komunikace z panelů	

Název stavby:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 		Za objednatele: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 11.07.2022		Datum: 11.07.2022		Celkem (bez DPH)	1 235 109,57 Kč
				DPH	259 373,01 Kč
				DPH 21%	259 373,01 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis		1 235 109,57		Cena celkem (včetně DPH)	1 494 482,57 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy - provizorní komunikace z panelů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TLZ2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy - provizorní komunikace z panelů	1 235 109,57	259 373,01	1 494 482,57
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy	1 235 109,57	259 373,01	1 494 482,57
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy	1 235 109,57	259 373,01	1 494 482,57
HSV: Práce a dodávky HSV	1 235 109,57	259 373,01	1 494 482,57
5: Komunikace pozemní	1 235 109,57	259 373,01	1 494 482,57
Celkem (bez DPH)	1 235 109,57		
DPH	259 373,01		
DPH 21 % ze základny: 1 235 110	259 373,01		
Celkem (včetně DPH)	1 494 482,57		



Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy - provizorní komunikace z panelů
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
TLZ2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy - provizorní komunikace z panelů						1 235 109,57
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy						1 235 109,57
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy						1 235 109,57
HSV: Práce a dodávky HSV						1 235 109,57
5: Komunikace pozemní						1 235 109,57
5-1	460881411	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se šterkovým ložem při elektromontážích	m2	472,0	193,00	91 096,00
Výkaz výměr: montáž panelů na podkladní vrstvu do lože ze šterkopísku frakce 0/22				-		
VĚTEV 1				-		
112*4				448,000		
vjezd do ZS				-		
6*4				24,000		
				-		
5-2	460881411_1	Demontáž provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se šterkovým ložem při	m2	472,0	126,00	59 472,00
5-3	46_000	pronájem panelů		141 600,0	3,90	552 240,00
Výkaz výměr: pronájem 10 měsíců				-		
472*30*10				141 600,000		
30a	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	520,0	253,00	131 560,00
Výkaz výměr: "Poznámka k položce: VĚTEV 1 - zámková dlažba - navýšení skladby z důvodu změny povrchové úpravy"				-		
520				520,000		
				-		
37a	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	495,0	327,00	161 865,00
Výkaz výměr: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				-		
"Poznámka k položce: dlážděné parkovací plochy"				-		
495				495,000		
				-		
38a	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	509,85	449,00	228 922,65
Výkaz výměr: "Poznámka k položce: dlážděné parkovací plochy - dlažba 20*10*8 šedá"				-		
(495)*1,03				509,850		
				-		
90	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	247,795	40,17	9 953,92
Výkaz výměr: 1,575*157,33				247,795		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ 2	Název rozpočtu IO.04 Komunikace a zpevněné plochy- Odpočet	

Název stavby:	<i>Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 		Za objednatele: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 11.07.2022		Datum: 11.07.2022		Celkem (bez DPH)	-779 311,72 Kč
				DPH	-163 655,46 Kč
				DPH 21%	-163 655,46 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis		Razítko a podpis		Cena celkem (včetně DPH)	-942 967,18 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ 2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy- Odpočet
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TLZ 2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy- Odpočet	- 779 311,72	- 163 655,46	- 942 967,18
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy	- 779 311,72	- 163 655,46	- 942 967,18
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy	- 779 311,72	- 163 655,46	- 942 967,18
HSV: Práce a dodávky HSV	- 779 311,72	- 163 655,46	- 942 967,18
5: Komunikace pozemní	- 779 311,72	- 163 655,46	- 942 967,18
Celkem (bez DPH)	- 779 311,72		
DPH	- 163 655,46		
DPH 21 % ze základny: -779 312	- 163 655,46		
Celkem (včetně DPH)	- 942 967,18		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ 2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy- Odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
TLZ 2: IO.04 Komunikace a zpevněné plochy- Odpočet						- 779 311,72
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy						- 779 311,72
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy						- 779 311,72
HSV: Práce a dodávky HSV						- 779 311,72
5: Komunikace pozemní						- 779 311,72
27	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	- 495,0	449,66	- 222 581,70
Výkaz výměr: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
Poznámka k položce: VĚTEV 1 - kostka kamenná 10*10 495; výměra položky						
				495,000		
28	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	- 555,39	808,50	- 449 032,82
Výkaz výměr: kostka dlažební žula drobná 10/10						
Poznámka k položce: VĚTEV 1 - kostka kamenná 10*10 495*1,1 544,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 555,39; výměra položky						
				555,390		
30	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	- 520,0	207,11	- 107 697,20
Výkaz výměr: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
Poznámka k položce: VĚTEV 1 - kostka kamenná 10*10 520; výměra položky						
				520,000		

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	5
Datum předložení TLZ:	15.7.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	006/OVZ/PJ/2022
Ze dne:	1.2.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Stavba:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objekt:	IO.08 Areálová splašková kanalizace
Název změny:	Vybourání stávající trasy kanalizace

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny po demolici stávajícího objektu, kdy bylo možno prověřit trasu a stav stávající kanalizace. Při provedení kontroly průchodnosti bylo zjištěno, že vlivem demolice a pojezdem těžké mechanizace došlo v některých místech k prolomení stěn stávající kanalizace a jejímu následnému zasypaní. Vzhledem k této skutečnosti bylo navrženo stávající kanalizaci vybourat a provést kanalizaci novou.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Stavební práce jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Změna spočívá v odkopání a vybourání stávající kanalizace z betonových trub DN 300 v délce cca 115 m včetně souvisejících zemních prací, odvozu přebytečné zeminy a jejího uložení na skládku. V trase této stávající kanalizace bude položena kanalizace nová.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



1) Cenová nabídka ze dne 13.7.2022.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	556.131,87 Kč bez DPH
	Celkem:	556.131,87 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ5	Název rozpočtu IO.08 - Areálová splašková kanalizace - vybourání stávající trasy kanalizace	

Název stavby:	<i>Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	13.07.2022	Datum:	13.07.2022	Celkem (bez DPH)	556 131,87 Kč
				DPH	116 787,69 Kč
				DPH 21%	116 787,69 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	672 919,57 Kč
	<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ5: IO.08 - Areálová splašková kanalizace - vybourání stávající trasy kanalizace
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TLZ5: IO.08 - Areálová splašková kanalizace - vybourání stávající trasy kanalizace	556 131,87	116 787,69	672 919,57
IO.08: Areálová splašková kanalizace	556 131,87	116 787,69	672 919,57
IO.08: Areálová splašková kanalizace	556 131,87	116 787,69	672 919,57
H: Oddíly prací HSV	556 131,87	116 787,69	672 919,57
001: Zemní práce	556 131,87	116 787,69	672 919,57
Celkem (bez DPH)	556 131,87		
DPH	116 787,69		
DPH 21 % ze základny: 556 132	116 787,69		
Celkem (včetně DPH)	672 919,57		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ5: IO.08 - Areálová splašková kanalizace - vybourání stávající trasy kanalizace
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
TLZ5: IO.08 - Areálová splašková kanalizace - vybourání stávající trasy kanalizace						556 131,87
IO.08: Areálová splašková kanalizace						556 131,87
IO.08: Areálová splašková kanalizace						556 131,87
H: Oddíly prací HSV						556 131,87
001: Zemní práce						556 131,87
1	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	52,821	268,00	14 156,04
Výkaz výměr: oprava stávající kanalizace				-		
trasa napojení-Š5				-		
13,7*2,18*1,2				35,839		
trasa Š5-Š6				-		
47,98*2,05*1,2				118,031		
trasa Š6-Š7				-		
32,78*1,87*1,2				73,558		
trasa Š7-Š8				-		
10,6*1,81*1,2				23,023		
trasa Š8-Š9				-		
9,76*1,6*1,2				18,739		
S2				-		
trasa Š3-ZTI				-		
9,4*1,99*1,2				22,447		
S1				-		
7,42*1,2*1,29				11,486		
6,16*1,88*1,2				13,897		
-264,2; dle VV				- 264,200		
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	52,821	28,40	1 500,12
ZL4-1	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	114,8	265,00	30 422,00
ZL4-2	890331851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	5,888	3 390,00	19 960,32
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,34	298,00	38 543,32
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				-		
nevhodná zemina z výkopu kanalizace				-		
129,34				129,340		
				-		
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	129,34	154,00	19 918,36
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				-		
129,34				129,340		
				-		
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	129,34	20,70	2 677,34
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	245,746	1 330,00	326 842,18
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				-		
129,34*1,9				245,746		
				-		
15	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	56,4	118,00	6 655,20
16	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	56,4	112,00	6 316,80

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	846,0	12,70	10 744,20
		Výkaz výměr: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		-		
		příplatek 15 km		-		
		56,4*15		846,000		
				-		
18	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	56,4	1 390,00	78 396,00

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	6
Datum předložení TLZ:	19.1.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	006/OVZ/PJ/2022
Ze dne:	1.2.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Stavba:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objekt:	IO.05 Terénní úpravy
Název změny:	Odstranění stávajících konstrukcí

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci realizace zemních prací pro provedení přeložek inženýrských sítí (kanalizace, teplovod, vodovod, kabely CETIN, přípojka NN, veřejné osvětlení) a pro provedení podkladních vrstev pod obslužnou komunikací spojující Dům mládeže Střední školy technické a obchodní Olomouc s komunikací na ulici Šmeralové bylo nutno odtěžit zemní těleso stávající komunikace.

Po provedení odbourání všech vrstev stávající asfaltobetonové vozovky a odtěžení zbylého terénu na úroveň pláň pro vybudování nové komunikace dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že původní vozovka je z velké části oboustranně uzavřena mezi betonové opěrné zdi. Napříč vozovkou vedly také dva betonové kolektory pro původní rozvody teplovodu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Stavební práce jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Změna spočívá v kvantifikaci rozsah těchto betonových zdí po odtěžení stávajících vrstev vozovky a zeminy. Tyto opěrné zdi byly zaměřeny a následně postupně rozbírány. Takto získaná suť byla dočasně ukládána na hromadu v areálu staveniště stavby z důvodu urychlení celého průběhu realizace přeložek a realizace provizorní komunikace. Teprve následně byla vybouraná suť postupně odvážena na skládku.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 19.1.2023.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	2 063 906,31 Kč bez DPH
	Celkem:	2 063 906,31Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ 6	Název rozpočtu IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí	

Název stavby:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum: 19.1.2023 <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele:  Datum: <i>Razítko a podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	2 063 906,31 Kč
		DPH	433 420,33 Kč
		DPH 21%	433 420,33 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	2 497 326,64 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ6: IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_02: Dodatek č.2	2 063 906,31	433 420,33	2 497 326,64
TLZ6: IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí	2 063 906,31	433 420,33	2 497 326,64
IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí	2 063 906,31	433 420,33	2 497 326,64
IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí	2 063 906,31	433 420,33	2 497 326,64
H: Oddíly prací HSV	1 613 639,12	338 864,21	1 952 503,33
001: Zemní práce	321 360,15	67 485,63	388 845,78
008: Vedení dálková a přípojná	3 072,00	645,12	3 717,12
009: Ostatní konstrukce a práce	1 267 095,58	266 090,07	1 533 185,65
099: Přesun hmot HSV	22 111,39	4 643,39	26 754,78
PSV: Práce a dodávky PSV	450 267,19	94 556,11	544 823,31
741: Elektroinstalace - silnoprúd	450 267,19	94 556,11	544 823,31
Celkem (bez DPH)	2 063 906,31		
DPH		433 420,33	
DPH 21 % ze základny: 2 063 906		433 420,33	
Celkem (včetně DPH)	2 497 326,64		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ6: IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_02: Dodatek č.2						2 063 906,31
TLZ6: IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí						2 063 906,31
IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí						2 063 906,31
IO.05 Odbourání stávajících konstrukcí						2 063 906,31
H: Oddíly prací HSV						1 613 639,12
001: Zemní práce						321 360,15
3.	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	9,1	11 700,00	106 470,00
Výkaz výměr: vybourání betonového energokanálu v trase teplovodu				-		
9,1				9,100		
5.	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	66,68	901,00	60 078,68
Výkaz výměr: ruční výkop kolem kabelových tras; 2,00*1,50*1,50				4,500		
ruční výkop kolem kabelových tras CETIN; (6,00*0,70*0,90)+(6,00*1,00*0,80)+(40,00*0,70*1,70)+(2,00*2,00*1,50)				62,180		
6.	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	2,0	672,00	1 344,00
Výkaz výměr: zajištění kabelů stávajících rozvodů; 2				2,000		
8.	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	98,9	54,30	5 370,27
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				-		
nakládání zeminy ke zpětným zásypům; 62,18*0,8				49,744		
nakládání zeminy k odvozu na skládku; 62,18*0,2				12,436		
nakládání zeminy neuvedené v IO09 - chyba v rozpočtu; 129,6-103,68				25,920		
nakládání zeminy neuvedené v IO01 - chyba v rozpočtu; 54-43,2				10,800		
9.	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,156	344,00	16 909,66
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				-		
nakládání zeminy k odvozu na skládku; 62,18*0,2				12,436		
nakládání zeminy neuvedené v IO09 - chyba v rozpočtu; 129,6-103,68				25,920		
nakládání zeminy neuvedené v IO01 - chyba v rozpočtu; 54-43,2				10,800		
11.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,156	22,80	1 120,76
Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru; 49,156				49,156		
12.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	92,905	1 400,00	130 066,78
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				-		
49,156*1,89				92,905		
008: Vedení dálková a přípojná						3 072,00
7.	871370430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	12,0	256,00	3 072,00
Výkaz výměr: chránička pod komunikací; 2*6				12,000		
009: Ostatní konstrukce a práce						1 267 095,58
1.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	156,122	6 740,00	1 052 262,28

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: opěrná zídka základy		-		
		2*110*0,4*1,0		88,000		
		0,9*1,3*42		49,140		
		schodiště a podesta		-		
		1,2*6,2*1,0+6,2*2,5*0,5		15,190		
		betonová šachta		-		
		2,8*0,9*1,2+2*(0,8*1,2*0,4)		3,792		
2.	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	40,19	5 190,00	208 586,10
		Výkaz výměr: Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu nad 1 m3		-		
		opěrná zídka základy				
		(110*1,7*0,4)/2		37,400		
		schodiště		-		
		0,6*0,3*6,2+0,45*0,3*6,2+0,3*0,3*6,2+0,15*0,3*6,2		2,790		
4.	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	76,0	82,20	6 247,20
		Výkaz výměr: Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm		-		
		betonový žlab; 72		72,000		
		okapový žlab; 4		4,000		
		099: Přesun hmot HSV				22 111,39
10.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 300,67	17,00	22 111,39
		PSV: Práce a dodávky PSV				450 267,19
		741: Elektroinstalace - silnoproud				450 267,19
13.	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	52,0	61,80	3 213,60
		Výkaz výměr: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní O přes 40 do 90 mm		-		
		uložení kabelů; 52		52,000		
14.	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	28,0	39,50	1 106,00
		Výkaz výměr: trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE		-		
		Uložení chráničky půlené; 28		28,000		
15.	Inf. cena.13	Potrubí (SN10) korugované DN 300	m	12,0	681,45	8 177,40
		Výkaz výměr: Potrubí (SN10) korugované DN 300; 2*6		12,000		
16.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	497,749	457,00	227 471,29
17.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 968,483	17,00	118 464,21
18.	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	497,749	14,50	7 217,36
19.	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	497,749	170,00	84 617,33
		Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		-		
		497,749		497,749		
		betonové sutě		-		
		379,8128				

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	7
Datum předložení TLZ:	19.1.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	006/OVZ/PJ/2022
Ze dne:	1.2.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Stavba:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objekt:	SO.01 Vědeckotechnický park

Název změny:	Změna SDK příček
--------------	------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Důvodem změny je zlepšení pevnostních vlastností montovaných příček ze sádkartonu a urychlení montáže. Jedná se o změnu několika položek rozpočtu při zachování kvality a lepších technických parametrech. Zároveň dochází ke snížení nákladů stavebních prací. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).
Popis změny:
Změna spočívá v nahrazení projektantem navržených SDK příček (SDK příčka tl. 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací) za SDK v kvalitnějších provedení (SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací). Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.
Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 19.1.2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-1 584 077,69 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 383 647,21 Kč bez DPH
	Celkem:	-200 430,48 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ7a	Název rozpočtu SO.01 Změna SDK příček - odpočet	

Název stavby:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum: 19.1.2023 <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele:  Datum: 19.1.2023 <i>Razítko a podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-1 584 077,69 Kč
		DPH	-332 656,31 Kč
		DPH 21%	-332 656,31 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-1 916 734,00 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ7a: SO 01 Změna SDK příček - odpočet
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_02: Dodatek č.2	- 1 584 077,69	- 332 656,31	- 1 916 734,00
TLZ7a: SO 01 Změna SDK příček - odpočet	- 1 584 077,69	- 332 656,31	- 1 916 734,00
SO.01: Vědeckotechnický park	- 1 584 077,69	- 332 656,31	- 1 916 734,00
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení	- 1 584 077,69	- 332 656,31	- 1 916 734,00
PSV: Práce a dodávky PSV	- 1 584 077,69	- 332 656,31	- 1 916 734,00
763: Konstrukce suché výstavby	- 1 584 077,69	- 332 656,31	- 1 916 734,00
Celkem (bez DPH)	- 1 584 077,69		
DPH	- 332 656,31		
DPH 21 % ze základny: -1 584 078	- 332 656,31		
Celkem (včetně DPH)	- 1 916 734,00		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ7a: SO 01 Změna SDK příček - odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_02: Dodatek č.2						- 1 584 077,69
TLZ7a: SO 01 Změna SDK příček - odpočet						- 1 584 077,69
SO.01: Vědeckotechnický park						- 1 584 077,69
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení						- 1 584 077,69
PSV: Práce a dodávky PSV						- 1 584 077,69
763: Konstrukce suché výstavby						- 1 584 077,69
233.	763111481	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDfRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	- 1 368,403	1 147,24	- 1 569 886,89
Výkaz výměr: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DfRIH2 tl. 12,5 mm a standardnímu A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB				-		
SDK příčky tl.150mm - SN01,02 2.np				-		
-				- 272,118		
(10,225+5,99+3,05+0,6+1,915+4,8+4,8+4,725+6,75+0,5+1,39+5,24+5,99+5,99+5,99+5,99)*3,68						
-				- 71,006		
(5,64+0,5+5,87+0,6+0,28+0,5+0,89+5,015)*3,68						
0,9*2,1*8				15,120		
1,6*2,1				3,360		
3.np				-		
-				- 277,233		
(3,05+0,6+0,6+0,35+1,965+9,065+5,99+15+8,14+1,39+5,24+0,32+0,715+5,64+5,64+5,64+5,99)*3,68						
-				- 277,987		
(10,845+5,99+0,35+0,45+3,05+0,6+2,115+5,64+4,8+5,99+4,8+5,99+4,8+5,64+8,14+0,34+0,76+5,24)*3,68						
0,9*2,1*14				26,460		
1,6*2,15*2				6,880		
4.np				-		
-				- 277,233		
(3,05+0,6+0,6+0,35+1,965+9,065+5,99+15+8,14+1,39+5,24+0,32+0,715+5,64+5,64+5,64+5,99)*3,68						
-				- 277,987		
(10,845+5,99+0,35+0,45+3,05+0,6+2,115+5,64+4,8+5,99+4,8+5,99+4,8+5,64+8,14+0,34+0,76+5,24)*3,68						
0,9*2,1*14				26,460		
1,6*2,15*2				6,880		
253.	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 13,0	1 091,60	- 14 190,80

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

110020

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park

Označení rozpočtu

TLZ7b

Název rozpočtu

SO.01 Změna SDK příček - nové

Název stavby:

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Projektant:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:19.1.2023

Za objednatele:

Datum:19.1.2023

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	1 383 647,21 Kč
DPH	290 565,91 Kč
DPH 21%	290 565,91 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 674 213,13 Kč

*Razítko a podpis**Razítko a podpis***Poznámka:**

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ7b: SO 01 Změna SDK příček - nové
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_02: Dodatek č.2	1 383 647,21	290 565,91	1 674 213,13
TLZ7b: SO 01 Změna SDK příček - nové	1 383 647,21	290 565,91	1 674 213,13
SO.01: Vědeckotechnický park	1 383 647,21	290 565,91	1 674 213,13
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení	1 383 647,21	290 565,91	1 674 213,13
PSV: Práce a dodávky PSV	1 383 647,21	290 565,91	1 674 213,13
763: Konstrukce suché výstavby	1 383 647,21	290 565,91	1 674 213,13
Celkem (bez DPH)	1 383 647,21		
DPH	290 565,91		
DPH 21 % ze základny: 1 383 647	290 565,91		
Celkem (včetně DPH)	1 674 213,13		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ7b: SO 01 Změna SDK příček - nové
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D_02: Dodatek č.2				
		TLZ7b: SO 01 Změna SDK příček - nové				
		SO.01: Vědeckotechnický park				
		D1.1.1: Architektonicko stavební řešení				
		PSV: Práce a dodávky PSV				
		763: Konstrukce suché výstavby				
233.	763111339R01	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací	m2	1 368,403	1 011,14	1 383 647,21
Výkaz výměr:				-		
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 dB				-		
SDK příčky tl.125mm - SN01,02 2.np				-		
(10,225+5,99+3,05+0,6+1,915+4,8+4,8+4,725+6,75+0,5+1,39+5,24+5,99+5,99+5,99+5,99)*3,68				272,118		
(5,64+0,5+5,87+0,6+0,28+0,5+0,89+5,015)*3,68				71,006		
-0,9*2,1*8				- 15,120		
-1,6*2,1 3.np				- 3,360		
(3,05+0,6+0,6+0,35+1,965+9,065+5,99+15+8,14+1,39+5,24+0,32+0,715+5,64+5,64+5,64+5,99)*3,68				277,233		
(10,845+5,99+0,35+0,45+3,05+0,6+2,115+5,64+4,8+5,99+4,8+5,99+4,8+5,64+8,14+0,34+0,76+5,24)*3,68				277,987		
-0,9*2,1*14				- 26,460		
-1,6*2,15*2 4.np				- 6,880		
(3,05+0,6+0,6+0,35+1,965+9,065+5,99+15+8,14+1,39+5,24+0,32+0,715+5,64+5,64+5,64+5,99)*3,68				277,233		
(10,845+5,99+0,35+0,45+3,05+0,6+2,115+5,64+4,8+5,99+4,8+5,99+4,8+5,64+8,14+0,34+0,76+5,24)*3,68				277,987		
-0,9*2,1*14				- 26,460		
-1,6*2,15*2				- 6,880		