

04 Tabulka místností 4.NP - osy D-E/3-5					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
4.03	Chodba	120,46	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
4.20	Kancelář	40,74	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
4.21	Kancelář	40,04	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
4.23	Kancelář	41,69	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
4.24	Kancelář	38,64	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr

Legenda:

Stávající a nové konstrukce:

- Stávající nosné konstrukce
- Stávající nosné konstrukce - železobeton
- Stávající nenosné konstrukce
- Nové nenosné zdivo, pórobetonové tvárnice 599/150/249 mm, $f_k=1,92$ MPa, $R_w=41$ dB, zděno na tenkovrstvou maltu M5
- Nové konstrukce, plochy, obecně
- Nový kazetový podhled z minerálních kazet 600x600 mm


Legenda:

- 1 - Dozdívka dveřních otvorů.
- 2 - Hranu podhledu ukončit ve vzdálenosti od oken tak, aby bylo možné jejich plné otevření.

Poznámka:


Po provedení demontážních a bouracích pracích budou opraveny povrchy v renovovaných místnostech.

- Omítky stěn a stropů budou očištěny, budou zapraveny defekty po bouracích pracích (odhad 20% nových omítek).
- Kompletně budou místnosti vyštukovány a vymalovány.
- Podlahy: stávající nášlapné vrstvy budou strženy, podkladní beton bude vybroušen (obrokován), trhliny budou lokálně vyspraveny.
- V rámci nového souvrství bude provedena nová samonivelační stěrka (odhad tl. 5-20 mm)



Revize	Popis revize	Datum	Podpis
--------	--------------	-------	--------

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:		Projektant:		Hlavní inženýr projektu:		Generální projektant:	
Ing. Jan Šubrt		Ing. Petr Ramík		Ing. Petr Ramík		<div> RV projekt</div>	
						RV projekt s.r.o.	
Místo stavby:		17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00				Polášková 1535, Val. Meziříčí, 757 01	
Katastr:		k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74				info@rvprojekt.cz	
Stavebník:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00				www.rvprojekt.cz	
						+420 724 877 726	
Název stavby:		PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2				Projektant dle části:	
Objekt:		D.1 - Budova B D.1.1 - Architektonicko stavební řešení				Datum 08/2023	
						Stupeň DPS	
						Formát 6xA4	
						Měřítko 1:50, 1:1	
Název výkresu:		Půdorys 4.NP - nový stav - osy D-E/3-5				Číslo paré	
						Číslo výkresu	
						2022_45.2-D.1.1_05	