Tabulka místností 4.NP			
Č.	Název místnosti	m2	Náslapná vrstva
4.01	Schodiště	22,21	Pohledový beton
4.02	Chodba	23,16	Vinyl
4.03	Výtah	2,99	Vinyl
4.04	Chodba	8,03	Vinyl
4.05	Schodiště	14,43	Keramická dlažba
4.06	Kancelář proděkanů	31,66	Vinyl
4.07	Kancelář	19,20	Vinyl
4.08	Sklad	4,18	Vinyl
4.09	Kancelář	21,36	Vinyl
4.10	Kancelář	17,76	Vinyl
4.11	Kancelář	18,00	Vinyl
4.12	Sekretariát	19,68	Koberec
4.13	Kancelář děkana	32,19	Koberec
4.14	Kancelář tajemnice	23,08	Koberec
4.15	Chodba	24,63	Vinyl
4.16	Servrovna	6,62	Vinyl
4.17	WC - muži	5,81	Keramická dlažba
4.18	WC - ženy	5,81	Keramická dlažba
4.19	Kuchyňka	16,16	Vinyl
4.20	Bezbariérové WC	5,05	Keramická dlažba
4.21	Kancelář	18,83	Vinyl
4.22	Kancelář	19,18	Vinyl
4.23	Kancelář	33,74	Vinyl
4.25	Kancelář	25,93	Vinyl
4.26	Kancelář	18,25	Vinyl
4.27	Sklad	2,84	Vinyl
4.28	Chodba	9,01	Vinyl
4.29	Kancelář	41,11	Vinyl
4.30	Úklidová místnost	6,79	Keramická dlažba
4.31	Kancelář	24,48	Vinyl
4.32	Kancelář	25,84	Vinyl
4.33	Kancelář	25,20	Vinyl
4.34	Kancelář	25,16	Vinyl
4.35	Kancelář	25,10	Vinyl
4.36	Kancelář	21,35	Vinyl
4.37	WC - muži	9,50	Keramická dlažba
4.38	WC - ženy	10,13	Keramická dlažba
4.39	Únikové schodiště	15,94	Perforovaný kov
4.40	Chodba	62,23	Vinyl
4.41	Chodba	49,11	Vinyl
		792,96 m²	

Legenda materiálů:

- Nové cihly plné na maltu
- Nové cihly plné na maltu +tepelná izolace 150 mm
- Sádrokartonové příčky
- Rámová konstrukce obvodové stěny s tepelnou izolací
- Tepelná izolace minerální vata
- Tepelná izolace expandovaný polystyrén
- Cihla plná
- Cihla plná+ polystyrén 150 mm
- Pálené cihelné tvarovky
- Pálené cihelné tvarovky + tepelná izolace 150 mm
- Tepelná izolace – minerální vata
- Tepelná izolace expandovaný polystyrén

Tabulka místností 1.NP - Studijní oddělení				
Číslo	Název místnosti	m2	Náslapná vrstva	Poznámka
1.19	Chodba, čekárna	12,22	Lité teraco	-
1.28	Kancelář	19,07	Vinyl	-
1.29	Kancelář vedoucí	12,94	Vinyl	-
1.30	Kancelář	22,50	Vinyl	-

Tabulka místností 5.NP - půda				
Číslo	Název místnosti	m2	Náslapná vrstva	Poznámka
5.01	Půdní prostor	425,0	Dřevěný záklop	-
5.02	Technická místnost	22.0	Betonový potěr	-

LEGENDA PRVKŮ PZTS

- dveřní kování "klika-p.klika" dle ČSN 179
- elektromechan. panik zámek, dle ČSN 179 nebo ČSN 1125
- dveřní panikové kování dle ČSN EN1125
- Podlahová přístrojová krabice pro 24modulů
- ústředna PZTS 520 poplach smyček
- GB koncentrátor Bin/4out
- ovládací klávesnice s LCD displejem
- ovládací klávesnice s LCD displejem a čtečkou v uzamykatelné skříňce
- zdroj + GB systémový zdroj PG26-B + 1xkoncentrátor Bin/4out
- PIR prostorové čidlo, vějíř standardní
- PIR prostorové čidlo, koridor, dlouhý dosah
- PIR prostorové čidlo, stropní, 360°
- PIR/MW duální detektor vějíř standardní
- tísňový hlásič bezdrátový řídící jednotka
- tísňový hlásič bezdrátový klíčenka
- tísňový hlásič pevný
- magnetické čidlo,
- optická indikace provozního stavu
- rozvodná krabice PZTS (tamper)
- 3 — rozvod PZTS kabely SYKFY 3x2x0,5 s vyznačením počtu kabelů ve svazku
- 3 — rozvod PZTS kabely SYKFY 5x2x0,5 s vyznačením počtu kabelů ve svazku

Značení prvků PZTS

- 2006
- stropní prostorové PIR čidlo
- 2 0 0 6 — číslo pop. smyčky / číslo koncentrátoru / číslo sběrnice

LEGENDA UKS

- datový rozvaděč 19" 800x800mm, 42U
- datová zásuvka UTP, 2xRJ45, cat.6 v instalační krabici pod omítku
- datová zásuvka UTP, 1xRJ45, cat.6 v instalační krabici pod omítku
- 2xmodul zásuvky UTP, 1xRJ45, cat.6 45x22,5 v podlahové přístrojové krabici
- WiFi přístupový bod – na stěnu nebo strop
- 3 — rozvod UKS kabely UTP4x2, cat.6 s vyznačením počtu kabelů ve svazku
- 1 — rozvod UKS optickými kabely SM 9/125, 12 vláken s vyznačením počtu kabelů ve svazku
- 1 — rozvod UKS telefonním kabelem 25x0x0,5 s vyznačením počtu kabelů ve svazku
- 1 — rozvod UKS telefonním kabelem 50x2x0,5, s vyznačením počtu kabelů ve svazku

LEGENDA KMS

- IP DOME kamera, 2MPx, PoE, IR přísvit 15m
- 3 — rozvod KMS kabely UTP4x2, cat6 s vyznačením počtu kabelů ve svazku
- datové zásuvky instalovány do instalačních krabic (v=0,3m) pod omítku/do dutých stěn a datové kabely vyvedeny v lišt nad podlahou

LEGENDA WC ALARM:

- sestava řídící jednotky WC ALARM s optickou a akustickou signalizací a napěťovým transformátorem
- tísňový hlásič s tlačítkem
- vybavovací tlačítko WC ALARM
- 2 - rozvod WC ALARM kabely SYKFY4x2x0,5 s vyznačením počtu kabelů ve svazku

KU 68–KU68
KO 97–KO97/LD
KO 100–KO110/L
KT250–KT250/L NB

Poznámka :

Instalaci všech koncových prvků bude zhotovitel koordinovat s projektem interiéru. Konečné umístění všech prvků bude odsouhlaseno technickým dozorem investora.

Aktivní prvky datových rozvodů budou předmětem samostatného výběrového řízení investora v rámci jeho vnitřních procesů.

Napájecí soustava :
TN–C, 230V/400V, 50Hz

Vnější vlivy
Stanoveny protokolem o určení vnějších vlivů v dokumentaci stavby

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 20 00–4–41
neživé části :
– izolací a krytím
– malým napětím SELV
živé části:
základní – odpojením od zdroje
zvýšená – proudovým chráničem

Zhotovitel dílčí části PD:			Ing. Petr Křístek ČKAIT : 1201125 Technická prostředí staveb Elektrotechnická zařízení
Odpovědný projektant:	Ing. Petr Křístek		
Vypracoval:	Ing. Petr Křístek		
-	-		

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		ASET studio architektonická a projektní kancelář ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:			
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Zak.č.:	2311
Akce:	**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL**	Datum:	01/2024
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Měřítko:	1 : 50
Část:	TPS - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Část:	D.1.4.h Paré:
Výkres:	**Půdorys 4.NP**	Výkr.č.:	02