



půdorys bouraných konstrukcí 3.np

m 1:100

legenda značení

stávající konstrukce

bourané konstrukce

legenda místností

| č. | č.m. | název místnosti | plocha [m²] | úroveň podlaží [m] | nadlaží výška [m] | typ podlahy | druh podlahy | počet stěn | počet stropu | poznámky |
|----------------------|------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| východní část | | | | | | | | | | |
| 3.01 | | chodba | 99,15 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.02a | | schodišťový prostor - a | 12,82 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | rozšíření povrch, úpr. stropu je požad. |
| 3.02b | | schodišťový prostor - b | 19,62 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.07 | | chodba | 65,81 | +7,750 | 3,00 | PA.IV | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.22a | | server | 7,97 | +7,750 | 3,00 | PC.IV | PVC elektrostatické | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.22b | | server - podání | 2,57 | +7,750 | 2,80 | PC.IV | PVC elektrostatické | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| | | | 206,06 m² | | | | | | | |
| středová část | | | | | | | | | | |
| 3.09 | | chodba | 78,69 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.10b | | respirační box - b | 5,89 | +7,750 | 3,00 | PA.IV | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.11a | | respirační - a | 23,66 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.11b | | respirační - b | 9,94 | +7,750 | 3,00 | PA.IV | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.12a | | předst. WC muži | 3,11 | +7,750 | 2,70 | PB.IV | PVC protisklizové | omytelná dlažba, SDK | SDK podhled | |
| 3.12b | | WC muži | 10,91 | +7,750 | 3,05 | PB.IV | PVC protisklizové | omytelná dlažba, SDK | SDK podhled | |
| 3.13 | | skladová místnost | 1,78 | +7,750 | 2,80 | PB.IV | PVC protisklizové | omytelná dlažba, SDK | SDK podhled | |
| 3.14a | | předst. WC ženy | 2,82 | +7,750 | 2,70 | PB.IV | PVC protisklizové | omytelná dlažba, SDK | SDK podhled | |
| 3.14b | | WC ženy | 8,21 | +7,750 | 3,05 | PB.IV | PVC protisklizové | omytelná dlažba, SDK | SDK podhled | |
| 3.17 | | chodba | 87,89 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.18a | | schodišťový prostor | 10,91 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | rozšíření povrch, úpr. stropu je požad. |
| 3.18b | | schodišťový prostor | 18,05 | +7,750 | 3,56 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.19 | | chodba | 28,73 | +7,750 | 3,00 | PA.VI | přední linoleum s PVC | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | obklad za kuch. linkou, dodatek interiéru |
| 3.20a | | schodišťový prostor | 4,71 | +7,750 | 3,00 | PD.IV | teraco | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.20b | | schodišťový prostor | 13,78 | +7,750 | 3,56 | PD.IV | teraco | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.21a | | server | 7,35 | +7,750 | 3,05 | PC.IV | PVC elektrostatické | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| 3.21b | | server - podání | 3,56 | +7,750 | 2,80 | PC.IV | PVC elektrostatické | barvená výmalba, SDK | omítka oprava, barvená podlaha | |
| | | | 319,99 m² | | | | | | | |
| | | | 524,05 m² | | | | | | | |

celková plocha bouraných konstrukcí

| ozn. | objem [m³] | objem [m³] |
|------|------------|------------|
| SBP1 | 28,46 | 0,16 |
| SBP2 | 18,56 | 2,78 |
| SBP3 | 75,54 | 9,87 |
| SBP4 | 50,98 | 1,53 |
| SBP6 | 6,66 | 0,33 |

bouraný betonový podhled (Vx) - železobetonová deska tl. 40mm

bouraný betonový podhled (Zx) - železobetonová deska tl. 40mm

0,91

6,36

skladba bouraných podlah

| ozn. | objem [m³] | objem [m³] |
|------|------------|------------|
| SBP1 | 28,46 | 0,16 |
| SBP2 | 18,56 | 2,78 |
| SBP3 | 75,54 | 9,87 |
| SBP4 | 50,98 | 1,53 |
| SBP6 | 6,66 | 0,33 |

bouraný betonový podhled (Vx) - železobetonová deska tl. 40mm

bouraný betonový podhled (Zx) - železobetonová deska tl. 40mm

0,91

6,36

poznámky

01. v prostorách toalet budou demontovány stěny a stropní konstrukce

02. v místech výhledů šachty budou demontovány výhledové konstrukce

03. při bouracích pracích budou demontovány krycí prvky na a výstupky v chodbách

04. oprava výhledů oken pomocí nového překladu - podrobný viz konstrukční část

05. vbourání nového okna v chodbě zdi a osazení překladu - podrobný viz konstrukční část

06. v místě nových výhledů šachty bude probourána obvodová stěna a části vnitřních nosných konstrukcí, bourací práce jsou popsány v projektové části

07. na toaletách u nové budovy šachty budou demontovány umyvadla

Prostupy stávajícími konstrukcemi viz půdorys

východní část

±0,000-215,98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL - Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

místo stavby: PdF/UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc

stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby

datum: prosinec 2023

generální projektant: atelier-r,s,r.o., Hř. Spojenců 20, 779 00 Olomouc

architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582

e-mail: atelier-r@atelier-r.cz

web: www.atelier-r.cz

d.1.1 architekturového stavebního řešení

půdorys bouraných konstrukcí 3.np

d.1.1.22