

půdorys bouraných konstrukcí 1. np

m 1:100

legenda značení

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	úroveň podlahy	světlá výška	om.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu - viz výhledy podlahy	poznámky
1.01	chodba	26,96	+0,000	3,58	RE-17	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.01a	schodišťový prostor - a	53,29	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.02a	schodišťový prostor - b	10,80	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.02b	schodišťový prostor - c	13,59	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.03	WC ženy	9,08	+0,000	2,90	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.04	WC muži	12,88	+0,000	3,05	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.05	chodba	3,68	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.06	toalety	23,40	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.07	chodba	66,39	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.08a	záběh	31,60	+0,000	3,58	teraco	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.08b	schodišťový prostor	47,99	+0,000	3,58	teraco	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.08c	schodišťový prostor	41,53	+0,000	3,58	teraco	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.09	chodba	77,76	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.10	toalety	23,77	+0,000	3,05	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.11	WC muži	11,39	+0,000	3,05	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.12	aktéřská místnost	2,47	+0,000	2,80	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.13	WC ženy	15,09	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.14	WC žen	4,05	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.15	WC muži	4,13	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.16	chodba	100,38	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.17a	schodišťový prostor - a	10,16	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.17b	schodišťový prostor - b	17,72	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
1.18	chodba	21,57	+0,000	3,00	PVC a PUR	keramická dlažba	omítka (R2)	lamelový podhled	
		834,79 m							

celková plocha bouraných konstrukcí

- SBP2 bouraná podlaha - PVC kladené na keramickou dlažbu 387m<sup>2</sup>
- SBP3 bouraná podlaha - keramická dlažba 113m<sup>2</sup>
- SBP4 bouraná podlaha chodba střed - epoxidová stěrka 42m<sup>2</sup>
- SBP7 bouraná podlaha mezpodest schodišť - keramická dlažba 13m<sup>2</sup>
- bouraný SDK podhled - 205m<sup>2</sup>
- bouraný betonový podhled - 13,52m<sup>2</sup>

skladba bouraných podlah

SBP2	SBP3	SBP4	SBP7
PVC keramická dlažba 2,5mm dlažba kábel 30mm celkem cca 52,5mm	keramická dlažba 20mm betonová masivní podlahová výplně 50mm celkem cca 150mm	epox. stěrka 5mm arh. m. masivní podlahová výplně 50mm betonová masivní podlahová výplně 50mm celkem cca 150mm	keramická dlažba 20mm betonová masivní podlahová výplně 50mm celkem cca 150mm
celkem plocha 387m <sup>2</sup> celkem objem 18,5m <sup>3</sup>	celkem plocha 113m <sup>2</sup> celkem objem 11,3m <sup>3</sup>	celkem plocha 42m <sup>2</sup> celkem objem 21,2m <sup>3</sup>	celkem plocha 13m <sup>2</sup> celkem objem 2m <sup>3</sup>

poznámky

1. v prostorách toalet budou demontovány všechny zařizovací předměty
2. bouraný betonový podhled
3. odbourání keramické stěrky včetně základové konstrukce
4. odbourání keramické stěrky včetně základové konstrukce
5. odbourání keramické stěrky včetně základové konstrukce
6. v prostorách zádveží bude odstraněna stávající dlažba zrna
7. odbourání keramické stěrky včetně základové konstrukce
8. odbourání keramické stěrky včetně základové konstrukce
9. v prostorách zádveží bude demontována stávající podlaha
10. v prostorách recepce bude demontována stávající podlaha
11. povrch dle budou odstraněny a nahrazeny novými s podrobnou podlahou
12. při bouracích pracích budou demontovány krycí prvky ná a výstupů a bude prodáváno jejich užití v rámci stavby, následně bude vyhodnoceno jejich budoucí využití

Povrchové úpravy stěn - viz. legenda povrchových úprav

Prostupy stávajícími konstrukcemi viz. půdorys

III. etapa

±0,000-215,98 m n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
místo stavby: Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc  
stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby  
datum: únor 2021

generální projektant: atelier s.r.o., tř. Společnosti 20, 779 00 Olomouc  
architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582  
e-mail: atelier@atelier.cz  
web: www.atelier.cz