LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	s.v. podhled	Úpravy povrchů Podlaha	Stěny	Stropy	Sanita	Osvětlení	Poznámka
5.18	Posluchárna	42,13	3,15 3,01	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	umyvadlo voděodolný nátěr	nové ...	dřevo nad oknem ...
5.20	Posluchárna	39,10	3,16 3,02	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	umyvadlo voděodolný nátěr	nové ...	dřevo nad oknem ...
5.21	Posluchárna	43,61	3,18 3,04	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	umyvadlo voděodolný nátěr	nové ...	dřevo nad oknem ...
5.25	Posluchárna	49,07	3,17 3,03	lino ...	štuk ...	štuk SDK podhled	umyvadlo voděodolný nátěr	nové ...	dřevo nad oknem ...
5.44	Posluchárna	43,76	3,18 3,04	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	umyvadlo voděodolný nátěr	nové ...	... ...
5.45	Posluchárna	39,40	3,17 3,03	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.54	Posluchárna	97,47	5,1 ...	lino ...	štuk akustické desky na stěny	štuk zavěšené akustické panely	umyvadlo voděodolný nátěr	nové ...	... ...
5.57	Posluchárna	64,43	3,18 3,04	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.58	Posluchárna	36,38	3,16 3,02	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.59	Posluchárna	59,93	3,19 3,05	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.61	Posluchárna	45,34	3,0 2,86	lino ...	štuk SDK předstěna	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.03	kancelář	23,54	3,15 ...	lino ...	štuk ...	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.04	chodba	16,07	3,16 ...	lino ...	štuk ...	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.05	kuchyňka	4,33	3,18 ...	lino ...	štuk ...	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...
5.06	wc	6,16	3,17 ...	keramická dlažba ...	štuk keramický obklad	štuk SDK podhled	umyvadlo	nové ...	... ...
5.07	kancelář	29,99	3,18 ...	lino ...	štuk ...	štuk SDK podhled	... ...	nové ...	... ...

POZN. v místnosti 5.54 (Posluchárna) jsou zavěšené akustické prvky, včetně akustických prvků lokálně umístěných po stěnách stěnách místnosti

POZNÁMKY:

POZN.1 výdřeva - uchycení umyvadla
POZN.2 voděodolný nátěr - po strop
POZN.3 nové keramické bezbariérové umyvadlo vč. baterie
POZN.4 pouze SDK deska
POZN.5 nová záchodová mísa se sklopným a pevným madlem
POZN.6a zpětná montáž reproduktoru - závěsná kce na stěně
POZN.6c zpětná montáž reproduktoru - závěsná kce na SDK předstěně
POZN.9 nová kuchyňská linka
POZN.10 přechod nové podlahy na stávající

POZN. všechny tabule budou během probíhajících prací demontovány (multifunkční tabule demontovány včetně projektoru) - po dokončení prací proběhne zpětná montáž

LEGENDA SKLADEB

P1 - Nový stav
Linoleum - přírodní / koberec tl. 2,5mm
Lepidlo
Sodrovláknitá deska tl. 18mm
Dřevovláknitá deska tl. 10mm
Suchý podsyp (hutnit) tl. 20-50mm
PE folie
Násyp (hutnit) tl. ~100mm
Stávající ŽB konstrukce

P1.2 - Nový stav
Keramická dlažba tl. 9mm
Flexibilní lepidlo tl. 6mm
Sádrovláknitá deska tl. 18mm
Dřevovláknitá deska tl. 10mm
Suchý podsyp (hutnit) tl. 20-50mm
Vlnitý papír proti propadnutí násypu
Násyp (hutnit) tl. ~100mm
Stávající ŽB konstrukce

S1 - Nový stav
Malba
Sádrokartonová deska - akustická tl. 12,5mm
- s vyšší odolností
Profil CW 75 tl. 75mm
- mezi akustická izolace tl. 40mm
Vzduchová mezera tl. 50mm
Stávající omítka tl. ~20mm
Stávající konstrukce

PD1 - Nový stav
Stávající omítka
Přímý závěs - akustický tl.~70mm
2x montážní profil CD 60/27mm tl.~60mm
Akustická sádrokartonová děrovaná deska tl. 12,5mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající kce bez bližší specifikace
nové kce - tvárnice z porobetonu vyplnění otvorů, nové příčky
nové kce SDK stěna, tl. 125mm - profil 100, 1x 12,5mm SDK deska

POZNÁMKA OBECNÁ:

STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM/PERLINKOU

DRÁŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYFRÉZOVÁNY, PO MONTÁŽI ZCELA VYPLNIT A VYZTUŽIT PERLINKOU

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY / SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

STYK OKNA S OMÍTKOU BUDE ŘEŠEN POMOCÍ NAPOJOVACÍ APU LIŠTY (I+E)

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

INFORMACE:

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: V MÍSTNOSTECH S VĚTŠÍM VÝSKYTEM VLHKOSTI (SPRCHY, UMÝVÁRNY, WC) SE POUŽIJE SDK SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A PLÍSNÍM

V MÍSTNOSTECH WC / SPRCHY BUDE PROVEDENA STĚRKOVÁ HI, VČ. ROHOVÝCH A KOUTOVÝCH PÁSKŮ, VYTAŽENA PO CELÉM OBVODĚ 300 mm, ZA UMYVADLY DO VÝŠKY 1 500 mm.

WC PRO INVALIDY BUDE VYBAVENO VŠEMI MADLY, NAKLÁPĚCÍM ZRCADLEM ATD. DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

VŠECHNA UMYVADLA VE TŘÍDÁCH BUDOU PRO INVALIDY, VČ. VHODNÉ VODOVODNÍ BATERIE

ZA UMAVADLY VE TŘÍDÁCH BUDE PROVEDEN VODĚODOLNÝ NÁTĚR - PO STROP

V MÍSTNOSTI 5.54 BUDOU ZHOTOVENY ZÁVĚSNÉ A NÁSTĚNNÉ AKUSTICKÉ PANELY - ROZMÍSTĚNÍ PANELŮ JE ZAKRESLENO V AKUSTICKÉ STUDII A BLIŽŠÍ SPECIFIKACE JSOU ZAPSÁNY V AB ZPRÁVĚ (Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI NEJSOU VE VÝKRESU ZAZNAČENY)

REV I. LEDEN 2024

název a místo stavby:
PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)
K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.

část:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval :
Anežka Dostálová

stupeň dokumentace:
DPS

výkres:
PŮDORYS 5 NP - PŮVODNÍ OBJEKT - NOVÝ STAV

měřítko:	datum:	formát:
1:50	LISTOPAD 2023	1188x2730

číslo výkresu:
D.1.1b.06