

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2401000A
Stavba: Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 27.05.2024

Zadavatel:
Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

IČ: 61989592
DIČ:

Uchazeč:
Liftmont CZ s.r.o.

IČ: 26845687
DIČ: CZ26845687

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 219 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 219 000,00	1 095 990,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 314 990,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.5.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2401000A

Stavba: **Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C**

Místo: **Olomouc**

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: Liftmont CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 219 000,00	6 314 990,00
2401002	SO 02 - Věž C - Výtahy č. V11, V12, V13, stavební část	5 082 000,00	6 149 220,00
2401003	VRN	137 000,00	165 770,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

Objekt:

2401002 - SO 02 - Věž C - Výtahy č. V11, V12, V13, stavební část

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 27.05.2024

Zadavatel:

Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

IČ:

61989592

DIČ:

Uchazeč:

Liftmont CZ s.r.o.

IČ:

26845687

DIČ:

CZ26845687

Projektant:

SPZ Design, s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

CZ27831132

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 082 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 082 000,00	21,00%	1 067 220,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

6 149 220,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.5.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

Objekt:

2401002 - SO 02 - Věž C - Výtahy č. V11, V12, V13, stavební část

Místo: Olomouc

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: Liftmont CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 082 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

728 275,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

385 561,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

253 243,86

997 - Přesun sutě

67 513,16

998 - Přesun hmot

21 957,00

PSV - Práce a dodávky PSV

653 490,41

741 - Elektroinstalace - silnoproud

163 626,08

762 - Konstrukce tesařské

144 643,49

767 - Konstrukce zámečnické

183 433,89

776 - Podlahy povlakové

17 681,11

777 - Podlahy lité

23 870,86

783 - Dokončovací práce - nátěry

37 674,72

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

82 560,26

M - Práce a dodávky M

3 700 234,00

21-M - Elektromontáže

234,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

3 700 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace vnitřních prostor koleji Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

Objekt:

2401002 - SO 02 - Věž C - Výtahy č. V11, V12, V13, stavební část

Místo: Olomouc

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: Liftmont CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 082 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					728 275,59
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					385 561,57
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	7,560	88,00	665,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121				
		VV	"70%"				
		VV	"výtahová šachta"				
		VV	6,0*1,8*0,7		7,560		
		VV	Součet		7,560		
2	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	7,560	192,00	1 451,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131				
		VV	"70%"				
		VV	"výtahová šachta"				
		VV	6,0*1,8*0,7		7,560		
		VV	Součet		7,560		
3	K	611335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	10,800	350,00	3 780,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611335422				
		VV	"výtahová šachta"				
		VV	6,0*1,8		10,800		
		VV	Součet		10,800		
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	395,282	62,00	24 507,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121				
		VV	"70%"				
		VV	"výtahová šachta"				
		VV	(6,0*2+1,8*2)*36,198*0,7		395,282		
		VV	Součet		395,282		
5	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	395,282	154,00	60 873,43
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131				
		VV	"70%"				
		VV	"výtahová šachta"				
		VV	(6,0*2+1,8*2)*36,198*0,7		395,282		
		VV	Součet		395,282		
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	49,560	914,00	45 297,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302				
		VV	"ostění+nadpraží dveří výzahů"				
		VV	(1,32+2,29*2)*0,4*7*3		49,560		
		VV	Součet		49,560		
7	K	617335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	501,210	280,00	140 338,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617335422				
		VV	"výtahová šachta"				
		VV	(6,0*2+1,8*2)*36,198		564,689		
		VV	-1,32*2,29*7*3		-63,479		
		VV	Součet		501,210		
8	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	66,845	36,00	2 406,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011 "výťahové dveře v cel=é ploše" 1,39*2,29*7*3 Součet		66,845 66,845		
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	247,800	196,00	48 568,80
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001 "okolo otvoru výťahových dveří - vně z chodby" (1,32+2,29*2)*7*3 "okolo výťahových dveří po jejich osazení" (1,32+2,29*2)*7*3 Součet		123,900 123,900 247,800		
10	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	84,000	620,00	52 080,00
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117 "před výťahovými dveřmi při provádění stavebních prací" 6,0*2,0*7 Součet		84,000 84,000		
11	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	12,000	74,00	888,00
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941111 "ventilační otvory" 3*2*2 Součet		12,000 12,000		
12	M	55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	kus	12,000	392,00	4 704,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				253 243,86
13	K	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výťahové šachty	m	42,000	104,00	4 368,00
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003141 "před výťahovými dveřmi při provádění stavebních prací" 6,0*7 Součet		42,000 42,000		
14	K	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výťahové šachty odstranění	m	42,000	25,00	1 050,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003142				
15	K	9-001	D+MTŽ montážního nosníku nad osou klece pod stropem šachty	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
			VV VV Součet		3 3,000 3,000		
16	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	278,001	54,00	15 012,05
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221112 "pro 3 samostatné výťahové šachty" 1,6*1,6*36,198*3 Součet		278,001 278,001		
17	K	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	25 020,090	1,80	45 036,16
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221212 278,001*(30*3) Součet		25 020,090 25 020,090		
18	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	278,001	38,00	10 564,04
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221812				
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	136,800	120,00	16 416,00
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 "výťahová šachta" 6,0*1,8 "před výťahovými dveřmi po ukončení stavebních prací" 6,0*3,0*7 Součet		10,800 126,000 136,800		
20	K	953961214	Kótva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	292,000	132,00	38 544,00
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961214 "ukotvení nosné kce přepážky mezi výťahy - 2ks" "L100x100x10 - 2x 2 kusy" "a 0,5m - 73ks" 73*2*2		292,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		292,000		
21	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	292,000	124,00	36 208,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965131				
	WV		"ukotvení nosné kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	WV		"L100x100x10 - 2x 2 kusy"				
	WV		"a 0,5m - 73ks" 73*2*2		292,000		
	WV		Součet		292,000		
22	M	31111008	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	5,840	480,00	2 803,20
	WV		"ukotvení nosné kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	WV		"L100x100x10 - 2x 2 kusy"				
	WV		"matice+kontra" 73*2*2*0,01		5,840		
	WV		Součet		5,840		
23	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	2,920	440,00	1 284,80
	WV		"ukotvení nosné kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	WV		"L100x100x10 - 2x 2 kusy"				
	WV		73*2*2*0,01		2,920		
	WV		Součet		2,920		
24	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,800	160,00	1 728,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111				
	WV		"výtahová šachta"				
	WV		6,0*1,8		10,800		
	WV		Součet		10,800		
25	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	21,600	78,00	1 684,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119				
	WV		"výtahová šachta"				
	WV		6,0*1,8*2		21,600		
	WV		Součet		21,600		
26	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,400	1 920,00	768,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111				
	WV		"přívodní kabel elektroinstalace CYKY-J 4x16" 0,4		0,400		
	WV		Součet		0,400		
27	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	3,600	4 820,00	17 352,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124				
	WV		"ventilační otvory"				
	WV		0,6*3*2		3,600		
	WV		Součet		3,600		
28	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	49,560	98,00	4 856,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191				
	WV		"ostění+nadpraží dveří výzahu"				
	WV		(1,32+2,29*2)*0,4*7*3		49,560		
	WV		Součet		49,560		
29	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	501,210	72,00	36 087,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021141				
	WV		"výtahová šachta"				
	WV		(6,0*2+1,8*2)*36,198		564,689		
	WV		-1,32*2,29*7*3		-63,479		
	WV		Součet		501,210		
30	K	978021241	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 30 %	m2	10,800	106,00	1 144,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021241				
	WV		"výtahová šachta"				
	WV		6,0*1,8		10,800		
	WV		Součet		10,800		
31	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	278,001	12,00	3 336,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121111				
	WV		1,6*1,6*36,198*3		278,001		
	WV		Součet		278,001		
D	997		Přesun sutě				67 513,16
32	K	997013161	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s omezením mechanizace	t	10,981	3 600,00	39 531,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013161				
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	42,140	98,00	4 129,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219				
	VV		8,428*5		42,140		
	VV		Součet		42,140		
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,981	280,00	3 074,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,280	12,00	1 011,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
	VV		8,428*10		84,280		
	VV		Součet		84,280		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	10,981	1 800,00	19 765,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
	D	998	Přesun hmot				21 957,00
37	K	998012045	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 36 do 45 m	t	16,890	1 300,00	21 957,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012045				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				653 490,41
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				163 626,08
38	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	519,000	70,00	36 330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110501				
	VV		"přívodní kabel"				
	VV		60,0		60,000		
	VV		"přívody k jednotlivým výtahovým strojům"				
	VV		18,0*3		54,000		
	VV		"kabel ke svítidlům"				
	VV		360,0		360,000		
	VV		"kabel k zásuvká"				
	VV		45,0		45,000		
	VV		Součet		519,000		
39	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	459,000	30,00	13 770,00
	VV		"přívody k jednotlivým výtahovým strojům"				
	VV		18,0*3		54,000		
	VV		"kabel ke svítidlům"				
	VV		360,0		360,000		
	VV		"kabel k zásuvká"				
	VV		45,0		45,000		
	VV		Součet		459,000		
40	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	60,000	40,00	2 400,00
	VV		"přívodní kabel"				
	VV		60,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
41	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	3,000	120,00	360,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112023				
	VV		"odbočná krabice"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
42	M	345714051	odbočná krabice, protipožární provedení	kus	3,000	420,00	1 260,00
43	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	30,000	78,00	2 340,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112051				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
44	M	34571499	krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 80x80mm	kus	30,000	90,00	2 700,00
45	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	60,000	14,00	840,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		60,0		60,000		
	W		Součet		60,000		
46	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	69,000	48,00	3 312,00
	W		60,0*1,15		69,000		
	W		Součet		69,000		
47	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	405,000	23,00	9 315,00
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211				
	W		"svítidla"				
	W		360,0		360,000		
	W		"zásuvky"				
	W		15,0*3		45,000		
	W		Součet		405,000		
48	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	414,000	14,00	5 796,00
	W		360,0*1,15		414,000		
	W		Součet		414,000		
49	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	51,750	23,00	1 190,25
	W		45,0*1,15		51,750		
	W		Součet		51,750		
50	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	60,000	35,00	2 100,00
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122223				
	W		60,0		60,000		
	W		Součet		60,000		
51	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	69,000	180,00	12 420,00
	W		60,0*1,15		69,000		
	W		Součet		69,000		
52	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	54,000	28,00	1 512,00
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122233				
	W		18,0*3		54,000		
	W		Součet		54,000		
53	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	62,100	140,00	8 694,00
	W		54,0*1,15		62,100		
	W		Součet		62,100		
54	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	480,00	480,00
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
55	M	ABB.1SLM00650 1A1106	Rozvodnice nástěnná IP65/36M (12x3), Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka	kus	1,000	2 256,47	2 256,47
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
56	M	358892061	svodič typ d,(III)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
57	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	3,000	72,00	216,00
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
58	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	560,00	1 680,00
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
59	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	520,00	1 560,00
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
60	M	35822185	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
61	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	36,000	38,00	1 368,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231004				
62	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	130,00	390,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
63	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	3,000	90,00	270,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
64	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	3,000	110,00	330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313003				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
65	M	35811473	zásuvka chráněná zapuštěná s víčkem 16A - 3pól, IP44, šroubové svorky	kus	3,000	240,00	720,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
66	K	741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	12,000	42,00	504,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371844				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
67	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	30,000	260,00	7 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372021				
	VV		10*3		30,000		
	VV		Součet		30,000		
68	M	34825004	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové do 0,09m2 1000-1500lm	kus	30,000	720,00	21 600,00
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
69	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
70	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	440,00	440,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920245				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	K	741-001	D+MTŽ tlačítka STOP	kus	6,000	80,00	480,00
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
72	K	741-002	Úprava a doplnění zdrojového rozvaděče	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	K	741-003	Dopojení přívodného kabelu CYKY 4x16mm2 do zdrojového rozvaděče	soub.	1,000	840,00	840,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	K	998741205	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 36 do 48 m	%	1 746,000	0,50	873,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741205				
75	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 746,000	0,16	279,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741292				
D	762		Konstrukce tesařské				144 643,49
76	K	762430026	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	130,313	1 000,00	130 313,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762430026				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dělicí příčka mezi jednotlivými šachtami - 2ks"				
	VV		36,198*1,8*2		130,313		
	VV		Součet		130,313		
77	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	130,313	38,00	4 951,89
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000				
78	K	998762214	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	1 617,000	5,00	8 085,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762214				
79	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun do 1000 m	%	1 617,000	0,80	1 293,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762294				
	D	767	Konstrukce zámečnické				183 433,89
80	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	2 454,797	38,00	93 282,29
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115				
	VV		"nosná kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	VV		"L100x100x10 - 2x 2 kusy" 39,198*2*2*15,04		2 358,152		
	VV		"PLO 80/8-1600 - 2x 6 kusů" 0,08*0,008*1,6*7865*6*2		96,645		
	VV		Součet		2 454,797		
81	M	13010270	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm	t	0,106	30 600,00	3 243,60
			"nosná kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	VV		"PLO 80/8-1600 - 2x 6 kusů" 0,08*0,008*1,6*7,865*6*2*1,1		0,106		
	VV		Součet		0,106		
82	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	2,594	32 000,00	83 008,00
			"nosná kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	VV		"L100x100x10 - 2x 2 kusy" 39,198*2*2*0,01504*1,1		2,594		
	VV		Součet		2,594		
83	K	998767215	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 36 do 48 m	%	1 950,000	1,60	3 120,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767215				
84	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1 950,000	0,40	780,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767292				
	D	776	Podlahy povlakové				17 681,11
85	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	11,676	64,00	747,26
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116				
86	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	11,676	310,00	3 619,56
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111117				
	VV		"podlahová krytina vstupních dveří do výtahu v šířce ostění" 1,39*0,4*7*3		11,676		
	VV		Součet		11,676		
87	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	11,676	16,00	186,82
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311				
88	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	11,676	80,00	934,08
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321				
89	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	11,676	240,00	2 802,24
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121				
90	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,676	62,00	723,91
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811				
	VV		"podlahová krytina vstupních dveří do výtahu v šířce ostění" 1,39*0,4*7*3		11,676		
	VV		Součet		11,676		
91	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,676	160,00	1 868,16
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111				
92	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	13,427	360,00	4 833,72
	VV		11,676*1,15		13,427		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,427		
93	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,800	74,00	1 243,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111				
	VV		0,4*2*7*3		16,800		
	VV		Součet		16,800		
94	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	1,546	360,00	556,56
	VV		16,8*0,08*1,15		1,546		
	VV		Součet		1,546		
95	K	998776215	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 36 do 48 m	%	184,000	0,60	110,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776215				
96	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun do 100 m	%	184,000	0,30	55,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776292				
D	777		Podlahy lité				23 870,86
97	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	10,800	530,00	5 724,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131109				
98	K	777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	13,140	1 360,00	17 870,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511145				
	VV		"výťahová šachta"				
	VV		6,0*1,8		10,800		
	VV		"soklík"				
	VV		(6,0*2+1,8*2)*0,15		2,340		
	VV		Součet		13,140		
99	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	2,340	54,00	126,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511181				
	VV		"výťahová šachta"				
	VV		(6,0*2+1,8*2)*0,15		2,340		
	VV		Součet		2,340		
100	K	998777115	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,079	1 650,00	130,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777115				
101	K	998777192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy lité za zvětšený přesun do 100 m	t	0,079	250,00	19,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777192				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				37 674,72
102	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	66,096	66,00	4 362,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311				
	VV		"nosná kce přepážky mezi výtahy - 2ks"				
	VV		"L100x100x10 - 2x 2 kusy" 39,198*2*2*(0,1*4)		62,717		
	VV		"PLO 80/8-1600 - 2x 6 kusů" (0,08*1,6*2+(1,6*0,008*2))*6*2		3,379		
	VV		Součet		66,096		
103	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	66,096	140,00	9 253,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201				
104	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	66,096	120,00	7 931,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101				
105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	132,192	122,00	16 127,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101				
	VV		"2 vrstvy"				
	VV		66,096*2		132,192		
	VV		Součet		132,192		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				82 560,26
106	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	402,842	40,00	16 113,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121005				
	VV		"70%"				
	VV		"výťahová šachta"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(6,0*2+1,8*2)*36,198*0,7		395,282		
	W		6,0*1,8*0,7		7,560		
	W		Součet		402,842		
107	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	84,000	5,80	487,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101				
	W		"před výtahovými dveřmi"				
	W		6,0*2,0*7		84,000		
	W		Součet		84,000		
108	M	28323153	folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	88,200	22,00	1 940,40
	W		84,0*1,05		88,200		
	W		Součet		88,200		
109	K	784181125	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	561,570	24,00	13 477,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181125				
	W		"výtahová šachta"				
	W		6,0*1,8		10,800		
	W		(6,0*2+1,8*2)*36,198		564,689		
	W		-1,32*2,29*7*3		-63,479		
	W		"ostění+nadpraží dveří výzahů"				
	W		(1,32+2,29*2)*0,4*7*3		49,560		
	W		Součet		561,570		
110	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	561,570	90,00	50 541,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105				
D	M		Práce a dodávky M				3 700 234,00
D	21-M		Elektromontáže				234,00
111	K	210290881	Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici	kus	12,000	16,00	192,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210290881				
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
112	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	12,000	3,50	42,00
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				3 700 000,00
113	K	33-001	D+MTŽ výtahu č.11 do sudých pater	kus	1,000	1 180 000,00	1 180 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
114	K	33-002	D+MTŽ výtahu č.12 do lichých pater	kus	1,000	1 180 000,00	1 180 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
115	K	33-003	D+MTŽ výtahu č.13 do všech pater	kus	1,000	1 340 000,00	1 340 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

Objekt:

2401003 - VRN

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 27.05.2024

Zadavatel:

Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

IČ:

61989592

DIČ:

Uchazeč:

Liftmont CZ s.r.o.

IČ:

26845687

DIČ:

CZ26845687

Projektant:

SPZ Design, s.r.o.

IČ:

27831132

DIČ:

CZ27831132

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				137 000,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		137 000,00	21,00%	28 770,00
DPH snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		165 770,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.5.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

Objekt:

2401003 - VRN

Místo: Olomouc

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: Liftmont CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

137 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

97 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka - Výtahy, stavební část - Věž C

Objekt:

2401003 - VRN

Místo: Olomouc

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Univerzita Palckého v Olomouci, správa kolejí a me

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: Liftmont CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 137 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1	K	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------	-------	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 97 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	034103000	Oplocení staveniště	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	035103001	Pronájem ploch - zábor veřejné plochy pro zařízení staveniště	m2den	6 000,000	10,00	60 000,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035103001

VV

50*(30*4)

6 000,000

VV

Součet

6 000,000

9	K	039203000	Úprava terénu a ploch po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------	-------	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

11	K	071103000	Provoz investora	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	------------------	-------	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071103000