Genius loci...

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 081/PV/OVZ/2024 dne: 25.06.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: **„UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B“**, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-023516**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:
V předaných výkazech výměr jsou položky pro výztuž stropu (nad trapézovým plechem) vykázány jak v části vodorovné konstrukce, tak v části podlah. Žádáme o prověření výkazů, zda se nejedná o duplicitu.

40	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,75590
51	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	9,55134

Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel vymazává duplicitní množství v položce č. 51.
Původní položka:

51	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	9,55134		0,00

Genius loci...

		včetně distančních prvků				
		KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.02 :				
		strop,výplň trapézu, v.č.D1.2.02 (KONSTRUKČNÍ ČÁST) : 4,1283		4,12830		
		nad výtahovou šachtou : 2,4*3,0*3,03*1,2*0,001*2		0,05236		
		kari sít 100/100/6 : 1008,011*4,44/1000*1,20		5,37068		

se mění tak, že nově zní:

51	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	4,18066		0,00
		včetně distančních prvků				
		KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.02 :				
		strop,výplň trapézu, v.č.D1.2.02 (KONSTRUKČNÍ ČÁST) : 4,1283		4,12830		
		nad výtahovou šachtou : 2,4*3,0*3,03*1,2*0,001*2		0,05236		

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 2:
V předaném výkazu výměr je položka:

Genius loci...

83	767002	D+M nové zábradlí hlavního schodiště	komplet	
		- ocelové profily opláštěné fermacelem		
		- horní madlo		
		- čelo schodiště a mezipodesta - skleněná výplň		
		DET.04 :		
		5 pater : 1		

Žádáme o doplnění tabulek PSV, kde bude tento prvek jednoznačně specifikován, včetně množství (kg, mb, …), aby mohl uchazeč tuto položku řádně ocenit.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do projektové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres *D.1.1.b)16-Výpis zámečnických výrobků - SO02 - JLF-B*. Dále zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace rozepsáním na jednotlivé pozice Z01-Z05.

Původní položka:

83	767002	D+M nové zábradlí hlavního schodiště	komplet	1,00000		0,00
		- ocelové profily opláštěné fermacelem				
		- horní madlo				
		- čelo schodiště a mezipodesta - skleněná výplň				
		DET.04 :				
		5 pater : 1		1,00000		

se mění tak, že nově zní:

79	767-Z01	D+M zábradlí - interiérové schodiště rameno - ozn. Z01	ks	8,00000		0,00

Genius loci...

		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě RAMENO - délka 2310mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté ?50mm kotveno svisle do nosné konstrukce zábradlí - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodišt ě - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell -umístění - hlavní vnit řní schodiště 1-5NP Z01 : 8		8,00000		
80	767-Z02	D+M zábradlí - interiérové schodiště rameno - ozn. Z02	ks	2,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě RAMENO - délka 2710mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté ?50mm kotveno svisle do nosné konstrukce zábradlí - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodišt ě - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell - umístění - hlavní vnit řní schodiště 6NP Z02 : 2		2,00000		
81	767-Z03	D+M zábradlí - interiérové schodiště podesta - ozn. Z03	ks	9,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě PODESTA - délka 1290mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté ?50mm průběžně navazující na madlo schodišťov ého ramene - skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci schodišťového ramene.				

		Z03 : 9		9,00000		
82	767-Z04	D+M zábradlí - interiérové schodiště podesta - ozn. Z04	ks	1,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě PODESTA - délka 2430mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté ?50mm průběžně navazující na madlo schodišťov ého ramene + do zdi - skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci schodišťového ramene. - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodišt ě + do zdi - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell				
		Z04 : 1		1,00000		
83	767-Z05	D+M zábradlí - interiérové schodiště podesta - ozn. Z05	ks	5,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ PODESTA - délka 3600mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté ?50mm kotvené na nosnou konstrukci + do zdi - skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na podestu + do zdi - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell				
		Z05 : 5		5,00000		

Genius loci...

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 3:
V předaném výkazu výměr je položka:

16	434100001RA0	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina, omítka, Madlo	m DVČ	2,73300
		bednění a podpěrná konstrukce, potažení podhledu vápenocementovou maltou s disperzní přísadou se zahlazením plstí, potěr stupňů tloušťky 20 mm hlazený ocelovým hladítkem, montáž a dodávka zábradlí včetně dřevěného madla a nátěru.		
		nové evakuační schodiště : 2,733		2,73300

Žádáme o rozdělení této agregované položky na jednotlivé položky s příslušnými výměrami (zvlášť beton, výztuž, bednění, podpěrná konstrukce, omítka, příplatky, potěr, zábradlí, PVC krytiny, nátěr,…), aby mohl uchazeč tuto položku řádně ocenit.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres *DET. 06-Nové vnitřní evakuační schodiště* doplněním skladby.
Dále zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Agregovaná položka rozepsána na jednotlivé položky).

Původní položka:

16	434100001RA0	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina, omítka, Madlo	m DVČ	2,73300	

Genius loci...

se mění tak, že nově zní:

Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**0,00**
19	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	0,24408		0,00
		vnitřní evakuační schodiště :				
		stupně : 2,26*(0,16*0,27/2)*5		0,24408		
20	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,02197		0,00
		Včetně distančních prvků.				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		předpoklad 90kg/m3 : 0,24408*0,09		0,02197		
21	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	4,85900		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*5*(0,16+0,27)		4,85900		
22	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	4,85900		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*5*(0,16+0,27)		4,85900		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**0,00**
36	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,	m3	1,08480		0,00
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		ŽB podkladní deska : 0,15*2,26*(1,30+1,90)		1,08480		

Genius loci...

37	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06856		0,00
		včetně distančních prvků				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		Kari síť 100/100/8 : 2,26*(1,30+1,90)*0,0079*1,20		0,06856		
38	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,19210		0,00
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		vyronávací betonová vrstva : 0,050*(1,20+0,50)*2,26		0,19210		
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				**0,00**
79	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,32800		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50)*2,26		6,32800		
80	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,32800		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50)*2,26		6,32800		
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				**0,00**
82	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	7,61620		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50+0,57)*2,26		7,61620		
83	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	1,19955		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50+0,57)*2,26*0,15*1,05		1,19955		
		tepelná izolace XPS tl. 150mm :				
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**

Genius loci...

112	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	27,51000		0,00
		modulová buňka 1NP : 16*0,70		11,20000		
		16*0,80		12,80000		
		chodba : 1*1,25		1,25000		
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26		2,26000		
114	5537007121R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 35,0 mm; h = 2,2 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; stříbro	kus	2,00000		0,00
115	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,78000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*(1,15+0,50)		3,72900		
		schody : 0,27*2,26*5		3,05100		
116	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,58800		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*(1,15+0,50)		3,72900		
		schody : 0,27*2,26*5		3,05100		
		podstupnice : 0,16*2,26*5		1,80800		
117	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,15+0,50)*2		3,30000		
118	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	4,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (0,27+0,16)*5*2		4,30000		
119	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	7,60000		0,00
		3,3+4,3		7,60000		

Genius loci...

120	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,72900		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*(1,15+0,50)		3,72900		
121	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,60000		0,00
122	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	11,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště :				
		schody : 2,26*5		11,30000		
123	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	11,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště :				
		schody : 2,26*5		11,30000		
124	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,58800		0,00
125	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá	m2	10,28280		0,00
		Začátek provozního součtu				
		vnitřní evakuační schodiště : (1,15+0,50)*2,26		3,72900		
		stupnice : 0,27*2,26*5		3,05100		
		podstupnice : 0,16*2,26*5		1,80800		
		soklíky : 0,10*7,60		0,76000		
		Konec provozního součtu				
		9,348*1,10		10,28280		
126	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%			0,00

50 m vodorovně

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 4:
V předaném výkazu výměr je položka:

180	767-4	D+M NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ s nerezovým kulatým madlem pr.42,4 mm,horní kotvení s kulatou patkou výplň sklo ESG ČIRÉ 5.5.2, (LODŽIE)	soubor	1,00000

Žádáme o doplnění tabulek PSV, kde bude tento prvek jednoznačně specifikován, včetně množství (kg, mb, …), aby mohl uchazeč tuto položku řádně ocenit.

Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do projektové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres *D.1.1.b)16-Výpis zámečnických výrobků - SO02 - JLF-B*.

Dotaz č. 5:
V projektu ani ve výkazu výměr nejsou specifikace sendvičových panelů jako je barva (např. RAL 9010 atd.) a rovněž jejich profilace. Tyto parametry nesouvisí se statikou ani požární odolností panelů, avšak může mít výrazný vliv na cenu.

Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu doplňuje zadavatel specifikaci obvodového panelu:

- Tl. panelu: 200mm
- Jádro(izolace): minerální vlákna
- Součinitel prostupu tepla: U=0,2W/m2K
- Tl. pech oceli (vnitřní/vnější): 0,5/0,75mm
- Kladení: horizontální vazba
- Profilace: bez exteriérové profilace
- Požární odolnost: EI180 DP1
- Třída reakce na oheň: A1 nebo A2
- Barva: bude vybrána ze standardní palety barev vzorkovníku vybraného výrobce. Vybraná barva bude nejblíže odpovídat barvě RAL 1015
- Záruka na povrch: 10 let

Na základě výše uvedeného zadavatel doplňuje specifikaci do technické zprávy *D.1.1.a) Technická zpráva* v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:
Ve výkazu výměr v listě 01 D.2.1, díl 210VD je položka montáže vsakovacích bloků. Avšak chybí položka dodávky, případně bližší specifikace.

Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel uvádí, že položka dodávky se nachází ve výkazu výměr pod č. 40, 250200100VD „Vsakovací jámky VJ-1 + VJ-2 – viz specifikace“ ks 1,00000 a dále že specifikace bloků je uvedena v souboru „VSAKY-OP-17-Výpočet.pdf“ v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:
žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace - rozpočtu - list 01 D.1.4.1 Pol - Položky č. 1 a 2 - Podtlak. kanalizace - potr, vpusti, komponenty - celek - a mtž podtlak. kanalizace - 1 ks. Prosíme o bližší specifikaci těchto položek (délku, výpis materiálu apod.)

Odpověď:
Odvodnění nové ploché střechy je řešeno podtlakovou dešťovou kanalizací – viz přílohy ZTI-41 až ZTI-45.
Soupis jednotlivých komponentů je v souboru ZTI-46, byl dodán s jednou celkovou cenou za všechny komponenty – tato cena je uvedena v rozpočtu pod pol. č. 1.
Montáž tohoto systému provádí odborná firma, která poskytne cenu za mtž celého systému – opět jedna cena za celou montáž, která je přenesena do rozpočtu pod pol. č. 2.

Dotaz č. 8:
Dále žádáme o prověření, zda položky pro vybavení - v listu 01 SO 02-2 Pol - p.č. 53 až 56 (lednice, police), 69 a 70 (kuchyňské stoly a židle a uzamykatelné skříňky) a další např. v listu č. 01 SO 02-3 (kuchyňské linky) mají být součástí dodávky této veřejné zakázky?

Odpověď:
Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (byl doplněn výpis truhlářských výrobků a upraven výkaz výměr).

Dotaz č. 9:
Dále žádáme o výměru položky č. 217 v listu 01 SO 02-3 Pol - D+M exterierové žaluzie zetta 90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007 - 1 soubor - kolik m2 těchto žaluzií, respektive na jaké výplně otvorů tyto uvažovat?

Odpověď:
Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (jedná se o všechna okna O01, O02 a O03 v 6.NP. V rozměrech dle těchto oken. Doplněno také ve výkazu výměr).

Dotaz č. 10:

1) Žádáme o doplnění do vykazu výměr položky pro SHZ dle projektové dokumentace D1.3. Požárně-bezpečnostní řešení/03 – SHZ

Odpověď:
Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (doplněna do výkazu výměr celá nová část).

Dotaz č. 11:

Genius loci...

2) Žádáme o rozepsání položek v objektu SO 02-3 v MJ ks,myšleno jako komplet na konkretní jednotlivé dodávky a montáže. D.1.4.1 Dešťová kanalizace:

	A	B	C	D	E	F	G	R	S
1			**Položkový soupis prací a dodávek**						
2	S:	23/21	Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J.L. Fischera blok B						
3	O:	01	JLF-B						
4	R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace						
5									
6	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
8	**Díl: 1**		**Ostatní materiál**				**0,00**		
9	1	121100100VD	Podtlak.kanalizace-potr, vpusti, komponenty- celek	ks	1,00000		0,00		Vlastní
10	**Díl: 410VD**		**Montáž vnitřních instalací**				**0,00**		
11	2	410100100VD	Mtž podtlak.kanalizace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
12									
13		**Celkem**					**0,00**		
14									
15									

Odpověď:
Odvodnění nové ploché střechy je řešeno podtlakovou dešťovou kanalizací – viz přílohy ZTI-41 až ZTI-45.
Soupis jednotlivých komponentů je v souboru ZTI-46, byl dodán s jednou celkovou cenou za všechny komponenty – tato cena je uvedena v rozpočtu pod pol. č. 1.
Montáž tohoto systému provádí odborná firma, která poskytne cenu za mtž celého systému – opět jedna cena za celou montáž, která je přenesena do rozpočtu pod pol. č. 2.

Dotaz č. 12:

3) Žádáme o úpravu položky č. 37 v objektu SO 02-3 z MJ soubor na m2 . Pol.:

751	37	R-34	DODÁVKA opláštění nástavby ze sendvičových panelů vč.klempířských prvků	soubor	1,00000		0,00
752			sendvičové panely :				
753			modulární sandwichový panel tl.200 mm,jádro min.vlna :				
754			odstín RAL ....spectrum,int.RAL ..... standard :				
755			CENA obsahuje panel,příslušenství (lemovací prvky,systémové příslušenství,nerezový spojovací				
756			ohnutí rohových panelů :				
757			příprava pro skrytou žaluzii (zářez do panelu) :				
758			doprava :				
759			projekční práce :				
760			příplatek ,malá objednávka :				
761			sbr : 1		1,00000		

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:
Opraveno v souladu s položkou montáže 668m2.

Původní položka:

37	R-34	DODÁVKA opláštění nástavby ze sendvičových panelů vč.klempířských prvků	soubor	1,00000

se mění tak, že nově zní:

37	R-34	DODÁVKA opláštění nástavby ze sendvičových panelů vč.klempířských prvků	m2	668,00000

Genius loci...

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 13:

4) Žádáme o úpravu položky č. 180 v objektu SO 02-3 z MJ soubor na m. Pol.:

2022	180	767-4	D+M NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ s nerezovým kulatým madlem pr.42,4 mm,horní kotvení s kulatou	soubor	1,00000		0,00

Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do projektové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres *D.1.1.b)16-Výpis zámečnických výrobků - SO02 - JLF-B*.
Současně zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:
Původní položka:

180	767-4	D+M NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ s nerezovým kulatým madlem pr.42,4 mm,horní kotvení s kulatou patkou výplň sklo ESG ČIRÉ 5.5.2, (LODŽIE)	soubor	1,00000		

se mění tak, že nově zní:

174	767-Z07	D+M NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ s nerezovým kulatým madlem pr.42,4 mm,horní kotvení s kulatou patkou výplň, sklo ESG ČIRÉ 5.5.2, (LODŽIE)	m	36,89000		0,00
		ZÁBRADLÍ - LODŽIE - výška 1100mm				

- nerezové zábradlí s nerezovým kulatým madlem
průměr 42,4mm, horní kotvení s kulatou patkou,
výplň - sklo ESG čiré 5.5.2
Délky:
byt B05 : 1,20 + 3,60 = 4,80 m
byt B07 : 6,41 m
byt B08 : 3,04 m
byt B10 : 2,40 + 7,20 = 9,60 m
byt B15 : 1,20 + 3,60 = 4,80 m
byt B20 : 1,20 + 3,60 = 4,80 m
byt B21 : 3,44 m

Délka celkem: 36,89m
Z07 : 36,89 36,89000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 14:

5) Žádáme o úpravu položky č. 217 v objektu SO 02-3 z MJ soubor na jednotlivé položky, dle velikostí oken a počet kusů. Pol.:

2307	217	769-10	D+M exterierové žaluzie zetta Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	soubor	1,00000		0,00

Odpověď:
Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (jedná se o všechna okna O01, O02 a O03 v 6.NP. V rozměrech dle těchto oken. Doplněno také ve výkazu výměr).

Dotaz č. 15:

6) Žádáme o úpravu položky č. 82 v objektu SO 02-2 z MJ komplet na jednotlivé položky, a MJ m u zábradlí a m2 u kopilitu. Pol.:

534	82	767001	Demontáž původního zrcadla schodiště + kopilitu včetně likvidace	komplet	1,00000		
535			4 patra : 1		1,00000		

Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace (opraveno a nahrazeno 2 novými položkami).

Genius loci...

Stávající položka

82	767001	Demontáž původního zrcadla schodiště + kopilitu včetně likvidace	komplet	1,00000
		4 patra : 1		1,00000

se mění tak, že nově zní:

77	R7671128	Demontáž kopilitu	m2	81,60000
		demontáž kopilitu : (2,00+1,00)*2*13,60		81,60000
78	R97607111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	40,30000
		demontáž zábradlí : 40,3		40,30000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 16:

7) Žádáme o úpravu položky č. 83 v objektu SO 02-2 z MJ komplet na m. Pol.:

536	83	767002	D+M nové zábradlí hlavního schodiště	komplet	1,00000	0,00
537			- ocelové profily opláštěné fermacelem			
538			- horní madlo			
539			- čelo schodiště a mezipodesta - skleněná výplň			
540			DET 04 :			
541			5 pater : 1		1,00000	

Genius loci...

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do projektové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres *D.1.1.b)16-Výpis zámečnických výrobků - SO02 - JLF-B*.
Současně zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:

Původní položka:

83	767002	D+M nové zábradlí hlavního schodiště	komplet	1,00000		0,00
		- ocelové profily opláštěné fermacelem				
		- horní madlo				
		- čelo schodiště a mezipodesta - skleněná výplň				
		DET.04 :				
		5 pater : 1		1,00000		

se mění tak, že nově zní:

79	767-Z01	D+M zábradlí - interiérové schodiště rameno - ozn. Z01	ks	8,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě RAMENO				
		- délka 2310mm, výška 1100mm				
		- ocelové madlo kulaté ?50mm kotveno svisle do				
		nosné konstrukce zábradlí				
		- nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40				
		kotveno na oc. schodnici stávajícího schodišt ě				
		- opláštění nosné konstrukce deskami fermacell				
		-umístění - hlavní vnit řní schodiště 1-5NP				
		Z01 : 8		8,00000		
80	767-Z02	D+M zábradlí - interiérové schodiště rameno - ozn. Z02	ks	2,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě RAMENO				

- délka 2710mm, výška 1100mm
- ocelové madlo kulaté ?50mm kotveno svisle do nosné konstrukce zábradlí
- nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodišt ě
- opláštění nosné konstrukce deskami fermacell
- umístění - hlavní vnit řní schodiště 6NP

Z02 : 2 — 2,00000

81	767-Z03	D+M zábradlí - interiérové schodiště podesta - ozn. Z03	ks	9,00000		0,00

ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě PODESTA
- délka 1290mm, výška 1100mm
- ocelové madlo kulaté ?50mm průběžně navazující na madlo schodišťov ého ramene
- skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci schodišťového ramene.

Z03 : 9 — 9,00000

82	767-Z04	D+M zábradlí - interiérové schodiště podesta - ozn. Z04	ks	1,00000		0,00

ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠT Ě PODESTA
- délka 2430mm, výška 1100mm
- ocelové madlo kulaté ?50mm průběžně navazující na madlo schodišťov ého ramene + do zdi
- skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci schodišťového ramene.
- nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodišt ě + do zdi

		- opláštění nosné konstrukce deskami fermacell				
		Z04 : 1		1,00000		
83	767-Z05	D+M zábradlí - interiérové schodiště podesta - ozn. Z05	ks	5,00000		0,00
		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ PODESTA				
		- délka 3600mm, výška 1100mm				
		- ocelové madlo kulaté ?50mm kotvené na nosnou				
		konstrukci + do zdi				
		- skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k				
		nosné konstrukci				
		- nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40				
		kotveno na podestu + do zdi				
		- opláštění nosné konstrukce deskami fermacell				
		Z05 : 5		5,00000		

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Genius loci...

Dotaz č. 17:

8) Žádáme o úpravu položky č. 16 v objektu SO 02-1 z MJ m DVČ na jednotlivé položky dodávky a montáže a jejich správné MJ. Např. u ŽB v m3, bednění v m2, výztuž v t, PVC v m2, omítky v m2, atd. Pol.:

90	Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
91	16	434100001RA0	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina,	m DVČ	2,73300		0,00
92			bednění a podpěrná konstrukce, potažení podhledu vápenocementovou maltou s disperzní přísadou se zahlazením plsti, potér stupňů tloušťky 20 mm				
93			nové evakuační schodiště : 2,733		2,73300		

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres *DET. 06-Nové vnitřní evakuační schodiště* doplněním skladby.
Dále upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Agregovaná položka rozepsána na jednotlivé položky)

Původní položka:

16	434100001RA0	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina, omítka, Madlo	m DVČ	2,73300	

se mění tak, že nově zní:

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
19	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	0,24408		0,00
		vnitřní evakuační schodiště :				
		stupně : 2,26*(0,16*0,27/2)*5		0,24408		

Genius loci...

20	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,02197		0,00
		Včetně distančních prvků.				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		předpoklad 90kg/m3 : 0,24408*0,09		0,02197		
21	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	4,85900		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*5*(0,16+0,27)		4,85900		
22	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	4,85900		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*5*(0,16+0,27)		4,85900		
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**0,00**
36	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,	m3	1,08480		0,00
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		ŽB podkladní deska : 0,15*2,26*(1,30+1,90)		1,08480		
37	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06856		0,00
		včetně distančních prvků				
		vnitřní evakuační schodiště :				
		Kari síť 100/100/8 : 2,26*(1,30+1,90)*0,0079*1,20		0,06856		
38	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,19210		0,00
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		vnitřní evakuační schodiště :				

Genius loci...

		vyronávací betonová vrstva : 0,050*(1,20+0,50)*2,26		0,19210		
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				**0,00**
79	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,32800		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50)*2,26		6,32800		
80	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,32800		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50)*2,26		6,32800		
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				**0,00**
82	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	7,61620		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50+0,57)*2,26		7,61620		
83	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	1,19955		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,30+1,50+0,57)*2,26*0,15*1,05		1,19955		
		tepelná izolace XPS tl. 150mm :				
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**
112	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	27,51000		0,00
		modulová buňka 1NP : 16*0,70		11,20000		
		16*0,80		12,80000		
		chodba : 1*1,25		1,25000		
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26		2,26000		
114	5537007121R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 35,0 mm; h = 2,2 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; stříbro	kus	2,00000		0,00

Genius loci...

115	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,78000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*(1,15+0,50)		3,72900		
		schody : 0,27*2,26*5		3,05100		
116	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,58800		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*(1,15+0,50)		3,72900		
		schody : 0,27*2,26*5		3,05100		
		podstupnice : 0,16*2,26*5		1,80800		
117	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (1,15+0,50)*2		3,30000		
118	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	4,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : (0,27+0,16)*5*2		4,30000		
119	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	7,60000		0,00
		3,3+4,3		7,60000		
120	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,72900		0,00
		vnitřní evakuační schodiště : 2,26*(1,15+0,50)		3,72900		
121	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,60000		0,00
122	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	11,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště :				
		schody : 2,26*5		11,30000		

Genius loci...

123	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	11,30000		0,00
		vnitřní evakuační schodiště :				
		schody : 2,26*5		11,30000		
124	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,58800		0,00
125	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá	m2	10,28280		0,00
		Začátek provozního součtu				
		vnitřní evakuační schodiště : (1,15+0,50)*2,26		3,72900		
		stupnice : 0,27*2,26*5		3,05100		
		podstupnice : 0,16*2,26*5		1,80800		
		soklíky : 0,10*7,60		0,76000		
		Konec provozního součtu				
		9,348*1,10		10,28280		
126	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%			0,00
		50 m vodorovně				

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Genius loci...

Dotaz č. 18:

1) Žádáme o doplnění podkladů o výkresy pro D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení část 04 – Ocelové schodiště,které zcela chybí a na které se odkazují i položky ve výkazu výměr. Bez těchto podkladů není jasná specifikace např. podlahových roštů.

2040	185	767590110R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů svařováním	kg	1 549,80000		0,00
2041			statika v.č.D1.2.04 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ :				
2042			STUPNĚ :				
2043			stupně z pororoštů rozm.1,1*0,25,(hmotnost 7,4 kg), kg : 10*11*7,4		814,00000		
2044			PODESTY :				
2045			podesta rozm.1,2*1,5 (hmotnost 1 ks=28,3 kg) : 2*7*28,3		396,20000		
2046			mezipodesta : 2*6*28,3		339,60000		

Odpověď:
Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (byly doplněny výkresy D.1.2.03 Ocelová nástavba a D.1.2.04 Ocelové schodiště).

Genius loci...

Dotaz č. 19:

2) Žádáme přesnou specifikaci střešních sendvičových panelů (profilace) a ujasnění co platí. Ve výkazu výměr je tl. panelu 100mmn položka č.43:

935	Díl: 44		Zastřešení				0,00
936	43	444172244R00	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, střecha	m2	1 000,81100		0,00
937			složitá, tloušťka 100 mm, upevnění za spodní plech, trapéz 3 vlny				
938			střecha :				
939			měřeno zleva : 3,6*12,5		45,00000		
940			3,6*14,9		53,64000		
941			3,76*17,3		65,04800		
942			3,44*14,9		51,25600		
943			3,76*17,3		65,04800		
944			7,04*14,9		104,89600		
945			(11,43+3,76)*14,9+3,76*1,2+3,76*1,2		235,35500		
946			7,04*14,9		104,89600		
947			3,76*17,3		65,04800		
948			3,44*14,9		51,25600		
949			3,76*17,3		65,04800		
950			3,6*13,7		49,32000		
951			3,6*12,5		45,00000		
952			Mezisoučet		1 000,81100		

Ve výkresu střechy je tl. panelu 248 mm. Takový se nevyrábí.

SKLADBA STŘECHY

- Střešní sendvičové panely s izolačním jádrem a integrovanou PVC folií na horní straně	tl. 248mm
- Ocelová rámová konstrukce ve spádu	tl. 210mm
- TI z MW v podhledu / istalace / vz. mezera	tl. 180mm
- Parozábrana	
- SDK podhled	tl. 15mm

Odpověď:

Na základě dotazu zadavatel doplňuje specifikaci střešních panelů do technické zprávy v příloze č. 4 zadávací dokumentace:

- modul 1000 mm
- tloušťka 140 mm (248 mm)
- jádro IPN
- U= 0,14 W/m2K
- Požární odolnost REI 30 DP3/Broof(t1)
- Pech tl. 0,9mm

- Kotvení za spodní vlnu.

Dále zadavatel odpovídá, že tloušťka 248 mm je celková tloušťka včetně vlny. Viz. text v původní technické zprávě:

Střešní plášť budou tvořit střešní sendvičové panely s izolačním jádrem z IPN pěny a integrovanou PVC folií na horní straně tloušťky 140mm (248mm včetně sporní trapézové vlny montované na střešní rámovou nosnou konstrukci. Hlavní hydroizolační vrstvu bude tvořit integrovaní PVC folie.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:

Původní položka:

43	444172244R00	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, střecha složitá, tloušťka 100 mm, upevnění za spodní plech, trapéz 3 vlny	m2	1 000,81100

se mění tak, že nově zní:

43	R4441722441	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny	m2	1 000,81100

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Dotaz č. 20:
žádáme o zaslání knihy svítidel k oddílu - 02 - Osvětlení a regulace topení.

Odpověď:
Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (byl doplněn soubor D.1.5.b)08 Kniha svítidel).

Dotaz č. 21:

Výkaz výměr oddílu SO 02-3 obsahuje následující položky:

231	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	603,14000
232	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	603,14000
233	61193681R	lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 39,0 mm; barva: dle vzorníku	m	660,20350
234	61193704R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	663,45400

Přičemž jak technická zpráva, tak projektová dokumentace uvádějí vinylovou podlahu. Prosíme o úpravu výkazu výměr, aby byl v souladu s PD

Proběhne zde výměna stávajících dveří včetně zárubní do buněk i jednotlivých pokojů. A výměně PVC podlah za vinylové. V koupelnách a WC budou keramické obklady do výšky 1,5 a 2,1m a vinylové podlahy.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha (m²)	Podlaha	Stěny	Strop	Byt
B01(1+KK)						
B6.02	Chodba	3,20	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B01(1+KK)
B6.03	Koupelna	3,93	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	B01(1+KK)
B6.04	Obývací m. + KK	18,91	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B01(1+KK)
		26,04				
B02(1+KK)						
B6.05	Chodba	5,95	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B02(1+KK)
B6.06	Koupelna	4,44	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	B02(1+KK)
B6.07	Obývací m. + KK	25,96	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B02(1+KK)
		36,35				
B03(2+KK)						

B03(2+KK)						
B6.09	Koupelna	5,09	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	B03(2+KK)
B6.08	Chodba	5,29	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B03(2+KK)

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje znění položek ve výkaze výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Původní položky:

231	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	603,14000
232	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	603,14000
234	61193704R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	663,45400

se mění tak, že nově zní:

231	776591100RT1	Položení povlakových podlah ostatních lepení podlah speciálních plastových z pásů	m2	746,12400
		B (společné prostory) :		
		m.č.B6.01 hlavní chodba, m2 : 46,29		46,29000
		m.č.B6.74 chodba, m2 : 21,9		21,90000
		m.č.B6.69 hlavní chodba, m2 : 61,78		61,78000
		podesty schodiště : 3,615*(1,3+2,3)		13,01400
		byty : 603,14		603,14000
232	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	16,20000
		podlaha keramická dl./ lamino :		
		lélka lišty = 2,7 m :		
		dveře do koupelen, ozn.dveří D3 : 0,7*(8+9)		11,90000
		dveře ozn. D4 : 0,7*4		2,80000

		dveře ozn.D8 : 0,6*2		1,20000
		zaokr.na 6 lišt/2,7 , 6*2,7=16,2 m : 16,2-15,9		0,30000

234	28412235R	podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	838,13345
		schodiště, stupně : 19,8*0,3*1,1		6,53400
		soklíky : 98,755*0,1*1,1		10,86305
		podlaha : 142,984*1,1		157,28240
		byty : 603,14*1,1		663,45400

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:
Priloha c. 5 ZD_VV_rev2

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **15. 08. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00005230.

Genius loci...

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková

Digitálně podepsal Mgr. Petra Vopálková
Datum: 2024.06.25 12:47:15 +02'00'

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky