



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY
NA ZÁKLADOVOU (PODKLADNÍ) DESKU, PŘÍPADNĚ STROPNÍ KONSTRUKCI

POZNÁMKY

- !!DŮLEŽITÉ!! - VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI BUDOUCÍ ČISTÉ PODLAHY!!
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO OVĚRIT NÁVAZNOSTI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STATICKÉ STABILITY NAVAZUJÍCÍ BUDOVY
- VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚRIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ A OBJEDNÁNÍM PŘESNÝCH VÝROBKŮ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE POKYNŮ STANOVENÝCH STATIKEM

OBECNÁ POZNÁMKA K PD:

- PŘED REALIZACÍ ZAMĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ, DISPROPORCE VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ODLÍŠNOSTÍ ČI NEJASNOSTÍ BUDE PŘIZVÁN STATIK
- TECHNOLIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM, ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- STAVBU BUDE VYKONÁVAT FIRMA S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ, PŘÍPADNĚ PRACOVNÍCI POD ZODPOVĚDNÝM DOHLEDEM, DÁLE MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY BOZP

0,000=252,18 m n.m. Bpiv, S-JTSK

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant			
Zodpovědný projektant profese			
Generální projektant			
HEXAPLAN INTERNATIONAL			
Zodpovědný projektant ING. ARCH. MARTIN PÁLKA			
Akce			
ÚPRAVA VSTUPU A HALY PRO OTP			
UPOL FTK, TŘ.MÍRU 676/111, OLOMOUC			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Investor	UPOL FTK	Lokalita	Olomouc Nefedín
Dílčí část--profese			
D.1.1 Architektonické a stavebně-technické řešení			
Výkres			
PŮDORYS STŘECHY BOURACÍ PRÁCE			
Měřítko	1:50	Datum	ZÁŘÍ 2023
Zpracoval	Ing. Bc. David Pečinka	Kontroloval	Ing.arch. Martin Pálka
Číslo akce	1231	Výkres číslo	D.1.1.B2
		Revize	01