



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 123/PV/OVZ/2024

dne: 20.08.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 7

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V nejnovější verzi VV (ani předchozí) jsme nedohledali tyto prosklené prvky: SkII/ 01 až SkII/ 18; SkIII/ 01 až SkIII/ 14.

Vypsané příčky se vyskytují v tabulkách skleněných prvků a v jednotlivých půdorysech, nikoliv však ve výkazu výměr. Pokud máme tyto prvky ocenit, je potřeba doplnit/upravit VV.



Odpověď:

Zmíněné položky jsou součástí dokumentace z roku 2021, podle níž se má naceňovat pouze středová část (tedy původní etapa III). K bočním křídly je zpracována novější verze dokumentace z roku 2023, kde jsou prvky PSV indexovány jako V nebo Z část (V/Z). Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky správně. Prvky nejsou součástí dodávky ani výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Ve VV se vyskytuje prvek zasklení vikýře SkLIII/10, ale k tomuto prvku jsme ve VV nedohledali nikde D+M ocelové nosné konstrukce. U arkýřů je tato kce zvlášť. Doplňte VV.

242	K	787_10/SkLIII	M+D zasklení vikýře - izolační dvojsklo s přetažením 1780x4605mm - viz tabulka skleněných prvků	kus	1,000
-----	---	---------------	---	-----	-------

Odpověď:

Ve výkazu výměr je položka ocelové konstrukce arkýře v části 01_B_D.1.2 – položka 17. Výkaz výměr není potřeba doplňovat.

17	K	76724-PC02	Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet pro zasklení	kg	1 900,000		0,00
	PP		M+D ocelová konstrukce vikýře nad hlavním schodištěm (ocel S235)				
	P		Poznámka k položce: svařovaná rámová konstrukce s příhradovým ztužením				
	VV		viz výkr. č. d.1.2.14				
	VV		1900,00		1 900,000		



Dotaz č. 3:

Ve VV pro středovou část se vyskytují 2 položky u nichž je uvedeno, že se odstraňuje obklad. V legendě na výkrese je uvedeno, že do 100% množství. Je tomu skutečně tak? Máme v ceně těchto položek uvažovat i s přesunem suti z obkladů na skládku a její uložení? Jak velké obkladačky jsou a do jaké výšky obklad sahá?

227	K	784121001.1	R1 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m vč. odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, obkladů atp.	m2	136,959
	PP		R1 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m vč. odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, obkladů atp.		
	VV		půdorys 1.PP - legenda povrchových úprav - R1		
	VV		3,17*(11,902+2,94)*2 "m.č. 0.03		94,098
	VV		-(1,73*2,57-4,00)		-0,446
	VV		-(1,90*2,40*2-4,00*2)		-1,120
	VV		-(2,60*3,17-4,00)		-4,242
	VV		půdorys 2.NP		
	VV		3,56*(11,92+0,30+0,30)		44,571
	VV		-(1,90*2,90*2-4,00*2)		-3,020
	VV		-(2,44*2,90-4,00)		-3,076
	VV		půdorys 3.NP		
	VV		3,56*(11,90+0,30+0,30)		44,500
	VV		-(1,90*2,90*2-4,00)		-7,020
	VV		-(2,40*2,90-4,00)		-2,960
	VV		půdorys 4.NP		
	VV		3,18*(11,92+0,30+0,274)		39,731



	VV		-(1,90*2,80*2-4,00*2)		-2,640
	VV		-(2,40*2,80-4,00)		-2,720
	VV		Součet		195,656
	VV		195,656*0,70		136,959
228	K	784121001.2	R2 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m vč. odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, obkladů atp.	m2	81,686
	PP		R2 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m vč. odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, obkladů atp.		
	VV		legenda povrchových úprav - R2		
	VV		půdorys 1.NP		
	VV		(3,60-1,50)*5,035*2	"m.č. 1.08b	21,147
	VV		půdorys 2.NP		
	VV		(3,57-1,50)*(5,035*2+11,96)	"m.č. 2.09	45,602
	VV		-1,34*1,77*3		-7,115
	VV		půdorys 3.NP		
	VV		(3,57-1,50)*(5,095*2+11,96)	"m.č. 3.08	45,851
	VV		-1,34*1,63*3		-6,553
	VV		půdorys 4.NP		
	VV		(3,18-1,50)*(5,095*2+11,96)	"m.č. 4.08	37,212
	VV		Součet		136,144
	VV		136,144*0,60	"cca 60%	81,686



legenda povrchových úprav stěn

R1 - úprava stávajících stěn - omítka

- jádrovou omítkou budou zapraveny ostění dveřních otvorů, zapraveny drážky po potrubí chlazení, rozvodech elektro a slaboproudu - odhad 30% plochy stěny
- stěna bude na zbytcích omítek zbavena starých výmaleb až na omítku (vč. odstranění starých lišt, soklů, nefunkčních prvků, skob, obkladů atp) - 100% plochy
- bude provedena nová podkladní sjednocovací vrstva - armovací síťovina - perlinka (na přechodech nové a staré zdvojit) + stěrka plnoplošně na celé stěně - 100% plochy
- následně bude provedena nová vrstva vápenného štuky s jemným zrnem - 100% plochy
- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu)

R2 - úprava stávajících stěn ze strany chodby - omítka

- bude provedeno otlučení omítky do výšky stávajícího olejového nátěru (1,5m) včetně soklu
- v tomto pruhu bude aplikována nová jádrová vápenocementová omítka
- hrubou omítkou budou zapraveny ostění dveřních otvorů, zapraveny drážky po potrubí chlazení, rozvodech elektro a slaboproudu nad úrovní otloučené omítky - odhad 20% plochy stěny nad otloučenou částí
- stěna bude na zbytcích omítek zbavena starých výmaleb až na omítku (včetně starých lišt, nefunkčních prvků, příp. obkladů atp).- 60% plochy
- bude provedena nová podkladní sjednocovací vrstva - armovací síťovina - perlinka + stěrka plnoplošně na celé stěně - 100% plochy
- následně bude provedena nová vrstva vápenného štuky s jemným zrnem - 100% plochy
- interierová výmalba (penetrace + dvě vrstvy výmalby v barevném odstínu + v prostorech bočních únikových schodišť nutno počítat s výrazně barevným žlutým odstínem)



Odpověď:

Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci není uvedeno, že jde o keramický obklad. Ve středové části není. V kontextu ostatních odstraňovaných prvků (lišť, soklů, nefunkčních prvků) je obklad myšlen jako širší lišta, nástěnka, kryt potrubí atp. Je však třeba upozornit na to, že na stěnách schodiště i jeho pilířích se nachází olejový nátěr do výšky 1,5m, který má být odstraněn spolu s omítkou, na níž je aplikován – viz povrchové úpravy R2, R4 a položky 68, 69, výkazu výměr 01_B_D.1.1.

Dotaz č. 4:

Níže dodavatel elektro uvádí rozpor mezi VV a projektem u přístrojů v rozvaděčích pro výukové místnosti:

			rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč	rozvaděč		
výkaz			RD0.01	RD0.02	RD0.03	RD0.04	RD0.05	RD0.06	RD0.07	RD0.08	RD0.09	RD0.10	R2/R4.2L	R-Z2	RS1	RS2	celkem	rozdíl výkres/výkaz
			2x	4x	3x	22x	1x	1x	3x	1x	1x	2x	1x	1x	1x	1x		
Svodič přepětí T2	ks	43,000		4	3	22	1	1	3	1	1	2				1	1	40 -3,000
Svodič přepětí T2/230V	ks	2,000	2														2	0,000
Jistič s chráničem C16/003	ks	73,000		8	6	22	2	10		4	4	12				5	1	74 1,000
Jistič s chráničem B16/003	ks	47,000		4	3	22	1	2		1	1	2		1		3		40 -7,000
Jistič s chráničem C10/003	ks	4,000												1			3	4 0,000
Proudový chránič 25/4/003-G	ks	11,000														7	4	11 0,000
Jistič B10/1	ks	6,000														3	3	6 0,000
Jistič B16/1	ks	6,000														3	3	6 0,000
Jistič B25/1	ks	4,000															1	1 -3,000
Jistič C10/1	ks	124,000	4	4	6	66	4	3	9	3	4	10						113 -11,000
Jistič C16/1	ks	1,000														1		1 0,000
Jistič C16/3	ks	11,000														7	4	11 0,000
Jistič B16/3	ks	1,000															1	1 0,000
Jistič B20/3	ks	41,000												5				5 -36,000
Vypínač A40/1	ks	3,000	2												1			3 0,000
Vypínač A40/3	ks	42,000		4	3	22	1	1	3	1	1	2	1					39 -3,000
Vypínač A63/3	ks	2,000														1	1	2 0,000
DALI-2 1ch	ks	41,000	2	4	3	22	1	1	3	1	1	2						40 -1,000



Rozv.RS5 vč. usazení, přísluš. a montáže 380x640x250mm "P", OCEP	kpl	výkaz	výkres
Svodič přepětí T2	ks	1,000	1
Jistič s chráničem C16/003	ks	2,000	2
Jistič s chráničem B16/003	ks	5,000	5
Jistič C10/1	ks	1,000	1
Jistič C16/1	ks	1,000	0
Jistič B20/3	ks	1,000	0
Vypínač A40/3	ks	1,000	1

	1.pp východ	1.pp západ	1.np východ	1.np západ	2.NP	3.np střed	3.np východ	3.np západ	4.np střed	4.np východ	4.np západ	5.np střed	5.np východ	5.np západ	celkem
RD0.01	1						1								2
RD0.02			2									2			4
RD0.03			3												3
RD0.04				3	1		2		2	1	3	3		4	22
RD0.05					1										1
RD0.06														1	1
RD0.07						1	1			1					3
RD0.08											1				1
RD0.09														1	1
RD0.10								1			1				2

Jestli přístroje do rozvaděčů řádek 71-88 (tabulky níže) patří do rozvaděčů ř. 65-70, tak neodpovídá počet.



65	Rozv.RS1 vč. usazení,přísluř. a montáže 590x1160x160mm "Z",OCEP	kpl	1,000
66	Rozv.RS2 vč. usazení,přísluř. a montáže 590x885x160mm "Z",OCEP	kpl	1,000
67	Rozv.R-Z2 vč. usazení,přísluř. a montáže 200x240x100mm "P",plast	kpl	1,000
68	Rozv. RD0.6 vč. usazení, příslušenství a montáže "P", OCEP, 590x640x250mm	kpl	1,000
69	Rozv.RD0.x vč. usazení,přísluř. a montáže 380x640x250mm "P",OCEP	kpl	10,000
70	Rozv.R2/R4.2L vč.otvoru,usazení,přísluř. a montáže 380x640x160mm "Z",OCEP/EI-30	kpl	1,000
71	Svodič přepětí T2	ks	43,000
72	Svodič přepětí T2/230V	ks	2,000
73	Jistič s chráničem C16/003	ks	73,000
74	Jistič s chráničem B16/003	ks	47,000
75	Jistič s chráničem C10/003	ks	4,000
76	Proudový chránič 25/4/003-G	ks	11,000
77	Jistič B10/1	ks	6,000
78	Jistič B16/1	ks	6,000
79	Jistič B25/1	ks	4,000
80	Jistič C10/1	ks	124,000
81	Jistič C16/1	ks	1,000
82	Jistič C16/3	ks	11,000
83	Jistič B16/3	ks	1,000
84	Jistič B20/3	ks	41,000
85	Vypínač A40/1	ks	3,000
86	Vypínač A40/3	ks	42,000
87	Vypínač A63/3	ks	2,000
88	DALI-2 1ch	ks	41,000



Navíc rozvaděčů RD0.x a RD0.6 není dohromady 11ks, ale 40ks! Pokud se některé rozvaděče doplňují, mělo by to být napsáno v TZ a to není, nebo ve výkazu zřetelně napsáno „doplnění stávajících rozvaděčů.“ Žádáme o úpravu výkazu tak, aby obsahoval správný počet rozvaděčů a přístroje se do výkazu vůbec nedávaly. Každý cení rozvaděč z výkresu a ne z výkazu. Dále žádáme o doplnění/úpravu výkresu s rozvaděči.

Odpověď:

Zadavatel upravil ve výkazu výměr chybně uvedeného množství u položek v části 02_A_D.1.4.3 a přílohu č. D.1.4.3._EL_Specifikace materiálu. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:

Stávající znění:

69	69	Rozv.RD0.x vč.usazení,přísluř. a montáže 380x640x250mm "P",OCEP	kpl	10,000		0,00	Vlastní
71	71	Svodič přepětí T2	ks	43,000		0,00	Vlastní
74	74	Jistič s chráničem B16/003	ks	47,000		0,00	Vlastní
80	80	Jistič C10/1	ks	124,000		0,00	Vlastní
86	86	Vypínač A40/3	ks	42,000		0,00	Vlastní

se mění tak, že nově zní:

69	69	Rozv.RD0.x vč.usazení,přísluř. a montáže 380x640x250mm "P",OCEP	kpl	39,000		0,00	Vlastní
71	71	Svodič přepětí T2	ks	41,000		0,00	Vlastní
74	74	Jistič s chráničem B16/003	ks	42,000		0,00	Vlastní
80	80	Jistič C10/1	ks	120,000		0,00	Vlastní
86	86	Vypínač A40/3	ks	40,000		0,00	Vlastní



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev6

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr 01_B_D.1.2 nám v přesunech sutě (položky 6.1-9.2) nesedí výměry. Položka 7.1 má výměru 61,251 tun a položka 9.1 má výměru 155,464 tun. To samé platí u položky 7.2 a 9.2, kdy se výměry neshodují.

Odpověď:

Zadavatel upravil ve výkazu výměr chybně uvedené množství u položek 9.1 a 9.2. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:

Stávající znění:

9.1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	155,464		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
9.2	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	104,971		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04. Cena za MJ musí být stejná jako u pol 9.1.					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					

se mění tak, že nově zní:



9.1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	61,251		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
9.2	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	24,690		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04. Cena za MJ musí být stejná jako u pol 9.1. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev6

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **19.09. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005166>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky