



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 129/PV/OVZ/2024

dne: 29.08.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve zveřejněné ZD a všech jeho přílohách, je uvedeno PSČ zadavatele 771 47. Dle Administrativního registru ekonomických subjektů je u identifikačních údajů zadavatele uvedeno PSČ 779 00.

Dotaz:

Žádáme o ověření, popř. opravy údaje ve všech dokumentech ZD.

Odpověď:

PSČ je uvedeno správně, jedná se o PSČ rektorátu zadavatele, tedy sídla zadavatele.

Dotaz č. 2:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, je v listu 02 – Stavební úpravy uvedena položka č. 51:



51	K	596811229R	Montáž a dodávka uliční vpusti včetně napojení na stávající kanalizaci	kpl	2,000
----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis vč. platných měrných jednotek a všech potřebných prací a dodávek nebo zaslání výkresové dokumentace, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Byl doplněn popis do technické zprávy D.1.1.01 Technická zpráva, která v plném rozsahu nahrazuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace její předchozí znění.

Dotaz č. 3:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 02 – Stavební úpravy uvedeny položky č. 138 - 143:

138	K	95300000R	D+M Požární roleta EW 15 DP1-C	kompl	3,000
141	K	90000000R2	D+M Treláže (zelené stěny)	m2	155,500
142	K	90000000R3	D+M Kompozitní panely (alubond) na zástěnách technologie včetně kotevních ocelových prvků	m2	46,000
143	K	90000000R4	D+M Plastové květináče + zeleň (břečťan) do zelených stěn na střeše	m	65,000

Dotaz:

Žádáme o zaslání výkresů s uvedením rozměrů, materiálového složení, barevnosti a přesnější specifikaci výrobků, způsob kotvení apod.



Odpověď:

Zadavatel doplnil schéma s detaily – viz výkres D.1.1.52 Zákryt technologie na střeše - typické pole. Dále došlo ve výkazu výměr k doplnění popisu v položce č. 138, k úpravě výměry v položkách č. 141 a č. 142. Položka č. 143 byla zrušena.

Nové znění upravených položek ve výkazu výměr je následující:

138	K	95300000R	D+M přisazená požární roleta EW 15 DP1-C, na kouřové čidlo, rozměr 900x1100 mm, barva RAL 9010	kompl	3,000	
	VV		"2.NP"			
	VV		3		3,000	
141	K	90000000R2	D+M Treláže (zelené stěny)	m2	159,000	
	VV		159		159,000	
	VV		Součet		159,000	
142	K	90000000R3	D+M Kompozitní panely (alubond) na zástěnách technologie včetně kotevních ocelových prvků	m2	134,000	
	P		Poznámka k položce:			
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost pomocné ocelové konstrukce 450 kg.			
			134		134,000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 4:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, je v listu 02 – Stavební úpravy uvedena položka č. 316:

316	K	7678811R	D+M Záchytného systému na sřechu	kompl	1,000	
-----	---	----------	----------------------------------	-------	-------	--



Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis vč. platných měrných jednotek a všech potřebných prací a dodávek nebo zaslání výkresové dokumentace, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Podrobnosti jsou uvedeny ve výkresech D.1.1.48 Půdorys střechy-záchytný systém, D.1.1.49 Kotvicí bod pro betonové konstrukce a D.1.1.50 Kotvicí bod do dřevěného bednění.

Dále došlo k doplnění popisu v položce č. 316 ve výkazu výměr.

Nové znění upravené položky je následující:

316	K	7678811R	D+M Záchytného systému na sřechu	kompl	1,000	
-----	---	----------	----------------------------------	-------	-------	--

Poznámka k položce:

8x - nerezový kotvicí bod pro dřevěné konstrukce, výška 700 mm, základna 200x200 mm

2x - kotvicí body pro ocelové konstrukce, výška 700 mm, základna 150x150 mm

6x - nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, výška 700 mm, základna 150x150 mm

13 bm - nerezové lano D- 8mm

1x - koncovka pro napnutí lana, pro lano D 8mm

1x - pevná koncovka určená pro nalisování na nerezové lano (D-8mm)

1x - identifikační štítek

1x - Montáž

- tahové zkoušky

1x - Revize a předání do užívání



1x - set pro údržbu střechy - zachycovací postroj, spojovací lano 15 m, vak

1x - skříňka pro uložení OOP

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 5:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV v listech 01 – Zdravotně technické instalace, 02 - Zdravotně technické instalace - rotunda, D.2.1 – Nakládání s dešťovými vodami, jsou uvedeny demontážní práce a sekání drážek. Nenalezli jsme však příslušné položky k vnitrostaveništní dopravě sutí, odvozu a poplatku sutí na skládce

Dotaz:

Žádáme o doplnění chybějících položek.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do výkazu výměr v části 01. Zdravotně technické instalace - položky č. 97, 98, 99, 100, v části 02. Zdravotně technické instalace – rotunda: položky č. 26, 27, 28, 29.

Nové znění upravených položek je následující:



97	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,780	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213			
98	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,780	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501			
99	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,900	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
VV			11,78*5			58,900
VV			Součet			58,900
100	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,780	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631			
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,640	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213			
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,640	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501			
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,200	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
VV			1,64*5			8,200
VV			Součet			8,200
29	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,640	



Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

V části D.2.1 - *Nakládání s dešťovými vodami* jsou příslušné položky k vnitrostaveništní dopravě suti, odvozu a poplatku suti na skládce pod čísly 8, 9, 10 a 11:

8	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	44,308	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751113			
VV			64,35+24-44,042			
VV			Součet			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,308	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101			
VV			44,308			
VV			Součet			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,076	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221			
VV			44,038*2,0			
VV			Součet			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,308	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201			
VV			44,308			
VV			Součet			

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:



Priloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 6:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, je v listu D.2.1 – Nakládání s dešťovými vodami uvedena položka č. 26:

26	K	894812199R	Montáž a dodávka šachty ŠB dle výkresové dokumentace	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis vč. platných měrných jednotek a všech potřebných prací a dodávek nebo zaslání výkresové dokumentace, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Podrobnosti jsou uvedeny ve výkrese D.2.1.6 - Schéma šachty.

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci "D.1.4.3_Silnoproudá elektrotechnika" nejsou schémata k rozvodnicím, která jsou nezbytná pro přesné nacenění nákladů na výrobu. Prosím o jejich doplnění. Jedná se o položky rozpočtu "D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika" č. 7 až č.13."

Odpověď:



Pokud bude případně nutno zpracovat dokumentaci pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentaci, pak dle Společných zásad v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Rozváděče legislativně spadají mezi výrobky.^{[1][2]} Součástí této projektové dokumentace pro provádění stavby tudíž není výkresová dokumentace rozváděčů, neboť v souladu s předchozím odstavcem jde o součást dodavatelské (realizační) dokumentace zhotovitele. Povinnost vypracovat schémata rozváděčů legislativně dopadá na výrobce rozváděčů, povinnost dodat schémata má zhotovitel v rámci dokumentů, povinně dodávaných se stavbou.

^[1] Srov. zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. In: Zakonyprolidi.cz [online]. © AION CS, s.r.o. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-90>

^[2] Srov. normy řady EN 61439 související s rozváděči, jmenované ve Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (2017/C 298/02). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?qid=1519547936479&uri=CELEX:52017XC0908\(04\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?qid=1519547936479&uri=CELEX:52017XC0908(04))

Dotaz č. 8:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 02 – Stavební úpravy uvedeny položky č. 281 a 282:

281	K	7674161R4	Montáž obkladu vnější fasády z Al profilů 50x50 výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	440,400
	VV		"Výkres D.1.1.19"		
	VV		"skladba W7,W8,W9"		
	VV		39,7*12,0		476,400
	VV		"odečet otvorů" -(2,4*0,75*20)		-36,000
	VV		Součet		440,400



282	M	194137R5	obklad z Al profilů 50x54x3mm	m2	440,400
	VV		"Výkres D.1.1.19"		
	VV		"skladba W7,W8,W9"		
	VV		39,7*12,0		476,400
	VV		"odečet otvorů" -(2,4*0,75*20)		-36,000
	VV		Součet		440,400

Výše uvedené položky se odkazují na výkres č. D.1.1.19 a skladby W7, W8 a W9, ale v uvedeném výkrese jsme nenalezli odkaz a popis W7 až W9.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, kde se obklad z Al profilů nachází a zveřejnění podrobnější specifikaci a popis obkladů a doplnění skladeb W7 – W9.

Odpověď:

Obklady z Al profilů byly odstraněny z PD, avšak nedošlo k jejich odstranění z VV. Zadavatel položky č. 281 a č. 282 odstranil z výkazu výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 9:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 02 – Stavební úpravy uvedeny položky č. 277 a 280:

277	K	76741611R	Montáž lehkých fasády prosklené z Al profilů	m2	30,710
	VV		"fasáda u hlavního schodiště" 30,71		30,710
	VV		Součet		30,710



278	M	55300000R	lehká fasáda prosklená z Al profilů	m2	30,710
279	K	76741611R	Montáž lehkých fasády prosklené z Al profilů	m2	78,000
VV		"fasáda děkanátu" 78			78,000
VV		Součet			78,000
280	M	55300000R	lehká fasáda prosklená z Al profilů	m2	78,000

Dle výkresové dokumentace jsme odkaz na lehkou prosklenou fasádu nenalezli.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, kde se lehká prosklená fasáda nachází a zveřejnění podrobnější specifikaci a popis lehké prosklené fasády.

Odpověď:

Zadavatel položky č. 279 a č. 280 odstranil z výkazu výměr, jelikož došlo k jejich zrušení.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 10:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 02 – Stavební úpravy uvedeny položky č. 17 a 18:

17	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	10,041
----	---	-----------	--	----	--------



18	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	10,041
----	---	-----------	---	----	--------

Dotaz:

V položkovém rozpočtu jsme k výše uvedeným položkám nenalezli položku pro betonáž?

Odpověď:

Zadavatel položky č. 17 a č. 18 odstranil z výkazu výměr, jelikož došlo k jejich zrušení.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 11:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 02 – Stavební úpravy uvedeny položky č. 267 a 275:

267	K	76700000R4	Výztuž železobetonových monolitických konstrukcí	kg	12 375,000
	VV		"Výkres D.1.2.4"		
	VV		11250		11 250,000
	VV		Mezisoučet		11 250,000
	VV		11250*0,1"koeficient množství"		1 125,000
	VV		Součet		12 375,000



275	K	767000R07	Výztuž železobetonových monolitických konstrukcí	kg	20 434,590
	VV		"Výkres D.1.1.8"		
	VV		18576,9		18 576,900
	VV		Mezisoučet		18 576,900
	VV		"koeficient množství" 18576,9*0,1		1 857,690
	VV		Součet		20 434,590

Dotaz:

V položkovém rozpočtu jsme nenalezli k výše uvedeným položkám betonáž vč. bednění, odbednění a popř. podpěrné konstrukce?

Odpověď:

Zadavatel položky č. 267 a č. 275 odstranil z výkazu výměr, jelikož došlo k jejich zrušení.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 12:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika, uvedeny položky č. 7 až 13 – Rozvodnice RH, RP, R1.0, R2.0, Rvzt, RAV1, RAV2.

Dotaz:

Může zadavatel zveřejnit i výkresové schéma těchto rozvodnic?



Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 7 výše.

Dotaz č. 13:

Na str. 21 D.1.1.01 Technické zprávy je uvedeno: "Barevnost fasády – fasáda bude dvoubarevná – světlý odstín bude doplněn tmavými pruhy – HBW > 10. Tomu je třeba přizpůsobit skladba fasády."

Dotazujeme se, v jakém rozsahu m2 bude odstín s vlastností HBW > 10, jelikož jednotková cena u této skladby je vyšší, než u odstínu světlého. Ve výkazu výměr je toto řešeno pouze souhrnně bez rozdělení v pol. č. 95.

Odpověď:

Tmavě šedá fasáda je navržena v ploše 147 m² – oprava provedena ve výkazu výměr a doplněn příplatek za barevnost. Zadavatel doplnil položky č. 375 a č. 376 do výkazu výměr.

Znění doplněných položek ve výkazu výměr je následující:

375	K	622531022R	Příplatek za barevnost fasády (tmavě šedá barva)	m2	147,000	
	VV		147		147,000	
	VV		Součet		147,000	
376	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	118,000	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011			
	VV		118		118,000	
	VV		Součet		118,000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 14:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 01-Bourací práce a v listu 02-Stavební úpravy u položek uvedeny ve výkazech výměr odkazy na výkresovou část, ze které se výpočty provádějí. Odkazy na čísla výkresů však nesouhlasí k dané položce a nelze tak správně a rychle ověřit způsob a správnost výpočtů výměr daných položek.

Např.:

List 01 – pol. č. 3 – odkaz na výkr. č. D.1.1.02, přičemž dle projektové dokumentace výkres č. D.1.1.02 je Výpis výrobků

List 01 – pol. č. 10 – odkaz na výkr. č. D.1.1.02, přičemž dle projektové dokumentace výkres č. D.1.1.02 je Výpis výrobků

List 01 – pol. č. 11,13 – odkaz na výkr. č. D.1.1.03, přičemž dle projektové dokumentace výkres č. D.1.1.03 je Základy - bourání a demontáže, avšak odkaz na výkres č. D.1.1.06 Půdorys 2.NP - bourání a demontáže se ve výkazu nenachází.

List 02 – pol. č. 1 – odkaz na výkr. č. D.1.1.19, přičemž dle projektové dokumentace výkres č. D.1.1.19 je D.1.1.19 Půdorys 2.NP - nový stav

List 02 – pol. č. 331 – odkaz na výkr. č. D.1.1.15 a D.1.1.16, přičemž dle projektové dokumentace výkres č. D.1.1.15 je Pohledy - Východní a Západní - bourání a demontáže a výkres č. D.1.1.16 je Základy - nový stav, avšak chybí odkaz na výkresy č. D.1.1.18 a D.1.1.19.

Atd. atd.

Dotaz:

Žádáme o opravu slepého položkového rozpočtu s výkazem výměr.

Odpověď:

Odkazy na výkresy u předmětných položek upraveny ve výkazu výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 15:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 ZD_VV, jsou v listu 02-Stavební úpravy, uvedeny pol. č. 350 – 352:

350	K	78661220R	Montáž zastíňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin	kus	6,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/78661220R		
P			Poznámka k položce:		
VV			Látková motoricky ovládaná rolety, odstín látky tmavě šedý, instalace v podhledu		
VV			6		6,000
			Součet		6,000
351	M	6112400R	látková motoricky ovládaná rolety, odstín látky tmavě šedý, instalace v podhledu 2200-2400/2300mm	kus	4,000
352	M	6112400R2	látková motoricky ovládaná rolety, odstín látky tmavě šedý, instalace v podhledu 1200/2300mm	kus	2,000

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, kde se uvedené rolety nacházejí, ve výkresové dokumentaci jsme je nenalezli. Dále žádáme o přesnější popis a specifikaci rolet, požadavky na akustiku, požární odolnost, barevnost, gramáž, způsob ukotvení apod. a dále ověření rozvodů a přívodů pro všechny žaluzie a rolety, poněvadž schází ve výkresové části schémata rozvaděčů.

Odpověď:

Vnitřní rolety byly odstraněny z PD, avšak nedošlo k jejich odstranění z VV. Zadavatel položky č. 350 až 352 odstranil z výkazu výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 16:

189	K	71400000R	Montáž akustických obkladů stěn z panelů, tloušťky do 80mm	m2	214,200
	VV		"1.NP"		
	VV		95,7		95,700
	VV		"2.NP"		
	VV		118,5		118,500
	VV		Součet		214,200
190	M	2720000R2	Panel akustický pro obklad stěn, tloušťky max 80mm, absorpční třída A	m2	214,200

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci, o jaký materiál se jedná?

Odpověď:

Specifikace byla doplněna do technické zprávy D.1.1.01 Technická zpráva, která v plném rozsahu nahrazuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace její předchozí znění.

Dotaz č. 17:

281	K	7674161R4	Montáž obkladu vnější fasády z Al profilů 50x50 výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	440,400
	VV		"Výkres D.1.1.19"		
	VV		"skladba W7,W8,W9"		
	VV		39,7*12,0		476,400
	VV		"odečet otvorů" -(2,4*0,75*20)		-36,000
	VV		Součet		440,400
282	M	194137R5	obklad z Al profilů 50x54x3mm	m2	440,400
	VV		"Výkres D.1.1.19"		
	VV		"skladba W7,W8,W9"		



VV	39,7*12,0	476,400
VV	"odečet otvorů" -(2,4*0,75*20)	-36,000
VV	Součet	440,400

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci, kde se obklad nachází?

Odpověď:

Obklady z AI profilů byly odstraněny z PD, avšak nedošlo k jejich odstranění z VV. Zadavatel položky č. 281 a č. 282 odstranil z výkazu výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 18:

Dotaz se týká položky č. 141

141	K	90000000R2	D+M Treláže (zelené stěny)	m2	155,500
-----	---	------------	----------------------------	----	---------

Dle našich přepočtů se v PD nachází cca 220 m2 této treláže, nikoliv 155,5 m2, jak je uvedeno ve výměře. Rádi bychom tímto poprosili o prověření.

Odpověď:

Byla ověřena plocha treláží – skutečná plocha bude 159 m² – oprava provedena ve výkazu výměr.

Nové znění upravených položek je následující:



141	K	90000000R2	D+M Treláže (zelené stěny)	m2	159,000	
	VV		159		159,000	
	VV		Součet		159,000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 19:

Dotaz se týká položky č. 190

190	M	2720000R2	Panel akustický pro obklad stěn, tloušťky max 80mm, absorpční třída A	m2	214,200	
-----	---	-----------	---	----	---------	--

Prosíme o specifikaci povrchové úpravy akustického obkladu.

Odpověď:

Specifikace byla doplněna do technické zprávy D.1.1.01 Technická zpráva, která v plném rozsahu nahrazuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace její předchozí znění.



Dotaz č. 20:

V přiloženém VV jsme nenalezli truhlářské prvky.

T.0.01

T.0.02

T.0.03

T.1.01

T.2.01

T.1.02

T.2.02

Rádi bychom tímto poprosili o prověření a případně doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky č. 377 a č. 378 do výkazu výměr.

Znění doplněných položek je následující:

377	K	763411111R	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 12,0 mm včetně nerozových doplňků	m2	61,347	
	VV		"T.0.01 - 1.PP"			
	VV		2,03*1,55*3		9,440	
	VV		2,03*0,994*4		8,071	
	VV		-0,7*1,97*4		-5,516	
	VV		"T.0.02 - 1.PP"			
	VV		2,03*1,55*2		6,293	
	VV		2,03*0,922*3		5,615	
	VV		-0,7*1,97*3		-4,137	
	VV		"T.0.03 - 1.PP"			
	VV		2,03*1,55*2		6,293	



VV	2,03*0,925*3	5,633
VV	-0,7*1,97*3	-4,137
VV	"T.1.01 - 1.NP"	
VV	"T.2.01 - 2.NP"	
VV	(2,03*1,55*3)*2	18,879
VV	(2,03*0,925*4)*2	15,022
VV	-(0,7*1,97*4)*2	-11,032
VV	"T.1.02 - 1.NP"	
VV	"T.2.02 - 2.NP"	
VV	2,03*1,125*2	4,568
VV	(2,03*(0,15+1,325+1,299+0,15))*2	11,871
VV	-(0,7*1,97*2)*2	-5,516
VV	Součet	61,347

378	K	763411121R	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 12,0 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	22,000	
-----	---	------------	---	-----	--------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121R

VV	"T.0.01" 4	4,000
VV	"T.0.02" 3	3,000
VV	"T.0.03" 3	3,000
VV	"T.1.01" 4	4,000
VV	"T.2.01" 4	4,000
VV	"T.1.02" 2	2,000
VV	"T.2.02" 2	2,000
VV	Součet	22,000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 21:

Ve výkresech podhledů se nachází prvek č. 10.

10	Nápis - materiál: ocelový lakovaný plech, 3D písmo - odstín: antracit - pozn.: -
----	--

Tento prvek jsme nenalezli ve VV.

Rádi bychom tímto poprosili o prověření a případně doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položku č. 379 do výkazu výměr.

Nové znění položky je následující:

379	K	90000000R9	Montáž a dodávka nápisu "PRÁVNICKÁ FAKULTA"	soubor	1,000	
	VV		"výkres D.1.1.35 - poznámka č. 10"			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Zadavatel sděluje, že odpovědi na ostatní dotazy, doručené do dnešního dne, zpracovává a budou poskytnuty v souladu se zákonem.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **08.10. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky