



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 139/PV/OVZ/2024

dne: 23.09.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 12

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

U položky níže (SO.01 Rekonstrukce komunikačních prostor PdF UPOL (východní část); D.1.1-Architektonicko - stavební řešení - nezpůsobilé náklady), nevíme jak ji máme nacenit. Je u ní uvedeno „neobsazeno“ a počet je 1 ks:

207	K	Os/V 16x	neobsazeno	kus	1,000
-----	---	----------	------------	-----	-------



Má se položka cenit nulou?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položka je skutečně neobsazena. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel v části 01_A_D.1.1_V_NZ tuto položku upravil. Zadavatel sděluje, že všechny položky musí být oceněny nenulovou hodnotou. Na základě uvedeného Zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

207	K	Os/V 16x	neobsazeno	kus	1,000		0,00	
-----	---	----------	------------	-----	-------	--	------	--

se mění tak, že nově zní:

207								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev10

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr 02_A_D.1.1 jsou dle nás dvě shodné položky a to 115 a 124. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položky č. 115 a č. 124 v části 02_A_D.1.1 jsou shodné. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel v části 02_A_D.1.1 položku č. 115 odstranil. Pro ocenění prací bude dostačovat pouze pol. č. 124. Na základě uvedeného Zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:



115	777615114R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, 1 x	m2	184,84000		0,00	RTS 24/ I
		viz půdorys 1PP - původní objekt - nový stav :					
		skladba P2.1 :					
		P1.58 : 25,450		25,450			
		P1.59 : 32,180		32,180			
		P1.60 : 37,610		37,610			
		P1.57 : 53,970		53,970			
		P1.77 : 9,890		9,890			
		P1.78 : 22,640		22,640			
		P1.80 : 3,100		3,100			

se mění tak, že nově zní:

115	
-----	--

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev10



Dotaz č. 3:

Ve VV, záložka DB_01_B_D.1.2_kcni_cast_pol_S se poznámka odkazuje na pol. 99.1, kterou ale nelze ve VV nalézt. Žádám o objasnění nebo opravu VV.

99.2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,000
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Cena za MJ musí být stejná jako u pol 99.1.		

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že odkaz na položku č. 99.1 je ve výkazu výměr uveden správně. Ve výkazu výměr je však chybně uvedena dvakrát položka č. 99.2. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel tuto chybu opravil. Na základě uvedeného Zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položku:

Stávající znění:

99.2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	VV		10,00 "předpoklad kolem základových pasů		10,000			

se mění tak, že nově zní:

99.1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	VV		10,00 "předpoklad kolem základových pasů		10,000			

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev10



Dotaz č. 4:

V tabulce skleněných prvků u východní části objektu je prosklená příčka s posuvnými dveřmi SKL/Z25. Tuto položku jsme ve výkazu výměr nikde nenašli. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Zmíněná položka nebude realizována, proto není ve výkazu výměr uvedena. Jedná se o položku, která není předmětem řešení viz výkresová část d.1.1 architektonicko stavební řešení, půdorys 2.NP.

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr v části SO.02 Dešťová kanalizace se nachází položka pro "Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm" ve výměře 10m2. K této položce chybí položka pro materiál, případně upřesnění, že se jedná o stávající kostky, které se vracejí na místo. Prosíme o upřesnění, případně doplnění.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o stávající dlažbu, která se rozebere a následně vrátí zpět. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel upravil ve výkazu výměr poznámku v části 01_B_SO.02 u pol. č. 13. Na základě uvedeného Zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:

Stávající znění:

13	K	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	10,000		0,00	RTS / 2023
	PP		Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm					

se mění tak, že nově zní:

13	K	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	10,000		0,00	RTS / 2023
	PP		Rozebrání a kladení stávající dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm					



Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev10

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr se nacházejí zdvojené položky pro recepční pult dle výpisu prvků prvek Os/V 13x. Položka pro ocenění se nachází jak v části ASŘ pro východní část, tak v ASŘ pro západní část. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr byly duplicity napříč jednotlivými částmi. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel upravil ve výkazu výměr následující:

V části 01_B_D.1.1 pol. č. 247 byla vypuštěna, důvodem je duplicita s pol. č. 204 v části 01_B_D.1.1.

V části 01_B_D.1.1 pol. č. 158 a v části 01_C_D.1.1_Z_ZN pol. č. 98 byly tyto položky vyškrtnuty a zařazeny jako sloučená položka č. 214 do části 01_A_D.1.1_V_NZ. Na základě uvedeného Zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:

01_B_D.1.1

Stávající znění:



247	K	799_03/OsIII	M+D recepční pult 820x5140mm, v=1,0m - viz tabulky ostatních prvků	kus	1,000		0,00
	PP		M+D recepční pult 820x5140mm, v=1,0m - viz tabulky ostatních prvků <i>Poznámka k položce:</i> rozměr:hloubka: 820mm, délka: 5140mm, výška: 1000mm materiál:desky korpusu, dvířek a čela zásuvek: dtd tl. 18 mm s povrchovou úpravou oboustraně - lamino HPL, dekor Dub světlý Ferrara 8921, povrchová struktura SU, hrany ABS - shodné s materiálem původního pultu vnější obal: čelní strana a boky jsou obloženy ocelovým plechem tl. 5mm, plech bude plnoplošně nalepený na dtd desce, svařovaný na místě, spoje přebroušené, přetmelené a celý plech na místě pojednán vícevrstevným nástřikem do rovnné bezesparé plochy RAL 7016, do desky a plechu vyřezán nápis "informace" pracovní deska: dtd tl. 30mm s povrchovou úpravou líc - lamino HPL, dekor Dub světlý Ferrara 8921, povrchová struktura SU folie s maximální mechanickou a chemickou odolností, rub protitah, hrany ABS - shodné s materiálem původního pultu výztuha: ocelový Jackl 40/20/3 celková délka 2380 mm 8 x zásuvka : zásuvková sada pro variabilní šířky zásuvek, boky ocelové s relíngem výška 150mm, hloubka 620mm, výška 150mm, nosnost 250N, (1 sada = 2x zásuvkový bok + 2x rolničkový výsuv), dno a čelo - plechové systémové, uzamykání: centrální zamykání dvířka: 2 x naložená dvířka z perforovaného nerezového plechu se čtvercovým řadovým děrováním 8x8mm s roztečí 16mm, 6 x 2 nerezové panty, 1 x cylindrický zámek kování - 10 x úchyty z nerez prstenců (kartáčovaná nerez) vložených do kruhových otvorů průměru 25mm kování: 4 x pant pro naložená dvířka s dostatečnou únosností 6 x prostup kabeláže z nerez prstenců (kartáčovaná nerez) vložených do kruhových otvorů průměru 35mm (identické s úchytkami, montáž dle potřeby) Elektro: 7 silnoproudých a 4 slaboproudé zásuvky (RJ)-zásuvky k vestavění ve výklopných boxech - provedení hliník, včetně připojovacích kabelů; zásuvky budou sloužit pro zapojení případných elektrospotřebičů - bude upřesněno v dílenské dokumentaci vytvořené výrobcem liniové posvětlení pultu po celé délce pultu - světla se zdroji LED diod - liniové osvětlení délky 5,1 m; toto osvětlení bude ovládáno pomocí vypínače - dodávka interieru 2 x liniové světlo pro podsvícení nápisu včetně vypínače, bílé plexisklo plexiglass tl. 3mm s úpravou "frost" pro podložení nápisu Součástí dodáky jsou veškeré elektromontážní práce spojené se zapojením zásuvek a spotřebičů a světel, jakož i veškerý elektromateriál k tomu potřebný. základní popis:recepční pult - nosná konstrukce dělená na části dle rozměrových možností dopravy a desek. Nosná kce z laminovaných DTD desek tl. 18mm. Pult je usazen na soklu výšky 100mm. Čelní strana a boky jsou obloženy ocelovým plechem tl. 5mm, plech bude svařovaný na místě, spoje přebroušené, přetmelené a celý plech na místě pojednán vícevrstevným nástřikem do rovnné bezesparé plochy.Pult je z vnitřní strany optařen otvíravými skříňkami a 8 uzamykatelnými zásuvkami.Dvířka skříňek a čela zásuvek jsou naložená. Pracovní deska je zhotovena z				
	P						



se mění tak, že nově zní:

247	

01_B_D.1.1

Stávající znění:

158	K	76611-PC01	Demontáž stávajícího proskleného oddělení recepcce vč. recepčního pultu	m2	13,158		0,00	
	PP		Demontáž stávajícího proskleného oddělení recepcce vč. recepčního pultu					
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 16					
	VV		2,58*5,10		13,158			

se mění tak, že nově zní:

158	
-----	--

Tato položka byla s položkou č. 98 z části 01_C_D.1.1_Z_ZN doplněna částí 01_A_D.1.1_V_NZ jako položka č. 214 ve znění:

214	K	76611-PC02	Demontáž stávajícího recepčního pultu vč. dřevěné prosklené stěny	m2	13,158		0,00	
			Demontáž stávajícího dřevěného proskleného oddělení recepcce vč. recepčního pultu					
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 03					
			půdorys 1.NP - pozn. 16					
	VV		2,58*5,10		13,158			

01_C_D.1.1_Z_ZN

Stávající znění:



98	K	76611-PC02	Demontáž stávajícího recepčního pultu vč. dřevěné stěny	m2	13,158		0,00	
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 03					
	VV		2,58*5,10		13,158			

se mění tak, že nově zní:

98								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Tato položka byla s položkou č. 158 z části 01_B_D.1.1 doplněna částí 01_A_D.1.1_V_NZ jako položka č. 214 ve znění:

214	K	76611-PC02	Demontáž stávajícího recepčního pultu vč. dřevěné prosklené stěny	m2	13,158		0,00	
	VV		Demontáž stávajícího dřevěného proskleného oddělení recepce vč. recepčního pultu					
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 03					
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 16					
	VV		2,58*5,10		13,158			

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev10

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **04.10. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005166>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky