



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 143/PV/OVZ/2024

dne: 27.09.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 13

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve VV, záložka DB_02_A_D.1.1_arch_pol_vyukove pol. 82 nemá popis ze kterého lze položku nacenit. Není zde, co se bude dělat ani v jakém rozsahu.



82	766R008	Úprava stávajícího obložení v prostorách podia včetně lokálního doplnění	kus	1,00000
		viz půdorys 1NP - původní objekt - nový stav :		
		1.64 : 1,000		1,000

Ani v PD, na které se VV odkazuje není jasný popis.

POZN. 5 lokální zapravení dřevěného obložení

Kde můžeme najít jasný a jednoznačný popis? Žádám o objasnění nebo opravu VV.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se jedná o lokální úpravy stávajícího dřevěného obložení kolem nové konstrukce pódia. Při realizaci nového pódia dojde k úpravě spodní hrany dřevěného obložení, které by mělo navazovat na nové pódium, současně bude obklad doplněn i v místě nové nájezdové rampy. Jedná se o plochu 5,121 m². Nově doplněné obložení bude bez profilace, tl. 18 mm, lepený na stávající obklady vč. penetrace.

Odstín/barevnost bude předmětem vzorkování. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:

Stávající znění:

82	766R008	Úprava stávajícího obložení v prostorách podia včetně lokálního doplnění	kus	1,00000		0,00	Vlastní
		viz půdorys 1NP - původní objekt - nový stav :					
		1.64 : 1,000		1,000			

se mění tak, že nově zní:



82	766R008	Úprava stávajícího obložení v prostorách podia včetně lokálního doplnění	kus	1,00000		0,00	Vlastní
viz půdorys 1NP - původní objekt - nový stav : 1.64 : 1,000 Úprava a doplnění hrany dřevěného obložení, který bude navazovat na nové podum a bude doplně i v místě nové nájezdové rampy. 2,0+8,27+4,4 m x 0,3 m = 4,401 m2 (2,4 x 0,6) / 2 = 0,72 m2 Celkem 5,121 m2 Bez profilace, tl. 18 mm, lepený na stávající obklady vč. penetrace. Odstín/barevnost bude předmětem vzorkování.							

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev11

Dotaz č. 2:

prosíme o vyjádření k prázdné položce č. 29 v soupisu prací v části 01_B_D.1.4.5 Středová část objektu D.1.4.5 Zařízení vytápění:

D 900		Vyhodnocení všech potřebných přejímajících podkladů pro převzetí zařízení.				0,00
29	K	900-0		0,000		0,00
	PP	Pozn. k souboru				
	P	Poznámka k položce: Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: protokol o tlakové zkoušce, dilatační zkoušce, protokol o předání a převzetí zařízení.				

- zda tuto položku máme nějak vyplňovat hodnotou nebo uvést 0,00 či nevyplňovat vůbec.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položka je pouze informačního charakteru. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel v části 01_B_D.1.4.5 tuto položku upravil.

Na základě uvedeného Zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:



Stávající znění:

29	K	900-0			0,000		0,00	
	PP		Pozn. k souboru					
	P		Poznámka k položce: Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: protokol o tlakové zkoušce, dilatační zkoušce, protokol o předání a převzetí zařízení.					

se mění tak, že nově zní:

29	K	900-0						
	PP		Pozn. k souboru					
	P		Poznámka k položce: Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: protokol o tlakové zkoušce, dilatační zkoušce, protokol o předání a převzetí zařízení.					

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev11

Dotaz č. 3:

Domníváme se, že v části výkazu výměr pro Středovou část chybí ve výkazu výměr položka pro Zapravení fasády kolem nově vzniklého vikýře/arkýře ve 5.NP. Prosíme o upřesnění, případně doplnění.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že tato položka nebyla ve výkazu výměr uvedena. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel v části 01_B_D.1.1 tuto položku do výkazu výměr doplnil jako položku č. 250:



250	K	62222-PC01	F2.III M+D Úprava fasády kolem arkýřů tloušťky izolace 120 mm stěn (plný popis viz pozn. k položce)	m2	20,000		
	P		Poznámka k položce: organická fasádní probarvená omítka zrnitostí 2mm; omítka obsahující vlákna zabírající mikrotrhlinám, s přísadou proti plesnům a řasám, kvivalentní nouščka vzduchové vrstvy omítky musí být vznielení k zajištění paropropustnosti sd <0,2m (EN ISO 7783-2), barva tmavě šedá, konkrétní odstín určí na základě vzorkování architekt (atelier-r) penetrační nátěr: mikroporézní penetrační a fixační prostředek na vodní bázi s výbornou penetrační schopností stěrková hmota: vyhlazovací stěrková hmota bez smršnění s nízkým elastickým modulem pro finální úpravu zateplovacích systémů, barevný odstín tmavě šedá (RAL dle architekta) lepící stěrkový tmeř s vložkou síťovinou: do stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace bude použita armovací síťovina s apretací proti zásadám, s gramáží min. 155g/m² a pevností v tahu min 1750N/50mm dle ČSN EN 1349, armovací vrstva se síťovinou nesmí při 1% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny tepelná izolace z minerálních vláken: nehořlavý zateplovací systém s izolací z minerální vlny s podélným vláknem, vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizovaná, odolný proti tvorbě trhlin, mechanickému namáhání, proti povětrnostním vlivům, vůči mikroorganismům a vysoce propustný vodním parám i CO₂, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1, pevnost v tlaku >30kPa dle ČSN EN 826, kotvení tepelné minerální izolace pomocí šroubovacích hmoždinek se zátkou tloušťky 25 mm z příslušného izolantu pro zapuštění montáž vnějších tepelně izolačních systémů, montáž hmoždinek bude provedena dle kotveního plánu lepící stěrkový tmeř: flexibilní polymercementový lepící a stěrkový tmeř se zvýšenou elasticitou a přimavostí postup prací: omytí fasády hakovou vodou, penetrace podkladu, montáž základací lišty, lepení minerální izolace o noušce 120mm polymercementovým lepidlem, zakončení minerální vlny hmoždinkami a zakotvení zátkami, osazení rohů rohovými profily s tkaninou, natažení vyztužovací síťoviny v ploše, natažení stěrky, přebroušení tmeři na celé ploše fasády, penetrace, natažení omítkové hmoty sokl: Ve spodní části bude minerální izolace nahrazena tepelnou izolací z extrudovaného nenasáklavého polystyrenu do výšky 500mm nad konstrukci střešny - celková plocha činí 1,5m². Ten bude k podkladu přilepen hydroizolační systémovou stěrkou s přísadou cementu a s odolností vůči vodě. Po přilepení izolantu bude provedeno utěsnění povrchu izolantu toutéž hydroizolační systémovou stěrkou s vložkou armovací síťoviny, na tuto vrstvu bude vytažena hydroizolace střešny S3 ukončená ukončovací lištou nad ní pak omítka s nátěrem viz vrstvy 1 až. poznámka: Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně A2-s2,00 a v soklové části s použitím XPS minimálně B-s2,00 podle ČSN EN 13 501-1. ateplovací systém musí splnit požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB. Odolnost proti vzniku trhlin. Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný. Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která obdrží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanovení postupu jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Součástí dodávky fasády budou základací lišty, zakončovací, rohové a lemovací systémové profily, dále pak veškerý spojovací, kotvení a pomocný materiál potřebný pro kvalitní technické a estetické provedení fasády				
	W		viz tabulky skladeb fasád a střeš				
	W		20 "arkýř 5.NP		20,000		

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD_VV_rev11



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **09.10. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005166>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky