

LEGENDA:

1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 2,4-24,1 kW (výkon při 80/60°C), JM. TEP. ZATÍŽENÍ 2,4-23,7 kW INTEGROVANÝ ZÁSOBNIK TV 46 LITRŮ	1 ks
2	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO 2x TOPNÉ DO 3M ³ /H (DO 70 kW) rozečť vývoda 200 mm, počet vývodů 2 (1"), napojení kotla (1"), dl.500 mm dodáno včetně tep. izolace EPP a stěnových konzol	1 ks
3	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR MHK 25 S HYDRAULICKOU VÝHYBKOU, ODLUČOVAČ NEČISTOT A MAGNETICKÝM ODLUČOVAČEM DO 2,0 m ³ /h, VČETNĚ IZOLAČNÍHO POUZDRA Z EPP, napojení DN 25	1 ks
4	VODNÍ UZEL PŘED VZDT , SUV 15-60-1,0-A (DODÁ VZDT)	2 ks
5	KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLNŮVACÍ ZAŘÍZENÍ REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT	1 ks
6	ČERPADLOVÁ SKUPINA UK 1" Alpha2 25-40, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, propojovací díly, konzola	1 ks
7	ČERPADLOVÁ SKUPINA MK 1" Alpha2 25-40, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, směšovač se servopohonem MO AC 230V, propojovací díly, konzola	1 ks

Index zmlý	Popis zmlý	Datum	Proved				

Generální projektant A TELIER POLÁCH & BRAVENEC S.Ř.O. MAHLEROVA 45, 772 00 OLOMOUČ, tel./fax: 595 225 509, e-mail: ateliepr@quick.cz, IČ: 25876092, DIČ: CZ 25876092 POLÁCH & BRAVENEC Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Zpracoval projektant Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Autor Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Projektant Ing. Judita BRAVENCOVÁ		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Vypracoval Ing. Judita BRAVENCOVÁ		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Projekt - název stavby PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město ZMĚNA STAVBY		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Investor PdF UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUČ		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Adresa Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Místo parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Státní dot. DPS		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Číslo dot. D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	
Číslo zakázky 02/2020		D.1.4.2-09 MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL	

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ STAVBY

DATUM:

- 3. 06. 2022

PODPIŚ:

Provádění staveb Olomouc, a.s.
Sídlo: Kosmonautů 989/8, Olomouc 772 11
IČ 25385551, DIČ CZ25385551
Zapsaná KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

TOPNÁ VĚTEV Č.1 ohřev VZDT
 $DT=65/45^{\circ}C$, $m=0,45m^3/hod$ l/s, $DP=15kPa$

TOPNÁ VĚTEV Č.2 otopná tělesa
 $DT=75/55^{\circ}C$, $20K$, $m=0,7m^3/hod$, $DP=10kPa$
 zpátečka: VK15, KV25, F25, AOV10
 privod: VK15, KV25, ZV25, KV25, AOV 10



