



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUČ

č.j.: 064/PV/OVZ/2025

dne: 05.05.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Vybudování nových pracovních prostor CPSSP UP v Olomouci (PdF Žižkovo nám. 5, rekonstrukce části 1. PP)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-022771**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

1-myslím že tento přesun hmot za celé HSV je jednak špatná položka a za druhé malá výměra ne?



D 998 Přesun hmot

91	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,234
----	---	-----------	--	---	-------

Odpověď:

Zadavatel položku č. 91 ruší a nahrazuje ji položkou č. 179:

179	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	89,402	
-----	---	-----------	---	---	--------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 2:

2-tyto dvířka jsem nenašel ve výpisu „D.1.1.1.10 - VÝPIS PSV-OSTATNÍ VÝROBKÝ“, jsou tedy správně v rozpočtu?

115	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	8,000
116	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>



Odpověď:

Zadavatel opravil počet kusů v položkách č. 115 a č. 116:

115	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	
116	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 3:

3-myslím že položka 99 má být jen separační igelit a ne hydroizolační fólie ne?

98	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	186,500	
99	M	28323065	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	223,800	

Odpověď:

Zadavatel opravil popis v položce č. 99 na separační fólii:

99	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	223,800	
----	---	----------	---	----	---------	--



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 4:

4-mezi „D.1.1.2.03 RAM 1“ a vv je rozpor v popisu těchto položek, prosím o vyjasnění:

134	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	1,067
135	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	1,279
138	M	13530R-3	ocel široká jakost S235 P8x180x420	t	0,106

Odpověď:

Tyto položky jsou správně včetně 5 % prořezu. V montáži byla uvedena špatně výměra, kterou zadavatel tímto dle výkresu statiky opravuje v položce č. 133:

133	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	2 605,110	
-----	---	-----------	---	----	-----------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 5:

5- ve výpisu „D.1.1.1.10 - VÝPIS PSV-OSTATNÍ VÝROBKÝ“ je tato položka, ale ve vv jsem ji nenašel, nebo jsem to přehlédl?

Os 10	Detail	Sch.0s-02	Protipožární prostup pro stávající rozvody nad vstupními dveřmi do oddělení. Požární odolnost dle Požárně bezpečnostního řešení, které je součástí tohoto projektu. typ (A) - sdružený protipožární prostup (3x vodovod, 2x UT) typ (B) - prostup pro kabelový žlab typ (C) - prostup pro vedení TZB (1 instalace)
----------	--------	-----------	---

Odpověď:

Jedná se o prostupy SDK. Je to zhotovení prostupů a je to obsahem položky č. 122 oddíl 763 SDK konstrukce:

122	K	763221913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v sádrovláknité předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	7,000	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **30. 05. 2025 v 09:00 hodin**.



Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005545>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky