



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUČ

č.j.: 073/PV/OVZ/2025

dne: 21.05.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**SKM/UPOL – Nástavba a přístavba VŠK J.L. Fischera, blok C – zdravotní středisko**“, zadávané v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je v listu 01 01 – ASŘ uvedena položka č. 33:

33	22001	Diagnostika stávajících sloupů	soubor	1,00000
----	-------	--------------------------------	--------	---------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis požadavku diagnostiky stávajících sloupů, nebo stanovení řízené ceny, která bude shodná pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Zadavatel si diagnostiku stávajících sloupů zajistí ve vlastní režii. Položka č. 33 byla vyřazena ze soupisu prací s výkazem výměr.



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 2:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je v listu 01 01 – ASŘ uvedena položka č. 161:

161	728001	Demontáž stávající VZT na střeše	komplet	1,00000
-----	--------	----------------------------------	---------	---------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis vč. platných měrných jednotek a všech potřebných prací a dodávek, nebo doplnění výkresové dokumentace tak, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče, nebo stanovení řízené ceny, která bude pro všechny uchazeče shodná.

Odpověď:

Zadavatel doplnil popis v položce č. 161 soupisu prací s výkazem výměr:

161	728001	Demontáž stávající VZT na střeše - odstranění nadstřešního ventilátoru s hlavicí průměr 300mm	komplet	1,00000	0,00
-----	--------	---	---------	---------	------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 3:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je v listu 01 01 – ASŘ uvedena položka č. 162:

162	728002	Odvětrání výtahové šachty	ks	1,00000
-----	--------	---------------------------	----	---------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis požadavku na odvětrání výtahové šachty s upřesněním, co vše má tato položka obsahovat.

Odpověď:

Výtahová šachta bude odvětrána ventilační rotační hlavicí průměr 200 mm. Zadavatel doplnil popis v položce č. 162 soupisu prací s výkazem výměr:

162	728002	Odvětrání výtahové šachty - ventilační rotační hlavice průměr 200mm	ks	1,00000
-----	--------	---	----	---------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 4:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou v listu 01 01 – ASŘ uvedeny položky č. 172 – 181 – D+M vnitřních dveří a obložkových zárubní.



Dotaz:

Jelikož v části projektové dokumentace není uvedena povrchová úprava interiérových dveří (*materiálové složení dveří, povrch CPL, HPL? Design apod.*) žádáme o doplnění specifikace vnitřních dveří a obložkových zárubní.

Odpověď:

Dveře a obložkové zárubně budou ve standardním řešení CPL plné bílé – viz popis v soupisu prací s výkazem výměr. Zadavatel opravil popis jednotlivých položek v části *D.1.1.B.18_PSV* (Výpisu prvků PSV).

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění Výpisu prvků PSV v příloze č. 4 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

D.1.1.B.18_PSV

Dotaz č. 5:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je v listu 01 01 – ASŘ uvedena položka č. 229:

229	783001	Nátěr ocelové konstrukce přístavby a nástavby	soubor	1,00000
-----	--------	---	--------	---------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis (*jaký druh a vlastnosti nátěru*) vč. platných měrných jednotek a všech potřebných prací a dodávek tak, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Budou natřeny pouze viditelné ocelové prvky přístavby schodiště v rozsahu 100 m², základní + antikoroziční nátěr. Zadavatel doplnil jednotku a množství v položce č. 229 soupisu prací s výkazem výměr.



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 6:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je v listu 01 01 – ASŘ uvedena položka č. 184:

184	767-SCH	D+M ocelové schodiště	soubor	1,00000
-----	---------	-----------------------	--------	---------

Dotaz:

Z dostupné projektové dokumentace nelze vyčíst celkovou tonáž schodiště, žádáme tedy o stanovení měrné jednotky na kg nebo tuny, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče a tak jak je uvedeno např. v položkách č. 235 a 236. Zároveň žádáme o doplnění části projektové dokumentace D 1.2 Stavebně konstrukčního řešení o výkresovou dokumentaci tvarů výztuží základových a vodorovných konstrukcí a všech ocelových konstrukcí, tak jak ukládá vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Odpověď:

Nosné ocelové U profily jsou součástí položky č. 236 v soupisu prvků s výkazem výměr. V této položce jsou obsaženy ocelové rámečky pro podporu stupňů a jejich montáž, jedn 50/50 celkové délky 75 m, 408 kg.

Ve výkresech je dané množství výztuže a její rozpis v tabulce, jak u základů, tak u vodorovných konstrukcí.

Zadavatel doplnil výkres *D.1.1.B.16_Vnitřní ocelové schodiště*, kde je uvedena váha ocelové konstrukce a upravil položku č. 184 v soupisu prací s výkazem výměr:

184	767-SCH	D+M ocelové schodiště - jeklová rámová konstrukce pod stupně	kg	408,00000
-----	---------	--	----	-----------



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá výkres Vnitřní ocelové schodiště do přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

D.1.1.b.16_Vnitřní ocelové schodiště

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 7:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je v listu 01 01 – ASŘ uvedena položka č. 194:

194	767-Z3	D+M prosklená interiérová výtahová šachta, neprůchozí, dvě nástupní místa	ks	1,00000
-----	--------	--	----	---------

Dotaz:

Žádáme o podrobnější popis vč. platných měrných jednotek a všech potřebných prací a dodávek a doplnění samostatné výkresové dokumentace k výtahové prosklené šachtě tak, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Zadavatel doplnil výkres *D.1.1.B.21 Výtahová šachta*, kde je uvedena váha ocelové konstrukce.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá výkres Výtahová šachta do přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

D.1.1.B.21 Výtahová šachta



Dotaz č. 8:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou v listu 01 07 – VRN uvedeny položky pouze pro ZS a Koordináční činnost.

Dle projektové dokumentace části D.1.2 Satická část, je uvedena nutnost zhotovení dodavatelské dílenské výrobní dokumentace.

Dále dle přílohy č. 3 ZD_SOD_blok C_final:

- v odst. VIII. Předání, převzetí a vrácení Staveniště, bod 3. je mimo jiné uvedeno:

3. *Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených v koordináční situaci*

- v odst. XVI Kontrola provádění Díla a řízení jakosti - 4. Předání a převzetí díla, bod 3. je mimo jiné uvedeno:

Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat

- *průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy*
- *nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně:*
 - *DSPS, a to v počtu 2 tištěných paré a v elektronické podobě (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu),*

Dotaz:

Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr pro zhotovení DSPS a Průvodní dokumentaci, položky pro geodetické práce před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení, položku pro vytýčení sítí apod. a informaci o požadované výši poplatku pro zábor veřejného prostranství (*bude-li požadován*) za m2/den.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do VRN v soupisu prací s výkazem výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 9:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby, v části D.1.3 PBŘS je uvedeno:

Rozvaděče elektrické energie:

Rozvaděče elektrické energie se řeší dle požadavků ČSN 73 0848. Dle čl. 4.4.2.1, ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče umístěná v prostoru CHÚC nebo v prostoru bez požárního rizika musí být navrženy jako samostatné požární úseky s požární odolností EI 30 – S200 (kouřotěsné).

Ve výkazu výměr jsme však nenalezli výše uvedený požadavek.

Dotaz:

Žádáme o prověření a případnou úpravu v soupisu prací.

Odpověď:

Navržené rozvaděče nejsou umístěny v chráněné únikové cestě. Text uvedený v PBŘ představuje obecný požadavek a nevztahuje se na tuto veřejnou zakázku.

Dotaz č. 10:

Ve zveřejněné příloze ZD - Příloha č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby, v části D.1.3 PBŘS je uvedeno v bodu 16):

Světlovod procházející skrz konstrukci stopu bude součástí požárního úseku (N2.01). Po obvodu světlovou musí být zajištěna požární odolnost – izolace (mezi podhledem a střešní konstrukcí) vykazující minimální požární odolnost EI 30 DP1 (stejně jako SDK).

Světlovody jsou rovněž dle PBŘ znázorněny v půdorysu 2.NP v m. č. 208, 237 a 219.

Dále pak jsou znázorněny i ve stavební části PD, ve výkresu D.1.1.B.03_Půdorys 2NP - nový stav v m. č. 208, 237 a 219 a v řezu A-A, avšak s absencí v textové části Technické zprávy, kde nejsou uvedeny vůbec.

Ve výkazu výměr jsme položky ke světlovodům nenalezli.



Dotaz:

Žádáme o informaci, zda budou světlovody součástí díla? Pokud ano, žádáme o doplnění všech potřebných položek do soupisu prací.

Odpověď:

Světlovody nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **04. 06. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005544>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky