



půdorys 0.podlaží, 1:100

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha [m ²]	úroveň podlaží	světla výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu
0.01	chodba	32,05	-3.470	2.400	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.02a	schodišťový prostor [E.1] - a	3,09	-3.470	2.400	PD.2/V	teraco	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.02b	schodišťový prostor [E.1] - b	15,78	-3.470	2.400	PE.1/V	přírodní kámen	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.18	chodba	73,33	-3.470	2.400	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.20	chodba	37,49	-3.470	2.400	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.22	chodba	22,36	-3.470	2.400	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.23	chodba	18,78	-3.470	2.400	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.24	závěšň	11,98	-3.470	2.400	PF.1/V	betonová litá podlaha	stávající fasádní nátěr - dřípení, oprava	omítka oprava, barevný nástřík
0.25	technické zázemí	4,51	-3.470	2.400	PC.2/V	PVC protisklizové	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.26	technické zázemí	4,62	-3.470	2.400	PC.2/V	PVC protisklizové	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.27	chodba	8,84	-3.470	2.400	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
		232,83 m ²						
západní část								
0.04	chodba	72,77	-3.470	2.400	PA.1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.05a	predšň WC mužů	2,85	-3.470	2.400	PB.2/V	PVC protisklizové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
0.05b	WC mužů	9,44	-3.470	2.780	PB.2/V	PVC protisklizové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
0.06	uklidová místnost	1,81	-3.470	2.400	PB.2/V	PVC protisklizové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
0.07a	predšň WC žen	2,51	-3.470	2.400	PB.2/V	PVC protisklizové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
0.07b	WC žen	7,07	-3.470	2.780	PB.2/V	PVC protisklizové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
0.10a	schodišťový prostor [E.3] - a	9,92	-3.470	2.400	PA.1/2, PA.4/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.10b	schodišťový prostor [E.3] - b	17,84	-3.470	2.400	PE.1/2	teraco, původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.11	chodba	22,14	-3.470	2.400	PA.1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.12	chodba	74,09	-3.470	2.400	PA.1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.16a	schodišťový prostor [E.2] - a	4,24	-3.470	2.400	PD.2/V	teraco	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.16b	schodišťový prostor [E.2] - b	12,98	-3.470	2.400	PE.1/2	teraco, původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
0.17	pracovna	11,75	-3.470	2.400	PA.4/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřík
		249,21 m ²						
		482,04 m ²						

legenda značení

- 0.01

stolový nábytek A

0.02

úložný nábytek B
- 0.20

sedací nábytek C

0.03

světla D
- 0.04

ostatní vybavení E

poznámky

- projekt je zhotoven na základě dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala firma atelier-r, s.r.o.
- pokud není uvedeno jinak jsou kótované rozměry modulační
- před zadáním dodavky do výroby nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby oproti této dokumentaci
- všechny úložné prostory budou započteny proti přiklopení
- tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci, dodavatel je povinen zajistit zpracování výrobní dokumentace, včetně dopracování řezů detailů, výrobní dokumentaci je dodavatel povinen odsouhlasit před vlastní realizací se zadavatelem a projektantem
- tato dokumentace je autorským dílem, nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2006b o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
- autorský zákoník ve znění pozdějších předpisů
- informační systém f není součástí tohoto projektu

01 projektované pozice nových stupaček ZTI (voda, kanál, chlazení) řešených v průběhu výstavby (v době odevzdání dokumentace není projekt nových stupaček uzavřen, projekt interiéru je vytvořen na základě projektovaných pozic nových instalací, v projektu interiéru není možné postihnout veškeré stávající instalace (např. instalační lišty, potrubí vytápění a další prvky na stěnách), před započítím výroby nábytku je nutné pečlivě zmapovat a zaměřit skutečné provedení stavby a vedení instalací a tato zaměření zpracovat do výrobní dokumentace nábytkových sešav, tyto přípravné práce a úpravy z toho plynoucí budou zahrnuty v dodávkách jednotlivých prvků