



půdorys 4.podlaží, 1:100

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha [m ²]	úroveň podlaží	světla výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu
východní část								
4.01	chodba	94,52	+11 620	2 800	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.02a	schodišťový prostor - a	14,51	+11 620	2 800	PA.1/V, PA.4/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.02b	schodišťový prostor [E.1] - b	19,92	+11 620	2 800	PD.1/V, PE.1/V	teraco; původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.07	chodba	65,12	+11 620	2 800	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.23	pracovna	21,22	+11 620	2 800	PA.1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
		215,29 m ²						
západní část								
4.09	chodba	78,88	+11 620	2 800	PA.1/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.11a	předsíň WC muži	3,11	+11 620	2 500	PB.1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podtlid
4.11b	WC muži	10,91	+11 620	2 880	PB.1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podtlid
4.12	úklidová místnost	1,78	+11 620	2 500	PB.1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podtlid
4.13a	předsíň WC ženy	2,82	+11 620	2 500	PB.1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podtlid
4.13b	WC ženy	8,21	+11 620	2 880	PB.1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podtlid
4.16	chodba	92,95	+11 620	2 800	PA.1/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.17a	schodišťový prostor [E.5] - a	10,46	+11 620	2 800	PA.4/VZ, PD.1/VZ, PE.1/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.17b	schodišťový prostor [E.5] - b	19,15	+11 620	2 800	PD.1/VZ, PE.1/VZ	teraco; původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.18	chodba	29,05	+11 620	2 800	PA.1/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.21a	schodišťový prostor [E.2] - a	4,71	+11 620	2 800	PD.1/2	teraco	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.21b	schodišťový prostor [E.2] - b	13,78	+11 620	2 800	PD.1/2, PE.1/2	teraco; původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.22	pracovna	11,29	+11 620	2 800	PA.5/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.24	pracovna	10,43	+11 620	2 800	PA.5/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
4.25	pracovna	10,48	+11 620	2 800	PA.5/VZ	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítka oprava, barevný nástřik
		308,11 m ²						
		523,40 m ²						

značení místností, které nebyly zahrnuty v dokumentaci pro provedení stavby

legenda značení

- 4.01

stolový nábytek A

4.02

úložný nábytek B
- 4.03

sedací nábytek C

4.04

světla D
- 4.05

ostatní vybavení E

poznámky

- projekt je zhotoven na základě dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala firma atelier-r, s.r.o.
 - pokud není uvedeno jinak jsou kótované rozměry modulární
 - před zadáním dodávky do výroby nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby sproti této dokumentaci
 - všechny úložné prostory budou zaplněny proti překlopení
 - tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci, dodavatel je povinen zajistit zpracování výrobní dokumentace, včetně dopracování řešení detailů, výrobní dokumentaci je dodavatel povinen odsouhlasit před vlastní realizací se zadavatelem a projektantem
 - tato dokumentace je autorským dílem, nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2000sb o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
 - autorský zákon ve znění pozdějších předpisů
 - informační systém není součástí tohoto projektu
- 01 v rámci rozsahu projektu interiéru došlo ke změně, nově byly do projektu zahrnuty navíc některé kancelářské prostory pro pedagogy, jednotlivé kancelářské prostory, které jsou nově přičleněny do projektu interiéru osm nejsoj zahrnuty v projektu pro provedení stavby, součástí projektu pro provedení stavby je řešení povrchových úprav v stěnách, stropě a podlah místností, ale i řešení nových rozvodů silnoproudů, při zahrnutí místností do projektu interiéru je nutno počítat s úpravou prováděcí dokumentace a příslušných profesí
- 02 projektované pozice nových šupaček ZTI hoda, kanál, chlazení řešených v průběhu výstavby lv době odevzdání dokumentace není projekt nových šupaček uzavřen, projekt interiéru je vyhotven na základě projektovaných pozic nových instalací v projektu interiéru není možné postihnout veškeré stávající instalace (např. instalační lišty, potrubí vytápění a další prvky na stěnách), před započetím výroby nábytku je nutné pečlivě zmapovat a zaměřit skutečné provedení stavby a vedení instalací a toto zaměření zapracovat do výrobní dokumentace nábytkových sestav, tyto přípravné práce a úpravy z toho plynoucí budou zahrnuty v dodávkách jednotlivých prvků
- 03 navržená sestava z prototypů vestavěného mobiliáře bude před zadáním do výroby prověřena a ožkoušena na místě, sestava z prototypů bude v rámci dodávky interiéru instalována na místě svého budoucího použití, jednotlivé prototypy a jejich nájemné náklady budou odčítány z proskáze výstavby za přilomnosti dodavatele, investora, uživatele, projektanta, na základě ožkoušení bude korigována výrobní dokumentace všech prvků, následně po odsouhlasení dokumentace zůčástrněnými stranami bude provedeno zadání do výroby; pokud ze situace vyplne potřeba ožkoušení více prototypů jednoho typu, je dodavatel povinen tyto prototypy zhotovovat až do bezvýhradního odsouhlasení produktu; dodávka sestavy prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, ožkoušení, demontáže, odvozu, vyčištění