

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha (m2)	úroveň podlahy	světlá výška	nám.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu - do výkonu podhledu	poznámky
D.01	chodba	32,05	-0,470	2,40	PA.1/	PVC s PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
D.02a	schodišťový prostor - a	4,46	-0,470	2,40	PO.3/	kaučuková podlaha	omítka (R2)	omítka	
D.02b	schodišťový prostor - b	18,84	-0,470	2,40	PO.4/	kaučuková podlaha	omítka (R2) + barevná cementěrka, sdk (R5)	omítka spirona-barevná malba	
D.03	schodišťový prostor	35,96	-0,470	2,40	PC.3/	PVC s PUR	omítka (R1)	lamelový podhled	- nad podhledem sdk - keaf
D.03a	výtah	2,92	-6,530	4,53	PB.0/	dlejový nátěr	hydroizolační stěrka* - bet.omítka+ pozn. 22	-	*-hydroizolační stěrka do výšky +1,200
D.03b	výtah	2,86	-6,530	4,53	PB.0/	dlejový nátěr	hydroizolační stěrka* - bet.omítka+ pozn. 22	-	*-hydroizolační stěrka do výšky +1,200
D.04	chodba	71,74	-0,470	2,40	PA.1/	PVC s PUR	omítka (R1)	lamelový podhled	
D.05	WC muži	10,64	-0,470	2,40	PA.4/	PVC - protiskluzové	omyvatelná stěrka (R3, HCa-, R5)	SDK podhled	předstěn - lamelový podh. s.v. 2400/mm
D.06	úklidová místnost	2,35	-0,470	2,40	PA.4/	PVC - protiskluzové	omyvatelná stěrka (R3, HCa-, R5)	SDK podhled	
D.07	WC ženy	13,94	-0,470	2,40	PA.4/	PVC - protiskluzové	omyvatelná stěrka (R3, HCa-, R5)	SDK podhled	předstěn - lamelový podh. s.v. 2400/mm
D.08	WC personál	4,16	-0,470	2,40	PA.4/	PVC - protiskluzové	omyvatelná stěrka (R3)	SDK podhled	
D.09	WC invalida	4,13	-0,470	2,40	PA.4/	PVC - protiskluzové	omyvatelná stěrka (R3)	SDK podhled	
D.10a	schodišťový prostor - a	9,80	-0,470	2,40	PO.3/	kaučuková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
D.10b	schodišťový prostor - b	17,64	-0,470	2,40	PO.4/	kaučuková podlaha	omítka (R2) + barevná cementěrka, sdk (R5)	omítka	
D.11	chodba	21,91	-0,470	2,40	PA.1/	PVC s PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
D.12	chodba	65,58	-0,470	2,40	PA.1/	PVC s PUR	omítka (R1)	lamelový podhled	
D.13	technické zázemí	7,50	-0,470	3,00	PB.1/	PVC s PUR	omítka (R1), sdk (R5)	omítka oprava	
D.14	technické zázemí	7,49	-0,470	3,00	PB.1/	PVC s PUR	omítka (R1), sdk (R5)	omítka oprava	
		334,58	m²						

LEGENDA:

NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM

- Ústředna rozhlasu
- Mikrofonní pult
- Reproduktor stropní podhledový
- Reproduktor nástěnný
- Reproduktor závěsný
- Reproduktor liškový
- Regulátor hlasitosti
- Kabel 2x2,5, P60
- Kabel 4x2x0,8, P60
- Optický kabel 6xl, SM, P60

III.etapa

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor PdF UPOL - Žižkovo nám. 5

objednavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci
místo stavby:	PdF UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.:	dokumentace pro provedení stavby
datum:	únor 2021

generální projektant;	atelier-r, a.r. o., tř. spojenců 20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení:	Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582
e-mail :	atelier@atelier-r.cz
web :	www.atelier-r.cz
zpracovatel části:	MERT GROUP a.s., Michal Svoboda, Březnova 136/7, 779 00 Olomouc
e-mail :	mert@mert.cz
web :	www.mert.cz

d.1.4.4. elektronické komunikace - 3. etapa

půdorys 1. pp - NZS, m 1:100

d.1.4.4.08