PŮDORYS 1PP - PŘÍSTAVBA - NOVÝ STAV

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| č.m. | název místnosti | plocha m2 | úroveň podlahy | světlost mm | druh podlahy | označení | poznámka | povrchová úprava stěn | poznámka | povrchová úprava stropu | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01N | chodba | 130,40 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | podlaha v rámci spojovacího krčku bude obsahovat podlahové vytápění | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | požární podhled s PO - EI30 oboustranně odolný |
| 0.02N | strojovna VZT | 139,70 | -5,000 | 4000 | betonová mazanina + nátěr | F1.0 | | vápenocementová hrubá omítka | | sádrokartonový podhled | požární odolnost EI 90 |
| 0.03aN | sklad | 15,80 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | požární odolnost EI 90 |
| 0.03bN | rozvodna NN1 | 10,30 | -3,300 | 2900 | betonová mazanina + nátěr | F1.0 | | vápenocementová hrubá omítka | | sádrokartonový podhled | |
| 0.03cN | rozvodna NN2 | 6,50 | -3,300 | 2900 | betonová mazanina + nátěr | F1.0 | | vápenocementová hrubá omítka | | sádrokartonový podhled | |
| 0.04N | technická místnost-úklid | 2,70 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.05N | výtah | 3,00 | -4,500 | 19590 | betonová mazanina + nátěr | F1.1 | | pohledový beton | | pohledový beton | |
| 0.06N | úklidová komora | 2,70 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.07N | garáže | 53,30 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.08N | výměn.st.+strojovna VZT | 30,80 | -3,300 | 2900 | betonová mazanina + nátěr | F1.0 | | vápenocementová hrubá omítka | | minerální vata | akustický obklad - 30,8 m2 |
| 0.09N | knihařská dílna | 46,80 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled s PO parametry PO - EI 60DP1 | |
| 0.10N | chodba | 57,30 | -3,850 | 2500-3050 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.11N | zázemí posluchárny | 28,00 | -3,850 | 2500 | zátěžový koberec, gr. 1600g/m2 | C1.2 | rychlost dohořívání 75mm/min. | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | obklad ze smaltovaného skla výška obkladu 900-1500mm |
| 0.12N | toaleta - předsíňka | 3,10 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.12aN | toaleta | 3,20 | -3,850 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.13N | bezbariérová toaleta | 4,60 | -3,850 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.14N | zázemí posluchárny | 23,30 | -3,850 | 2500 | zátěžový koberec, gr. 1600g/m2 | C1.2 | rychlost dohořívání 75mm/min. | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.15N | toaleta - předsíňka | 2,40 | -3,850 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.15aN | toaleta | 1,70 | -3,850 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.16N | šatna | 10,90 | -3,300 | 2400 | linoleum | D1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.17N | sprcha | 2,70 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.18N | šatna | 9,80 | -3,300 | 2400 | linoleum | D1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.19N | sprcha | 2,70 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.20N | toaleta - předsíňka | 2,30 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.20aN | toaleta | 2,10 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.21N | strojovna VZT | 39,00 | -3,300 | 2900 | litá stěrka | A1.0 | | vápenocementová hrubá omítka | | minerální vata | akustický obklad - 39,0 m2 |
| 0.22N | pracovna správy budov | 16,85 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.23N | pracovna správy budov | 17,80 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.24N | chodba | 16,30 | -3,300 | 2500 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.25N | chodba | 61,50 | -3,850 | 2500-3050 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.26N | schodiště | 14,00 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | sádrokarton + otěruvzdorný nátěr | omyvatelný nátěr | sádrokartonový podhled | |
| 0.27N | šatna + sprcha | 5,80 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |
| 0.28N | wc zaměstnanci | 3,40 | -3,300 | 2400 | litá epoxidová pryskyřičná stěrka | A1.0 | | vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr | | sádrokartonový podhled | |

## LEGENDA PŘEKLADŮ

| ozn. | popis | délka | množství | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Př.2 | 3x HEA 140 (S235) | 1860 | 1 | uložení překladu na patní plech P8 na roznášecí beton C25/30 (tl.100mm), přesah - 250 mm |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KCE BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE
- NOVÉ PŘÍČKY POROBETON tl. 100mm
- NOVÉ RAMPY KARTÁČOVANÝ BETON tl. 100mm
- KAČÍREK
- DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PARKET

## LEGENDA POZNÁMEK

POZN.1 ODVODŇOVACÍ ŽLAB - NAPOJIT DO NEJBLIŽŠÍKANALIZACE
POZN.2 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ FASÁDY (ETICS) A KAMENNÉHO OBKLADU
POZN.3 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY
POZN.4 PLECH NA OHRANIČENÍ KAČÍRKU tl. 5mm - HLOUBKY 200mm

## LEGENDA SKLADEB

SK1
- KARTÁČOVANÝ BETON 25/30 - VLOŽENÁ KARI SÍŤ 8/8/150 mm tl.100mm
- KAMENIVO F16/32 tl.200mm
- ZEMINA (STÁVAJÍCÍ)

SK2
- KAČÍREK tl. ~100mm
- GEOTEXTÍLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ
- ZEMINA (STÁVAJÍCÍ)

SK3
- KARTÁČOVANÝ BETON 25/30 - VLOŽENÁ KARI SÍŤ 8/8/150 mm tl.100mm
- STÁVAJÍCÍ BETON

## POZNÁMKA OBECNÁ:

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

V RÁMCI REALIZACE BUDOU PROVEDENY SONDY A OVĚŘEN PŘEDPOKLAD JEDNOTLIVÝCH SKLADEB

PROVEDENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU NENÍ ZOBRAZENO

STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM / PERLINKOU

DRÁŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYFRÉZOVÁNY, PO MONTÁŽI ZCELA VYPLNIT A VYZTUŽIT PERLINKOU

ZAMĚŘENY BYLY POUZE ŘEŠENÉ ČÁSTI TÉTO PD, OSTATNÍ PŘEVZATO Z PODKLADŮ OD STAVEBNÍKA A DLE ZPRACOVANÉ PD REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR PDF UPOL - ŽIŽKOVO NÁM. 5, ZPRACOVANÉ ATELIER-R, S.R.O. ÚNOR 2021 (V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ DOJDE K REALIAZCI)

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

## POZNÁMKA REF. VÝROBKY:

PŘÍPADNÉ UVEDENÍ OBCHODNÍCH NÁZVŮ SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ VÝROBEK PRO TECHNICKOU SPECIFIKACI, GD DODÁ NA STAVBU VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY BEZ OHLEDU NA UVEDENÝ REFERNČNÍ VÝROBEK (VÝROBCE / NÁZEV)

název a místo stavby:
"Bezbariérové vstupy a změny užívání místností, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5"

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:
**Univerzita Palackého v Olomouci**
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.

část:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval :
Anežka Dostálová

stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS

výkres:
PŮDORYS 1 NP - PŘÍSTAVBA - NOVÝ STAV

| měřítko: | datum: | formát: |
|---|---|---|
| 1:50 | ŘÍJEN 2023 | 841x2951,5 |

číslo výkresu:
D.1.1b.02