

půdorys 1.podlaží, 1:100

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha [m ²]	úroveň podlaží	světla výška	ozn.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu
východní část								
1.01	chodba	52,89	+0,000	3 000	PA 1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.02a	schodišťový prostor - a	15,14	+0,000	3 000	PA 1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.02b	schodišťový prostor [E 1] - b	19,29	+0,000	3 380	PO 1/V	teraco; původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.06a	pracovna	10,11	+0,000	3 380	PA 1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.06b	pracovna	10,08	+0,000	3 380	PA 1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.07	chodba	65,21	+0,000	3 000	PA 1/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.21	pracovna	22,65	+0,000	3 380	PA 2/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.22	pracovna	11,41	+0,000	3 380	PA 2/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.23	pracovna	11,27	+0,000	3 380	PA 2/V	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
		218,05 m ²						
západní část								
1.09	chodba	79,10	+0,000	3 000	PA 1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.11a	předstř WC mužů	3,13	+0,000	2 700	PB 1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
1.11b	WC mužů	10,24	+0,000	3 050	PB 1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
1.12	úklidová místnost	1,75	+0,000	2 800	PB 1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
1.13a	předstř WC ženy	2,76	+0,000	2 700	PB 1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
1.13b	WC ženy	7,55	+0,000	3 050	PB 1/2	PVC protiskluzové	omyvatelná stěrka, SDK	SDK podhled
1.16	chodba	109,74	+0,000	3 000	PA 1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.17a	schodišťový prostor [E 3] - a	10,24	+0,000	3 000	PA 1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.17b	schodišťový prostor [E 3] - b	18,48	+0,000	3 560	PO 1/2	teraco; původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.18	chodba	21,87	+0,000	3 000	PA 1/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.19a	schodišťový prostor [E 2] - a	4,82	+0,000	3 000	PO 1/2	teraco	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.19b	schodišťový prostor [E 2] - b	13,27	+0,000	3 560	PO 1/2	teraco; původní kámen	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.20	pracovna	11,47	+0,000	3 380	PA 5/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.24	pracovna	10,04	+0,000	3 380	PA 5/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
1.25	pracovna	10,17	+0,000	3 380	PA 5/2	přírodní linoleum s PUR	barevná výmalba, SDK	omítková oprava, barevný nástřík
		314,67 m ²						
		552,72 m ²						

■ označení místností, které nebyly zahrnuty v dokumentaci pro provedení stavby

legenda značení

(A1)	stolový nábytek A	(C1)	sedací nábytek C	(E1)	síťové vybavení E
(B1)	úložný nábytek B	(D1)	světla D		

poznámky

- projekt je zhotoven na základě dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala firma atelier-r, s.r.o.
- pokud není uvedeno jinak, jsou kólové rozměry modulační
- před zadáním detailů do výroby nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby oproti této dokumentaci
- všechny úložné prostory budou zaplňovány protiskluzovými
- tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci, dodavatel je povinen zajistit zpracování výrobní dokumentace, včetně dopracování řešení detailů, výrobní dokumentaci je dodavatel povinen odsouhlasit před vlastní realizací se zadavatelem a projektantem
- tato dokumentace je autorským dílem, nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2002 o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
- informační systém není součástí tohoto projektu

- 01 v rámci rozsahu projektu interiéru došlo ke změně, nově byly do projektu zahrnuty navíc některé kancelářské prostory pro pedagogy; jednotlivé kancelářské prostory, které jsou nově přičleněny do projektu interiéru ovšem nejsou zahrnuty v projektu pro provedení stavby; součástí projektu pro provedení stavby je řešení poruchových úprav stěn, stropů a podlah místností, ale i řešení nových rozvodů sítinoprojektu; při zahrnutí místností do projektu interiéru je nutno počítat s úpravou prováděcí dokumentace a příslušných protokolů
- 02 projektované pozice nových sušáček ZTI koda, kanál, chlazení řešení v průběhu výstavby (v době odevzdání dokumentace není projekt nových sušáček uzavřen); projekt interiéru je vytvořen na základě projektovaných pozic nových instalací; v projektu interiéru není možné postihnout veškeré stávající instalace (např. instalace lišty, potrubí vytápění a další prvky na stěněch; před započítáním výroby nábytku je nutné pečlivě zmapovat a zaměřit skutečné provedení stavby a vedení instalací a toto zaměření zpracovat do výrobní dokumentace nábytkových sestav; tyto přípravné práce a úpravy z toho plynoucí budou zahrnuty v dodávkách jednotlivých prvků


±0,000–215,98 m n.m. B.p.v.

PdF UP - Interiérové vybavení komunikačních prostor Žižkovo nám. 951/5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby: Žižkovo náměstí 5, Olomouc
stupeň p.d.: projektová dokumentace interiéru
datum: březen 2025

generální projektant: atelier-r, s.r.o., IČ: Společnost 748/20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582
vyrabovali: Martin Kartík, Michal Vlček, Veronika Pokorná
e-mail, web: atelier-r@atelier-r.cz, www.atelier-r.cz

b.1 celkové půdorysy
půdorys 1.podlaží



b.1.2