

LEGENDA ELEKTRO :

- S

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO 4x18W, IP54 DO PODHLEDU
MODUL M600x600 mm
- A

NOVÉ SVÍTIDLO 4x18W, IP54 DO PODHLEDU
OPÁLOVÝ DIFUZOR, MODUL M600x600 mm
- OSVĚTLENÍ – CYKY 3x1,5
- ZÁSUVKY 230V – CYKY 3x2,5
- OBVODY 3x400V – CYKY 5x... – DLE POPISU VÝVODŮ
- UZEMNĚNÍ – CY xx – DLE POPISU VÝVODŮ
- SPOLEČNÁ TRASA VÍCE OBVODŮ

LEGENDA VÝVODŮ PRO TECHNOLOGII :

- ①

➤

VÝVOD PRO MYCÍ STROJ, DO VYPÍNAČE CYKY 5x10 mm²
OD VYPÍNAČE DO STROJE CGSG 5x10mm², 2m VOLNÝ KONEC
- ②

➤

VÝVOD PRO MYCÍ STROJ, DO VYPÍNAČE CYKY 5x2,5 mm²
OD VYPÍNAČE DO STROJE CGSG 5x2,5mm², 2m VOLNÝ KONEC
- ③

➤

VÝVOD PRO MYCÍ STROJ, DO VYPÍNAČE CYKY 3x2,5 mm²
OD VYPÍNAČE DO STROJE CGSG 3x2,5mm², 0,5m VOLNÝ KONEC
- ④

➤

VÝVOD PRO BEZDOTYKOVOU BATERII, TRANSFORMÁTOR 230/12V
NAD PODHLEDEM, NAPOJENÍ CYSY 2x1,5 mm², 1m VOLNÝ KONEC
- ①

➤


UZEMNĚNÍ PRO MYCÍ STROJ, CY 10 mm², 2m VOLNÝ KONEC
- ②


➤

UZEMNĚNÍ KONSTRUKCÍ MYCÍHO STROJE, CY 6 mm², 2m VOLNÝ KONEC
- ③

➤

UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE, CY 4 mm², 2m VOLNÝ KONEC



ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:			
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS		ŘEDITEL:	ARCHITEKT NÁVRHU:		
		RNDr. Luděk Šťastný	-		
OBJEDNATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ČÍSLO SMLOUVY: -	PARÉ:
		-	Ing. Yvona Hoppová		
MÍSTO STAVBY: Menza ul.Šlechtitelů 11, Olomouc 779 00		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ZAK.ČÍSLO: 31-054/350	
		ing. Zdeněk Rozsypal	ing. Zdeněk Rozsypal	DATUM: 01/2017	
PARCELA: p.č. 1705/38, k.ú. Holice u Olomouce				FORMÁT: 2 A4	
KRAJ: OLOMOUCKÝ				MĚŘÍTKO: 1 : 50	
ZAKÁZKA: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF, mycí linka menza					
OBJEKT: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ČÁST: D.1.4.g	
VÝKRES: PŮDORYS - ELEKTROMONTÁŽE OSVĚTLENÍ				VÝKRES Č.: 03	

PROUDOVÁ SOUSTAVA : TN–S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 :

- ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM