


Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117
VÝSEK PŮDORYSU 1PP - NAVRŽENÉ PODHLEDY



LEGENDA:

- SVÍTIDLA UMÍSTĚNÁ V PODHLEDU
- VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY – PŘÍVOD OHŘÁTÉHO VZDUCHU
- VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY – ODVOD VZDUCHU

POZNÁMKY:

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ RASTRU PODHLEDU BUDE PROVEDENO BĚHEM REALIZACE NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A SVÍTIDEL.
STÁVAJÍCÍ ČÁST RASTROVÉHO PODHLEDU BUDE DEMONTOVÁNA A NOVĚ OSAŽENA V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ NÁVRH PODHLEDU.

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ se stavebními úpravami (výsek)

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Nákladní vrstva	Strop	Stěny	Poznámka
1.01	Zájezd	23,69	keramická dlažba	SP1	Omítka beze změny	-
1.01a	Schodišťový prostor	25,80	linoleum	SP1	Omítka beze změny	-
1.01b	Schodišťový prostor 1PP	-	linoleum	SP1	Omítka beze změny	-
1.02	Chodba	42,86	linoleum	AI lamely	Omítka beze změny	-
1.03	Chodba	30,86	linoleum	RMP	Omítka beze změny	-
1.19	Technická místnost	14,38	linoleum	Omítka	Omítka beze změny	-
1.20	Rehabilitační pracoviště	72,57	homogenní PVC	RMP	Oprava omítky (50%), PVC krytina stěn v=2100	-
1.21	Seminární místnost	41,30	linoleum (?)	SP1	Omítka beze změny	-
1.22	Chodba	75,53	linoleum	AI lamely	Omítka beze změny	-
1.30	Recepce	7,56	homogenní PVC	RMP	Oprava omítky (50%)	-
1.31	Recepce – denní místnost	13,70	homogenní PVC	RMP	Oprava omítky (25%)	-
1.31a	Recepce – sprchový kout	1,35	keramická dlažba	RMP	Oprava omítky, keramický obklad v=2100	-
1.32	Recepce – WC	1,55	keramická dlažba	RMP	Oprava omítky, keramický obklad v=2100	-
1.34	WC předstí	3,20	keramická dlažba	RMP beze změny	Omítka a keramický obklad beze změny	-
1.34a	Kabina WC s předstí	3,72	keramická dlažba	RMP beze změny	Omítka a keramický obklad beze změny	-
1.34b	Kabina WC s předstí	2,10	keramická dlažba	RMP beze změny	Omítka a keramický obklad beze změny	-
1.34c	WC – imobilní	3,48	keramická dlažba	RMP beze změny	Omítka a keramický obklad beze změny	-
1.38	Výšeflova	15,64	linoleum	RMP	Oprava omítky (25%)	-
1.40	Okulová místnost	2,97	keramická dlažba	RMP	Oprava omítky, keramický obklad v=2100	-
1.41	Výšeflova – chodba	4,71	linoleum	RMP	Oprava omítky (25%)	-
1.42	Výšeflova	11,35	linoleum	RMP	Oprava omítky (25%)	-
1.43	Sprcha	2,85	keramická dlažba	RMP	Oprava omítky, keramický obklad v=2100	-
1.44	WC zaměstnanci	3,01	keramická dlažba	RMP	Oprava omítky, keramický obklad v=2100	-
1.46	Kancelář (?)	23,73	linoleum	Omítka	Omítka beze změny	-

VÝSĚTVLKY:
SP1 – PLNÝ PODHLED (POÚJÁDNĚNÍ DLE PŘB)
SP2 – PLNÝ PODHLED DO VÝKREPOVÝCH PROSTŘEDÍ
POZN: REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH BUDDU PROVEDENY DLE POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
KD – KERAMICKÁ DLAŽBA
KO – KERAMICKÝ OKLAD
ZP – ZÁŘÍŽOVACÍ PŘEDMĚT

ZKOTAVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Holečkova 31, 772 00 OLOMOUČ, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO: STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.	
STUPŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		REDAKTOR: RNDr. Lukáš Štěpán	
OBLADATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc		VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Jiří Váň	
MÍSTO STAVBY: obce Olomouc, k.ú.: Nefčín (770887) tř. Míru 511/117, Nefčín, 77900 Olomouc		ZAKLADATEL: Ing. Jiří Váň	
PANELOVÁ: AL 754		VÝKRESOVATEL: Ing. Jiří Váň	
KRAJ: OLOMOUCKÝ		MĚŘÍTKO: 1:50	
ZÁKAZNÍK: Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117			
OBJEKT: Architektonicko-stavební řešení		ČÁST: D.1.1	
VÝKRES: VÝSEK PŮDORYSU 1PP - NAVRŽENÉ PODHLEDY		ČÍSLO: 04	