


Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117
VÝSEK PŮDORYSU 1PP - DEMOLICE



BOURACÍ PRÁCE

Bude provedena demontáž stávajícího lamelového podhledu, demontáž dřevěných obkladů.
Demoliční práce budou na odstraňování přiček stávajícího hygienického zařízení recepční služby, navazujících keramických obkladů a dlažby.
Keramické obklady ve WC a ve sprše vyšetřovny a u umyvadel budou také odstraněny.
Náslapné podlahové vrstvy budou odstraněny – keramická dlažba, stávající PVC, koberec (lepený).
Demontovány budou také zařizovací předměty označené v PD.
Po celou dobu oprav budou veškeré stavební odpady tříděny a odvoženy na řízenou skládku.

POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ se stavebními úpravami (výsek)

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Nátlapná vrstva	Strop	Stěny	Poznámka
1.01	Čistota	23,69	keramická dlažba	SP1	OMITKA, KERAMICKÝ SOKL	-
1.01a	Schodišťový prostor	25,80	inoleum	SP1	OMITKA, PVC SOKL	-
1.01b	Schodišťový prostor 1PP	-	inoleum	SP1	OMITKA, PVC SOKL	-
1.02	Chodba	42,86	inoleum	AI lamely	OMITKA, KO ZA ZP V=1200, PVC SOKL	-
1.03	Chodba	30,86	inoleum (opravy)	RMP	OMITKA (opravy)	-
1.19	Technická místnost	14,38	inoleum (opravy)	Omitka	OMITKA (opravy)	-
1.20	Rehabilitační pracoviště	72,57	koberec (DEM.)	RMP, AI lamely (DEM.)	OMITKA, DŘEV. OBKLAD V=2100 (DEM.)	-
1.21	Seminární místnost	41,30	inoleum (P)	SP1	OMITKA	-
1.22	Chodba	75,53	inoleum	AI lamely	OMITKA	-
1.30	Recepce	7,56	inoleum (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD za umyvadlem (DEM.)	-
1.31	Recepce – denní místnost	13,70	inoleum (DEM.)	Omitka	OMITKA (opravy)	-
1.31a	Recepce – sprchový kout	1,35	ker. dlažba (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD (DEM.)	-
1.32	Recepce – WC	1,55	ker. dlažba (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD (DEM.)	-
1.34	WC předstí	3,20	keramická dlažba	RMP	OMITKA, KERAMICKÝ SOKL	-
1.34a	Kabina WC s předstí	3,72	keramická dlažba	RMP	OMITKA, KERAMICKÝ SOKL	-
1.34b	Kabina WC s předstí	2,10	keramická dlažba	RMP	OMITKA, KERAMICKÝ SOKL	-
1.34c	WC – smolání	3,48	keramická dlažba	RMP	OMITKA, KERAMICKÝ SOKL	-
1.38	Výšetřovna	15,64	inoleum (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD za umyvadlem (DEM.)	-
1.40	Okulidová místnost	2,97	ker. dlažba (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD (DEM.)	-
1.41	Výšetřovna – chodba	4,71	inoleum (DEM.)	Omitka	OMITKA (opravy)	-
1.42	Výšetřovna	11,35	inoleum (DEM.)	Omitka	OMITKA (opravy)	-
1.43	Sprcha	2,85	ker. dlažba (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD (DEM.)	-
1.44	WC zoměstnanci	3,01	ker. dlažba (DEM.)	Omitka	OMITKA, KER. OBKLAD (DEM.)	-
1.46	Kancelář (P)	23,73	inoleum	Omitka	OMITKA	-


VÝSVĚTLIVKY:

SP1 – PLNÝ POHLED (PŘOJÁDNÍ ODOLNOST DLE PRB)

SP2 – PLNÝ POHLED DO VNUKÉHO PROSTŘEDÍ

POZN.: REVIZNÍ OTVORY V POHLEDECH BUDOU PROVEDENY DLE POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

KD – KERAMICKÁ DLAŽBA
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
ZP – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT

ZKOTAVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Hořáků 31, 772 00 OLOMOUČ, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IC: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZITEL:			
STUPNĚK DOKUMENTACE:		REDAKTOR:		MANAŽER PROJEKTU:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		RNDr. Lukáš Štěpán		Pavla Záp. Štěpán	
OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VEDOUČÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú.: Nefčín (770887) tř. Míru 511/117, Nefčín, 77900 Olomouc		Ing. Jiří Váňa		Ing. Jiří Váňa	
PANELEK: AL 754		VYPRACOVATEL:		VYPRACOVATEL:	
KRAJ: OLOMOUCKÝ		Ing. Jiří Váňa		Ing. Jiří Váňa	
ZAKAZKOVKA:		Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117		PANEK:	
OBJEKT:		Architektonicko-stavební řešení		ČÁST: D.1.1	
VÝKRES:		VÝSEK PŮDORYSU 1PP - DEMOLICE		ČÁST: 02	