


SEKCE A1-5NP Ústav imunologie
PŮDORYS 5.NP - ELEKTROINSTALACE



LEGENDA VEDENÍ:

_____	VEDENÍ OSVĚTLENÍ – CYKY 2-5x1,5
-----	VEDENÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ – CYKY 2x1,5
_____	VEDENÍ ZASUVKOVÉ – CYKY 3x2,5
_____	PŘÍVOD PRO SERVER – CYKY 5x4 + CY16
_____	SDRUŽENÉ TRASA VÍCE VEDENÍ
_____	ŽLAB DRÁTOVÝ, 100/50 mm
-----	ŽLAB DRÁTOVÝ, 150/50 mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, 50Hz, 3x230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPÉČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41, ed.2














- OCHRANA ZÁKLADNI – IZOLACI A KRYTÍM
- OCHRANA PŘI PORUŠE – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝM CHRANIČEM



Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 4 sekcí - DPS


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP – sekce A1-5
NAVRHOVANÉ ÚPRAVY


Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha [m ²]	Podlaha	Strop	Stěny	Poznámka
5 001	PRACOVNA VEDOUCI LABORANTKY	21,33	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 002	PRACOVNA LEKÁŘE (MANAŽERKA KVALITY)	20,04	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 003	PRACOVNA VŠ	19,78	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 004	ŠATNA	19,56	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 005	ŠATNA	17,67	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 005a	SPRCHA	1,59	Keram. dlažba	SDK podhled	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad v=200.	
5 006	Neobsazeno	-	-	-	-	
5 007	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	45,51	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 021	CHODBA	9,69	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba	
5 021a	CHODBA	40,21	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba	
5 021b	SEKRETARIÁT	20,62	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba	
5 022	PRACOVNA PRIMÁŘE	21,33	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 023	PRACOVNA LEKÁŘE	20,04	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 024	PRACOVNA VŠ	20,04	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za uverydo=1800	
5 025	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ + SLUŽEBNÍ	19,82	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, keramický obklad uverydo=1800	
5 025a	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ + SLUŽEBNÍ	19,78	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, keram. obklad za kuch. linky uverydo=1800	
5 026	Neobsazeno	-	-	-	-	
5 027	VÝUKOVÁ MÍSTNOST (LABORATOR)	40,49	Linol s fablonem antistatické	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, keramický obklad v=1800	
5 028	Neobsazeno	-	-	-	-	
5 029	WC	1,57	Keramická dlažba	Kazetový RMP	Omítky, keramický obklad	Beze zmyv.
5 029a	SPRCHA	1,35	Keramická dlažba	Kazetový RMP	Omítky, keramický obklad	Beze zmyv.
5 031	Úklidová komora	-	-	-	-	Beze zmyv.
5 032	Výhledová kachle	-	-	-	-	Beze zmyv.
5 033a	WC	-	-	-	-	Beze zmyv.

LEGENDA ZNAČEK :

	JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ
	DVOUNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ
	SESTAVA PRO POČÍTAČ, 4x ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A
	Z TOHO 1x ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A, NA POVRCH (HLAVNÍ VYPÍNAČ)
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A, SE SIGNÁLKOU CHODU, POLOZAPUŠTĚNÝ
	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ 230V/10A, POLOZAPUŠTĚNÝ
	VÝVOD PRO NÁPOJENÍ PROJEKČNÍHO PLÁTNA, 230V/100W
	ZÁSUVKA PRO DATAPROJEKTOR, 230V/10A
	VÝVOD PRO LABORATORNÍ STOLY, 230V/16A
	ZÁSUVKA PRO WI-FI, 230V/16A, POD STROPEM
	VÝVOD PRO KLIMATIZACI – EXTERNÍ JEDNOTKA, 230V/1,5 kW
	VÝVOD PRO KLIMATIZACI – INTERNÍ JEDNOTKA, 230V (NÁPOJENO Z KE)



název stavby: Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy 4 sekcí		
místo stavby: Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc		
stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	číslo zakázky: 31-136/343	
stavební / objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc IČO: 61989592	číslo smlouvy: —	
generální projektant / zhotovitel: <div style="text-align: center;">  <p>STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s. Holická 31, 772 00 Olomouc IČ: 45 192 031</p> </div>		
veditel: RNDr. Luděk Štátník	manažer projektu:	PoedDr. Zoja Štátná

zpracovatel přednáší číslí: projektové dokumentace:		razítko / podpis:		firma:	
STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s. Holická 568/31, 77200 Olomouč, IČO: 61988692				STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.	
vedoucí projektant:	zodpovědný projektant:				
Ing. Jiří Vojan	Ing. Zdeněk Rozsypal				
vypracoval:	kontroloval:				
Ing. Zdeněk Rozsypal	-				
objekt / součást:		Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy sekci A1-4NP a A1-5NP (IMUNOLOGIE)		formát:	10 A4
				měřítko:	1 : 50
				datum:	06/2016
číslo:	Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika			kód:	D.1.4 D.1.4.f
zpráva / výkres:				číslo:	(b) 05
PŮDORYS 5.NP - ELEKTROINSTALACE					