PŮDORYS 1. PP



POZNÁMKA :

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚŘIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, A TO JEJICH TECHNICKÝ STAV, POLOHU A SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!!

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH TVAROVEK PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 150MM
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH TVAROVEK PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 100MM
- NOVÉ KONSTRUKCE ZE SKLOBETONU (LUXFERY)
- NOVÉ KONSTRUKCE ZE SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK a PŘEDSTĚNY
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH DĚROVANÝCH TVAROVEK THERM P10 NA MVC 5 – VENKOVNÍ ZDIVO TL. 300MM + KONTAKTNÍ ZATEP.SYSTÉM Z MINERÁL.VATY(tl.150MM) A TENKOVRSTVÉ OMÍTKY
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH AKU TVAROVEK P10 TL.250MM NA SYSTÉMOVOU MALTU M5
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BETON viz KONSTRUKČNÍ ČÁST
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BETON viz KONSTRUKČNÍ ČÁST
- NOVÉ PRVKY
- NOVĚ NAVRŽENÉ VYBAVENÍ VARNY, VÝDEJE JÍDLA UMÝVÁREN A PŘÍPRAVEN
- NOVÉ VZT ROZVODY

POZNÁMKY:

a. ŽÁDNÉ BOURACÍ PRÁCE NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ŘÁDNÉHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ
b. JAKO PODKLAD PRO VÝKRES SLOUŽILA PD STÁVAJÍCÍHO STAVU OD INVESTORA Z 11.2003 (ATELIER 6, PRAHA)
c. VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ŘÁDNĚ PROVĚŘIT
d. PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ (ZVLÁŠTĚ PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK DO ZDIVA)
e. VŠECHNY ROHY STĚN NA HLAVNÍ CHODBĚ PROJEKTANT DOPORUČUJE OPATŘIT PODOMÍTKOVOU LIŠTOU
f. PROSTUPY INSTALAČNÍCH ROZVODŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, PODROBNĚ ŘEŠENO V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ STAVBY A PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – DLE PLATNÝCH NOREM ČSN 73 0802, 73 0810
g. V MÍSTĚ PŘECHODŮ JEDNOTLIVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDE OSAZENA PŘECHODOVÁ LIŠTA
h. SPÁRA MEZI PŘÍČKAMI A NAVAZUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDE MÍT TL. MINIMÁLNĚ 10mm, BUDE VYPLNĚNA AKUSTICKY POHLTIVÝM MATERIÁLEM. Z VNĚJŠÍCH STRAN ZDIVA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
i. PLOVOUCÍ PODLAHA BUDE IZOLOVÁNA OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEPŘERUŠENOU MĚKKOU POPŘ. POLOTUHOU VLOŽKOU, OBDOBNĚ BUDOU PROVEDENY I PROSTUPY INSTALACÍ
j. VÝTAH S KABINOU 1500x2000, DVEŘE 1200x2100, PŘÍKON 9,8 kW. ŠACHTA VÝTAHU 2400MM x 2550MM MUSÍ BÝT DODRŽENA PO CELÉ VÝŠCE.
k. TEP. IZOLACI U OSTĚNÍ OTVORŮ V PŘÍSTAVBĚ PŘETÁHNOUT 25 MM PŘES RÁM VÝPLNĚ OTVORŮ
l. PRŮBĚH ŽEBER ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. NUTNO OVĚŘIT JEJICH PŘESNOU POLOHU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK NA RABIC. PLETIVU
m. VŠECHNY NOVÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKEM V SYSTÉMU UNIVERZÁLNÍHO KLÍČE PRO DVĚ ÚTOVNÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ JE JEHO SOUČÁSTÍ
n. V MÍSTNOSTECH, KDE JE POUŽITÝ ODSÁVACÍ NEREZ STROP BUDE OSVĚTLENÍ JEHO SOUČÁSTÍ
o. VNITŘNÍ PŘIZDÍVKY A OBEZDÍVKY SANITÁRNÍCH ZAŘ.PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENA Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK NA SYSTÉMOVOU MALTU.
p. PRVKY INTERIÉRU A JEJICH BAREVNÉ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD

- DODATEČNĚ INSTALOVANÉ MAGNETICKÉ KONTAKTY KE STÁVAJÍCÍM DVEŘÍM – viz.SLP
- OPTICKOKOUŘOVÉ HLÁSIČE NA STROPĚ/ NAD PODHLEDEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHAm2	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPRAVA STĚN	STROP
001	RAMPA	10,07	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKA	–
002	UMÝVÁRNA – DÍVKY	5,04	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
003	ŠATNA – DÍVKY	10,51	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. OBKLAD v.1800	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
004	SKLAD	2,15	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
005	ŠATNA HOŠI	6,27	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. OBKLAD v.1800	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
006	UMÝVÁRNA HOŠI	4,68	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
007	WC HOŠI	1,26	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
008	WC DÍVKY	1,26	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
009	CHODBA	44,44	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
010	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,62	PVC	P06	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
011	SKLAD DKP	12,53	PVC	P06	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
012	SKLAD POUŽITÉHO PRÁDLA	2,73	PVC	P06	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
013	ŠATNA ŽENY	40,25	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. OBKLAD v.1800	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
014	UMÝVÁRNA ŽENY	10,98	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
015	WC ŽENY	3,98	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
015a	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,32	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
016	WC MUŽI	2,35	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
017	WC MUŽI KABINA I	1,05	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
018	WC MUŽI KABINA II	1,67	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
019	UMÝVÁRNA MUŽI	8,17	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
020	ŠATNA MUŽI	13,29	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
021	TRAFOSTANICE	14,35	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
021a,b	ELEKTRO	10,89	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
022	SKLAD BUFETU	10,99	PVC	P06	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
023	DENNÍ SKLAD	17.74	PVC	P06	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
024	PODESTA + SKLAD POD SCH.	14,36	PVC	P05	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
025	KANCELÁŘ SKLADU	8,76	PVC	P05	ŠTUK. OMÍTKA + PVC SOKLÍK	MINER.PODHLED C6
026	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,12	NÁTĚR NA BETON.MAZANINĚ	P08	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
027	SKLAD BIOLOGICKÉHO ODP.	5,21	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
028	SKLAD OBALŮ	24,92	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
029	ELEKTRO 1.PP	5,80	DIELEKTRICKÝ KOBEREC	P07	VÁP. OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
030	ÚKLID	1,86	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
031	SUCHÝ CENTRÁLNÍ SKLAD	89,80	PVC	P06	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
032	VSTUPNÍ CHODBA	55,68	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100(B4)	ŠT.OM.,POŽ.SDK C4
033	ZÁDVEŘÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ	22,02	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100(B4)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
034	MYTÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB	27,78	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P01	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
035	CENTRÁLNÍ LIKVIDACE BIOODP.	17,95	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P01	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
036	SKLAD MYCÍCH CHEM.PROSTŘ.	12,05	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P04	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
037	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	25,08	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P01	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
038	SKLAD OVOCE A ZELENINY	24,72	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P04	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
039	CHLADICÍ BOX–OVOCE A ZEL.	6,69	STÁVAJÍCÍ		–	–
040	SKLAD STERIL. POTRAVIN	27,11	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
041	CHODBA	20,95	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100(B4)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
042	CHODBA	57,15	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P03	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100(B4)	ŠT.OM.,POŽ.SDK C4
043	CENTR.SKLAD CHEM.PROSTŘED.	18,65	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
044	CENTR.SKLAD NÁDOBÍ	10,99	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P02	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM. SOKL v.100	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
045	ROZDĚLOVNA MASA	26,70	KER.DLAŽBA PROTISKLUZ.	P04	ŠTUK. OMÍTKA + KERAM.OBKLAD v.2000	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
046	BOX CHLADICÍ – MASO	7,39	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
047	BOX MRAZICÍ – MASO	7,42	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
048	BOX CHLADICÍ – UZENINY	3,90	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
049	BOX CHLADICÍ – ZELENINA	3,90	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
050	BOX MRAZICÍ – ZELENINA I	3,90	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
051	BOX CHLADICÍ – OV.+ZELEN.	4,78	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
052	BOX MRAZICÍ – ZELENINA II	4,00	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
053	BOX CHLADICÍ – OV.+ZELEN.	8,67	BETON POD SYSTÉMOVÝ PANEL	P22	OMYVATELNÝ PANEL BOXU	PANEL BOXU
054	LAPOL	21,12	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
055	POPELNICE	14,72	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVIT	STÁV. OM.VYSPRAVIT
056	ZÁVĚTŘÍ	18,00	STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA–ZÁMKOVÁ DL		STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA	SDK PODHLED C5

POZNÁMKA : NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO VÝTAHU A SCHODIŠTĚ BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM SDK PODHLEDEM.

název stavby	OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY
místo stavby	Olomouc, k.ú.Olomouc–město, Tř.17.listopadu 54
stupeň dokumentace	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
stavebník / objednatel	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592
projektant / zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČ: 25849280
číslo zakázky	8-025/116-00

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace
zodpovědný projektant: ING. František BABICA
arch.návrh
vypracoval: ING. Václava FERENCOVÁ
vedoucí projektu: ING. František BABICA
razítko / podpis
firma: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280, tel: 585206060 fax: 585227166, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com

objekt / soubor	OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY
část	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
zpráva / výkres	PŮDORYS 1.PP
FORMÁT	8 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11.2016
kód	D.1.1
paré	
číslo	07