



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/OVZ/PJ/2017
ze dne 13.7.2017
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED] email: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]
tel. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
IČO: 46972021
DIČ: CZ46972021
statutární orgán: Ing. Aleš Hilčer, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] – stavbyvedoucí,
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/OVZ/PJ/2017 ze dne 13.7.2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení nepodstatných změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a záměně vybraných položek soupisu stavebních prací dle § 222 odst. 7, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ tak, jak je podrobněji popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 301.463,96 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 61.437,42 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně:

1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	18.968.999,15 Kč
DPH (21%)	3.983.489,82 Kč
Cena celkem vč. DPH	22.952.488,97 Kč

slovy: dvacet dva milionů devět set padesát dva tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých devadesát sedm haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

V.


1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 2.

V Olomouci dne 1.12.2017


Za objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Prostějově dne 1.11.2017

Za zhotovitele



Ing. Aleš Hilčer, jednatel
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

REKAPITULACE ZMĚNY STAVBY č. 1

Název projektu: UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci

Registrační číslo: EDS 133D21Q001105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Datum: 13.7.2017

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: Sanace praskliny - východní pohled, vybourání nesoudržného a vyzdění nového zdiva, demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015, sanace sloupu, zábrany kolem napínacích táhel od vstupních markýz, demontáž vzduchotechnických jednotek, mezistěny - prostor mezi předsaženou fasádou a vnitřními příčkami, změna fasády výtahové šachty.

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Cena díla dle SoD - bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 - bez DPH, Kč: 18 968 999,15

p.č.	změna dle:	popis/označení změny/datum	zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona		termín dokončení díla
1	§222 odst. 2				0,00				
2	§222 odst. 3				0,00				
3	§222 odst. 4				0,00	0,00%	15%		11/2017
4	§222 odst. 5				0,00	0,00%	50%		
5	§222 odst. 6	1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g	286 910,96		286 910,96	1,53%	50%	30%	11/2017
6	§222 odst. 7	1h	14 553,00	-61 437,42	75 990,42	0,41%			11/2017

Celková hodnota změny díla: 362 901,38

Cena díla po provedení změny č. 1: 240 026,54

Poznámka: Zpracovaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Přílohy:

Z 1-a

Z 1-b

Z 1-c

Z 1-d

Z 1-e

Z 1-f

Z 1-g

Z 1-h

Za objednatele:		funkce		Podpis
	1.12.2017		TDI	
	1.12.2017		vedoucí PTO	
Za zhotovitele:		funkce		
	16.10.2017		stavbyvedoucí	
Ostatní:		funkce		
	16.10.2017		GP, autorský dozor	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/06

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

240 026,54

0,00

Cena bez DPH

240 026,54

DPH základní	21,00%	ze	240 026,54	50 405,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	290 432,11
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/06

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		240 026,54	290 432,11
10	VCP - Sanace praskliny - východní pohled	49 558,00	59 965,18
11	VCP - Vybourání nesoudržného a vyždění nového zdiva - jižní pohled levá část (sestava H3)	5 977,92	7 233,28
12	VCP - Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015	105 384,50	127 515,25
13	VCP - Sanace sloupu	12 937,80	15 654,74
14	VCP - Zábrany kolem napínacích táhel od vstupních markýz	45 680,00	55 272,80
15	VCP - Demontáž vzduchotechnický jednotek	9 120,00	11 035,20
16	VCP - Mezistěny - prostor mezi předsazenou fasádou a vnitřními příčkami , kryty na topení	58 252,74	70 485,82
17	Změna fasády výtahové šachty (záměna keramického obkladu za silikovou omítku)	-46 884,42	-56 730,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		240 026,54	290 432,11

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-aNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 18 778 530,61

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Sanace praskliny - východní pohled**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016:	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Při vrtání kotevních otvorů pro osazení nosné konstrukce keramické zavěšené fasády byla na severovýchodním rohu fasády objevena prasklina šířky cca 3 cm přes celou tloušťku zdiva (cca 45 cm) na SV rohu fasády. Některé kotevní otvory rozměrově vycházejí přímo do této praskliny, což z hlediska statiky není možné realizovat, proto je nutné prasklinu sanovat a zabezpečit její další rozšiřování v budoucnu.

Popis změny:

Prasklina bude vyplněna rychlovaznou hmotou a provedena injektáž cementovou směsí. Následně bude prasklina staticky zajištěna nerezovou šroubovitou výztuží.

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 1-a	• Položkový rozpočet
-------	----------------------

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	49 558,00
		snížení ceny díla:	
		dopad na cenu díla:	49 558,00
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		49 558,00
4.	Cena díla po provedení změny :		18 778 530,61

Za objednatele:			funkce	Podpis
		1.12.2017	TDI	
		1.12.2017	vedoucí PTO	
Za zhotovitele:			funkce	
		16.10.2017	stavbyvedoucí	
Ostatní:			funkce	
		16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 10 - VCP - Sanace praskliny - východní pohled

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 558,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	49 558,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	49 558,00	10 407,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	59 965,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 10 - VCP - Sanace praskliny - východní pohled

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	49 558,00
HSV - HSV	49 558,00
710 - Sanace	49 558,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 558,00

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 10 - VCP - Sanace praskliny - východní pohled

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 558,00

HSV - HSV

49 558,00

710 - Sanace

49 558,00

1	K	710R1	Vyplnění praskliny rychlovaznou hnotou	bm	10,000	358,00	3 580,00
2	K	710R2	Provedení injektáže praskliny cementovou směsí	bm	10,000	2 160,00	21 600,00
- příprava na injektáž: vrtání, osazení injektoru							
- provedení vlastní injektáže							
3	K	710R3	Statické zajištění nerezovou šroubovrou výztuží o průměru 6 mm	bm	21,000	838,00	17 598,00
4	K	710R4	Drobné zednické práce	soub	1,000	2 580,00	2 580,00
- zapravení vypadané omítky							
5	K	710R5	Ostatní náklady	soub	1,000	4 200,00	4 200,00
- doprava, přesun hmot a injektážních technologií,							
čištění injektážní soupravy							
- likvidace odpadu po injektážní směsi							

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-bNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 18 784 508,53

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Vybourání nesoudržného a vyzdění nového zdiva - jižní pohled, levá strana**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle :	§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	X	§ 222, odst. 9
ZVZ 134/2016:	§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Po odbourání kabřincového obkladu bylo zjištěno, že je mezer mezi obvodovým zdívem a příčkou je vyplněna pouze "výplňovým" zdívem (cihla na "kant" a zbytky škvárobetonových bloků) v nestabilním stavu. K takto porušenému podkladu není možno kotvit tepelnou izolací.

Popis změny:

Stávající nesoudržné zdivo bude vybouráno, odvezeno a nahrazeno zdívem z CP tl. 15 cm na MVC

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 1-b • Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	5 977,92
		snížení ceny díla:	
		dopad na cenu díla:	5 977,92
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		5 977,92
4.	Cena díla po provedení změny :		18 784 508,53

Za objednatele:		funkce		Podpis
	1.12.2017	TDI		
	1.12.2017	vedoucí PTO		
Za zhotovitele:		funkce		
	16.10.2017	stavbyvedoucí		
Ostatní:		funkce		
	16.10.2017	GP, autorský dozor		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 11 - VCP - Vybourání nesoudržného a vyždění nového zdiva - jižní
noblíž levá část (sestav H3)

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 977,92
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 977,92
DPH základní	21,00%	ze	5 977,92	1 255,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				7 233,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 11 - VCP - Vybourání nesoudržného a vyzdění nového zdiva - jižní
pohled levá část (sestava H3)

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 977,92
HSV - HSV	5 977,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 580,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 397,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 977,92

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 11 - VCP - Vybourání nesoudržného a vyzdění nového zdiva - jižní
pohled levá část (sestava H3)

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 977,92

HSV - HSV

5 977,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 580,16

1	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	1,248	3 670,00	4 580,16
- zdivo 1.NP jih - sestava H3							
10,4*0,6*0,2					1,248		
Součet					1,248		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 397,76

2	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	1,248	1 120,00	1 397,76
- nesoudržné zdivo 1.NP jih - sestava H3							
10,4*0,6*0,2					1,248		
Součet					1,248		

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-cNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 18 889 893,03

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016:	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Po vybourání stávajících okenních výplní zhotovitel upozornil na narušenou stabilitu příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015. Příčka byla kotvena do původního souvislého pásu oken, což bylo možno zjistit teprve po jejich demontáži, neboť rozsah stavebně-technického průzkumu v době zpracování PD byl značně omezen z důvodů výuky a užívání dotčených místností. Projektant doporučil příčku zbourat a z výše uvedených místností vytvořit místnost jednu. Projektant souhlasí se stavební úpravou.

Popis změny:

Bude provedeno vybourání příčky vč. schodiště a podlahové krytiny v místnosti promítací kabiny. Bude provedena demontáž krytiny v m.č. 2.015, vyrovnání úrovně podlah v obou místnostech, položení nové podlahové krytiny vč. všech prací souvisejících, zapravení otvorů v příčce mezi m.č. 2.013 a 2.015 a nová omítka.

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 2-c	• Položkový rozpočet
-------	----------------------

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	
		nový termín dokončení díla:	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	105 384,50
		snížení ceny díla:	
		dopad na cenu díla:	105 384,50
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		105 384,50
4.	Cena díla po provedení změny:		18 889 893,03

Za objednatele:		funkce		Podpis
		1.12.2017	TDI	
		1.12.2017	vedoucí PTO	
Za zhotovitele:		funkce		
		16.10.2017	stavbyvedoucí	
Ostatní:		funkce		
		16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 12 - VCP - Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 384,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				105 384,50
DPH základní	21,00%	ze	105 384,50	22 130,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		127 515,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 12 - VCP - Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	105 384,50
HSV - Práce a dodávky HSV	33 646,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 583,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 753,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 806,47
997 - Přesun sutě	12 502,95
PSV - Práce a dodávky PSV	71 737,71
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	193,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15,54
776 - Podlahy povlakové	71 528,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 384,50

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 12 - VCP - Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 384,50

HSV - Práce a dodávky HSV

33 646,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 583,40

1	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	2,100	754,00	1 583,40
			2,1*1		2,100		
			Součet		2,100		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 753,97

2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "zazděné dveře"	m ²	4,200	162,00	680,40
			2,1*1*2		4,200		
			Součet		4,200		

3	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m ²	4,200	194,00	814,80
			0,6*(4,5+0,35)		2,910		
			0,3*4,3		1,290		
			Součet		4,200		

4	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnějších stěn nanášená ručně "zazděné dveře"	m ²	33,010	244,00	8 054,44
			2,1*1*2		4,200		
			"zapravení po odbourané stěně"				
			0,3*4,3		1,290		
			"stěna k m.č. 2.013"				
			6,4*4,3		27,520		
			Součet		33,010		

5	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	1,037	3 090,00	3 204,33
			výrovnání výškového rozdílu podlah				
			1,8*0,09*6,4		1,037		
			Součet		1,037		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 806,47

6	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	5,633	590,00	3 323,47
			6,55*4,3*0,2		5,633		
			Součet		5,633		

7	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,200	151,00	1 087,20
			1,8*4		7,200		
			Součet		7,200		

8	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m ³	0,648	3 150,00	2 041,20
			4,5*1,8*0,08		0,648		
			Součet		0,648		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	225,00	354,60
			0,8*1,97		1,576		
			Součet		1,576		

997 - Přesun sutě

12 502,95

10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,528	93,50	1 171,37
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	12,528	10,30	129,04
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,528	356,00	4 459,97
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,528	214,00	2 680,99
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,392	9,30	1 631,15
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,528	194,00	2 430,43

PSV - Práce a dodávky PSV

71 737,71

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

193,20

16	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	4,000	48,30	193,20
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

15,54

17	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	0,600	25,90	15,54
			1*0,6		0,600		
			Součet		0,600		

776 - Podlahy povlakové

71 528,97

18	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	65,100	34,90	2 271,99
19	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	65,100	46,40	3 020,64
20	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	65,100	9,60	624,96
21	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	65,100	30,50	1 985,55
22	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	65,100	352,00	22 915,20
23	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	63,790	38,90	2 481,43

"2.015"

8,9*6+0,55*2,6

54,830

"2.014"

4,5*1,6+1,1*1,6

8,960

Součet

63,790

24	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	65,100	107,00	6 965,70
25	M	776R1	Gerflor zátěžový tl. 2mm	m2	73,563	356,00	26 188,43
26	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	4,800	22,20	106,56

3*1,6

4,800

Součet

4,800

27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,200	9,69	399,23
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

"2.015"

8+5,9+9,5+6,4

29,800

"2.014"

1,1+4,3+4,3+1,7

11,400

Součet

41,200

28	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	35,000	99,80	3 493,00
29	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	35,700	20,70	738,99
30	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	6,400	12,50	80,00

4*1,6

6,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					6,400		
31	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	712,717	0,36	257,29

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-dNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 18 902 830,83

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Sanace sloupu**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle :	§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9
ZVZ 134/2016:	§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Po demontáži dřevěného obkladu bylo zjištěno, že je ve sloupci podélná prasklina a krajní výztuž nemá potřebné krytí.

Popis změny:

Bude provedeno zpevnění sloupu podélnými ocelovými L profily a ztažení pásovinou dle návrhu statika. Následně budou provedeny omítky.

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 2-d • Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	12 937,80
		snížení ceny díla:	
		dopad na cenu díla:	12 937,80
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		12 937,80
4.	Cena díla po provedení změny :		18 902 830,83

Za objednatele:

funkce

Podpis

Za zhotovitele		1.12.2017	TDI	
		1.12.2017	vedoucí PTO	
		16.10.2017	stavbyvedoucí	
		16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 13 - VCP - Sanace sloupu

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 937,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	12 937,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 937,80	2 716,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 654,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 13 - VCP - Sanace sloupů

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	12 937,80
HSV - Práce a dodávky HSV	4 337,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 337,80
PSV - Práce a dodávky PSV	8 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 937,80

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 13 - VCP - Sanace sloupu

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 937,80

HSV - Práce a dodávky HSV

4 337,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 337,80

1	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně (0,47*2+0,53*2)*4,1 Součet	m2	8,200	180,00	1 476,00
2	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (0,47*2+0,53*2)*4,1 Součet	m2	8,200	58,00	475,60
3	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně (0,47*2+0,53*2)*4,1 Součet	m2	8,200	291,00	2 386,20

PSV - Práce a dodávky PSV

8 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

8 600,00

4	K	767R1	Montáž ocelové bandáže sloupu -objímka bude provedena dle návrhu statika Ing. Zmrzlého -objímka bude opatřena základním nátěrem	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
5	M	767R2	Ocelová bandáž sloupu - po celé výšce sloupu nárožní úhelníky L 50/50/5 - ocel S235 - sepnutí po 0,4m po výšce sloupu - 50/5 - ocel S235	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-eNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 18 948 510,83

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Zábrany kolem napínacích táhel od vstupních markýz**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
ZVZ 134/2016:	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Po osazení napínacích táhel k přístřeškům nad vstupními dveřmi doporučil uživatel zabezpečit tato táhla proti pobytu osob i proti příjezdějším vozidlům, aby došlo k jejich zabezpečení z hlediska jejich možného poškození, a to nejen těchto táhel ale i samotných přístřešků. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu, která zvýší technické zhodnocení celého nově rekonstruovaného opláštění, projektant tuto změnu jednoznačně doporučuje i vzhledem k tomu, že předpokládané navazující úpravy dopravních ploch se dšusd nerealizují. Jedná se o změnu, kterou projektant nemohl předpokládat, protože došlo k navýšení intenzity příjezdějících vozidel oproti roku zpracování projektové dokumentace.

Popis změny:

Na základě zkušeností uživatele byl proveden návrh, který odpovídá koncepci navrženého architektonického řešení. Kolem táhel budou osazeny 4 kusy zábran provedených z nerezové trubky prům. 80 mm a výšky cca 1,0 m dle návrhu projektanta.

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 1-e • Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	
		snížení ceny díla:	45 680,00
		dopad na cenu díla:	45 680,00
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		45 680,00
4.	Cena díla po provedení změny :		18 948 510,83

Za objednatele:			funkce	Podpis
		1.12.2017	TDI	
		1.12.2017	vedoucí PTO	
Za zhotovitele:			funkce	
		16.10.2017	stavbyvedoucí	
Ostatní:			funkce	
		16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 14 - VCP - Zábrany kolem napínacích táhel od vstupních markýz

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 680,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	45 680,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	45 680,00	9 592,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 272,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 14 - VCP - Zábrany kolem napínacích táhel od vstupních markýz

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	45 680,00
PSV - Práce a dodávky PSV	45 680,00
767 - Konstrukce zámečnické	45 680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 680,00

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 14 - VCP - Zábrany kolem napínacích táhel od vstupních markýz

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 680,00

PSV - Práce a dodávky PSV

45 680,00

767 - Konstrukce zámečnické

45 680,00

1	K	767R1	Montáž ocelové zábrany	kus	4,000	520,00	2 080,00
2	M	767R2	Ocelová zábrana	kus	4,000	10 900,00	43 600,00

Ø80/4
nerez ocel

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-fNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 18 957 630,83

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Demontáž vzduchotechnických jednotek**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle :	§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9
ZVZ 134/2016:	§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Při provádění stavební přípravy pro osazení světlododů bylo zjištěno, že v prostoru pod nosnou konstrukcí stropu (střešy) je vytvořen meziprostor, kde jsou osazeny již nefunkční VZT jednotky. Aby bylo možno provést bourací práce a osadit světlodod, je nutné stávající VZT demontovat. Tuto skutečnost nebylo možno zjistit při zpracování PD, protože původní dokumentace se nezachovala a z běžné prohlídky toto nebylo možno zjistit přesné prostorové umístění VZT jednotky. Rozsah stavebně-technického průzkumu v době zpracování PD byl značně omezen z důvodů užívání dotčených místností (WC).

Popis změny:

Bude provedena demontáž stávajících nefunkčních VZT jednotek a osazení světlododů dle PD.

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 1-f • Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	9 120,00
		snížení ceny díla:	
		dopad na cenu díla:	9 120,00
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		9 120,00
4.	Cena díla po provedení změny :		18 957 630,83

Za objednatele:

funkce

Podpis

		1.12.2017	TDI	
		1.12.2017	vedoucí PTO	
Za zhotovitele:			funkce	
		16.10.2017	stavbyvedoucí	
Ostatní:			funkce	
		16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 15 - Demontáž vzduchotechnický jednotek

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 120,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 120,00
DPH základní 21,00% ze 9 120,00	1 915,20
snížená 15,00% ze 0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 035,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 15 - Demontáž vzduchotechnický jednotek

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	
1) Náklady z rozpočtu	9 120,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 120,00
751 - Vzduchotechnika	9 120,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 120,00

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 15 - Demontáž vzduchotechnický jednotek

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 120,00

751 - Vzduchotechnika

9 120,00

1	K	751R1	Demontáž vzduchotechnické jednotky	hod	48,000	190,00	9 120,00
			Demontáž vzduchotechnické jednotky z mezistropu nad schodištěm.				

3*2*8

48,000

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-gNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**

Registrační číslo: EDS 133D21Q1105

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 060/OVZ/PJ/2017

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 18 728 972,61

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: 19 015 883,57

Zhotovitel stavby: Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Název změny: **Mezistěny - prostor mezi přesazenou fasádou a vnitřními příčkami a sloupy, kryty topení**

Datum uzavření SOD: 11.11.2016

Změna dle:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
ZVZ 134/2016:	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Po provedení demontáže stávajícího souvislého pásu oken a osazení oken nových do upravených otvorů se objevilo značné množství mezer mezi stávajícími konstrukcemi (sloupy, parapetní zdívo, příčky mezi místnostmi) a novými konstrukcemi. Aby bylo možno zajistit neprůzvučnost mezi místnostmi a doplnit chybějící podhledy, bylo navrženo vyplnit tyto mezery laminovanými deskami DTD. Přesný rozsah těchto detailů bylo možno zjistit a navrhnout řešení teprve po demontáži stávajících výplní otvorů, neboť rozsah stavebně-technického průzkumu v době zpracování PD byl značně omezen z důvodů výuky a užívání dotčených místností. Projektant souhlasí.

Popis změny:

Mezera mezi místnostmi v místě stávajícího zdíva (sloupy) a novými prosklenými stěnami fasády bude vyplněna nosnými dřevěnými hranoly kotvenými do zdíva s tl. min. tl 15 cm (akustika) a zaklopena laminovanou DTD deskou v bílé barvě. Styk DTD desky se zdívem bude odborně zapraven (dilatace).

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:




S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

Z 1-g • Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	
		nový termín dokončení díla:	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	58 252,74
		snížení ceny díla:	
		dopad na cenu díla:	58 252,74
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		58 252,74
4.	Cena díla po provedení změny:		19 015 883,57

Za objednatele:		funkce		Podpis /
		1.12.2017	TDI	
		1.12.2017	vedoucí PTO	
Za zhotovitele:		funkce		
		16.10.2017	stavbyvedoucí	
		funkce		
Ostatní:		16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 16 - Mezistěny - prostor mezi předsazenou fasádou a vnitřními
nříčkami, krovu na tonení

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 252,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 252,74
DPH základní	21,00%	ze	58 252,74	12 233,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		70 485,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 16 - Mezistěny - prostor mezi předsazenou fasádou a vnitřními příčkami , kryty na topení

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 252,74
PSV - Práce a dodávky PSV	58 252,74
713 - Izolace tepelné	1 907,38
763 - Konstrukce suché výstavby	3 730,91
766 - Konstrukce truhlářské	52 614,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 252,74

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 16 - Mezistěny - prostor mezi předsazenou fasádou a vnitřními příčkami , kryty na topení

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 252,74

PSV - Práce a dodávky PSV

58 252,74

713 - Izolace tepelné

1 907,38

1	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,180	26,80	326,42
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

0,35*2,9*12

12,180

2	M	713R1	Knauf ins. Decibel (TI 140 DEC M) tl. 100mm	m2	13,398	118,00	1 580,96
---	---	-------	---	----	--------	--------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

3 730,91

3	K	763R1	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 mm bez TI	m2	6,534	571,00	3 730,91
---	---	-------	--	----	-------	--------	----------

podhled v m.č.2.035

10,8*0,55

5,940

766 - Konstrukce truhlářské

52 614,45

4	K	766R1	Mtž mezistěny z desek dřevotřískových laminovaných	m2	27,930	1 320,00	36 867,60
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

Mezistěna - 350x3900 mm

v ceně je obsažen:

- dřevěný ztužující rám

- veškerý spojovací materiál a práce

0,35*1,7*2*3

3,570

0,35*2,9*2*12

24,360

Součet

27,930

5	M	766R2	Deska dřevotřísková laminovaná bílá tl. 18mm	m2	33,516	350,00	11 730,60
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------

Mezistěna - 350x3900 mm

0,35*1,7*2*3

3,570

0,35*2,9*2*12

24,360

Součet

27,930

6	K	766R5	Mtž krytu topení z dřevotřískových desek laminovaných	m2	3,080	800,00	2 464,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

kryty na otopná tělesa m.č. 1.004; 1.005

2,8*0,55*2

3,080

7	M	766R6	Deska dřevotřísková laminovaná bílá tl. 18mm	m2	4,435	350,00	1 552,25
---	---	-------	--	----	-------	--------	----------

2,8*0,55*2*1,2

3,696

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 1-hNázev projektu: **UPOL - Zateplení vstupního objektu Sportovní haly v Olomouci**Registrační číslo: **EDS 133D21Q1105**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **060/OVZ/PJ/2017**Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: **18 728 972,61**Cena díla dle SoD a dodatku č. 2-bez DPH, Kč: **18 968 999,15**Zhotovitel stavby: **Stavení společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 469 72 021**Objednatel stavby: **Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592**Název změny: **Změna fasády výtahové šachty (záměna keramického obkladu za silikonovou omítku)**Datum uzavření SOD: **11.11.2016**

Změna dle:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
ZVZ 134/2016:	§222, odst. 5	§222, odst. 7	x §222, odst. 10

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby):

Z důvodu komplikovaného řešení detailu - keramický obklad na nosné ocelové kci (cca 15-ti cm spára - vzduchová mezera) kontra klasická fasáda (roh), a náchylnosti k poškození (parkoviště aut) a následných komplikovaných oprav je navržena úprava fasádního pláště v této části, která není zateplena - jedná se o venkovní nechráněné schodiště s výtahovou plošinou. Nejedná se o podstatnou změnu změnu závazku, protože výsledné řešení této části fasády bude kvalitativně stejné a cena nových položek je nižší než cena nahrazovaných položek. Projektant souhlasí se změnou i s ohledem budoucího nově uvažovaného umístění výtahu.

Popis změny:

Keramická provětrávaná fasáda vč. nosné části nebude provedena. Stávající povrchová úprava bude narušena, bude provedena penetrace, lepidlo s perlínkou a nová silikonová omítka s členěním dle původního návrhu keramické fasády (nuty).

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:

S ohledem na skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny".

Přílohy:

- Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	
		nový termín dokončení díla:	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	14 553,00
		snížení ceny díla:	-61 437,42
		dopad na cenu díla:	-46 884,42
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		75 990,42
4.	Cena díla po provedení změny:		18 968 999,15

Za objednatele:

funkce

Podpis

	11.12.2017	TDI	
	11.12.2017	vedoucí PTO	
Za zhotovitele:		funkce	
	16.10.2017	stavbyvedoucí	
Ostatní:		funkce	
	16.10.2017	GP, autorský dozor	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 17 - Změna fasády výtahové šachty (záměna keramického obkladu za silikónovou omítku)

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavoprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-46 884,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-46 884,42
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-46 884,42	-9 845,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-56 730,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 17 - Změna fasády výtahové šachty (záměna keramického obkladu za silikátovou omítku)

Místo: Olomouc

Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-46 884,42

HSV - Práce a dodávky HSV

-46 884,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-46 884,42

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-46 884,42

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci

Objekt: 17 - Změna fasády výtahové šachty (záměna keramického obkladu za silikovou omítku)

Místo: Olomouc Datum: 16. 11. 2014

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-46 884,42

HSV - Práce a dodávky HSV

-46 884,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-46 884,42

1	K	622272KD1a	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelovou konstrukci tepelná izolace tl. 180 mm	m2	-29,700	1 630,00	-48 411,00
---	---	------------	--	----	---------	----------	------------

položka zahrnuje montáž fasády se všemi jejími prvky dle standardů a technologie PD vč. systémových řezů keramiky, montáž podhledu izolace tl. 180 mm, dle řez A-A B-B je započítána již v jednotko ceně montáže fasády v ploše, materiál je vyčíslen samostatně.

zavěšená fasáda

jižní pohled

-2,5*9

-22,500

-(0,4+0,4)*9

-7,200

Součet

-29,700

2	M	KD1-01	Nosná AL konstrukce fasády OS1	m2	-29,700	438,60	-13 026,42
---	---	--------	--------------------------------	----	---------	--------	------------

zavěšená fasáda

jižní pohled

-2,5*9

-22,500

-(0,4+0,4)*9

-7,200

Součet

-29,700

3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,700	153,00	4 544,10
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

zavěšená fasáda

jižní pohled

2,5*9

22,500

(0,4+0,4)*9

7,200

Součet

29,700

4	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítko tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	29,700	337,00	10 008,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

zavěšená fasáda

jižní pohled

2,5*9

22,500

(0,4+0,4)*9

7,200

Součet

29,700