



P1 ZVEDNUTÁ PODLAHA V MÍSTNOSTI VÝDEJNY
NÁŠLAPNÁ VRSTA Z KERAMICKÉ DLAŽBY

- KERAMICKÁ DLAŽBA PRŮMYSLOVÁ, NEGLAZOVANÁ VYSOCE SLINUTÁ, MATNÁ S RELIÉFEM 150x150x9, PROTISKLUZNÁ R12, SPÁROVANÁ VODOTĚSNÝM TMELEM
- LEPÍCÍ TMEL PRO KERAMICKOU DLAŽBU
- PRUŽNÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKA (VYTAŽENÁ PO CELÉ VÝŠCE OBKLADU), PRO POVRCHY S TRVALÝM STYKEM S VODOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR SNIŽUJÍCÍ SAVOST PODKLADU
- CEMENTOVÝ POTĚR S VLOŽENOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 6/100x6/100
- TRAPÉZOVÝ PLECH
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

P2 ZVEDNUTÁ PODLAHA V MÍSTNOSTI JÍDELNY
NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z VINYLU

- VINYL
- LEPÍCÍ TMEL PRO VINYL
- PRUŽNÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKA PRO POVRCHY S TRVALÝM STYKEM S VODOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR SNIŽUJÍCÍ SAVOST PODKLADU
- CEMENTOVÝ POTĚR S VLOŽENOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 6/100x6/100
- TRAPÉZOVÝ PLECH
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- UMÍSTĚNÍ STAVBY
- DOZDÍVKY– ZDIVO Z CP NA MS
- NOVÉ KONSTRUKCE Z SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, TYPOVÁ PŘÍČKA KNAUF W116 TL. 200 MM, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ 2x12,5
- NOVÉ KONSTRUKCE Z SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, TYPOVÁ PŘÍČKA KNAUF W112 TL. 150 MM, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ 2x12,5
- NOVÉ KONSTRUKCE Z SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, TYPOVÁ PŘÍČKA KNAUF W111 TL. 125 MM, OPLÁŠTĚNÍ 1x12,5 PŘEDSTĚNA TL.50 MM, JEDNOSTRANĚ OPLÁŠTĚNÁ

název stavby

VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL

místo stavby

Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Olomouc, č.p.976

stupeň dokumentace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

stavebník / objednatel

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČ: 61989592

projektant / zhotovitel

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Tylova 4, 772 00 Olomouc
IČ: 25849280

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

číslo zakázky: 8-022/117-00

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace | *razítko / podpis*

zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav ŠTĚPÁNEK | *arch.návrh*: Ing. arch. Jaroslav ŠTĚPÁNEK
vypracoval: Petra Linková | *vedoucí projektu*: Ing. František BABICA

firma

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 4, 772 00 Olomouc
IČO: 25849280 DIČ: 379 -25849280
tel: 585230780 fax: 585227166
e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com

objekt / soubor: **SO 01 VÝDEJNA JÍDEL**

FORMÁT: 6 x A4
MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 11/2017

část: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

kód: **D.1.1** | *paré*:

zpráva / výkres: **ŘEZ AAA - NAVRHOVANÝ STAV**

číslo: **07**