POZNÁMKY

- DODAVATEL MUSÍ ZAJISTIT VŠECHNY POTŘEBNÉ PRŮCHODKY, PRŮRAZY A OBDÉLNÍKOVÉ VÝŘEZY
- VŠECHNY ZÁKLADOVÉ PATKY JSOU NAVRŽENY NA ZATÍŽENÍ 12 A 13 KN/M2 PŘI ZATÍŽENÍ SNĚHEM 0,75 KN/M2
- VŠECHNY ZÁKLADOVÉ PATKY JSOU ZAKRYTÉ ZEMINOU MIN. 0,8 M
- VŠECHNY ZÁKLADOVÉ PATKY JSOU NAVRŽENY NA ZATÍŽENÍ VÍTROVÉ SÁNÍ 0,5 KN/M2 A VÍTROVÉ TLAKY 0,9 KN/M2