

Název projektu: **Nová vodovodní přípojka**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Nová vodovodní přípojka**Popis změny: **Nová vodovodní přípojka**1 - *Řešení v PD:*

stávající přípojka bez stavebních úprav

2 - *Popis vzniklého problému:*

na základě zjištění nevyhovujícího stávajícího potrubí je nutné výměna

3 - *Návrh na řešení problému:*

výměna potrubí

4 - *Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):*

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:


Z14.1 Položkový rozpočet na Novou vodovodní přípojku

Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	540 139,90
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		540 139,90 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
101230	Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_14	Změna 14	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">540 139,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">113 429,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">113 429,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">653 569,28 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	540 139,90 Kč	DPH	113 429,38 Kč	DPH 21%	113 429,38 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	653 569,28 Kč
Celkem (bez DPH)	540 139,90 Kč											
DPH	113 429,38 Kč											
DPH 21%	113 429,38 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	653 569,28 Kč											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>											

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_14: Změna 14

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_14: Změna 14	540 139,90	113 429,38	653 569,28
ZL_14: Nová vodovodní přípojka	540 139,90	113 429,38	653 569,28
D.1.1: Architektonicko stavební část	48 472,23	10 179,17	58 651,39
HSV: Práce a dodávky HSV	45 722,23	9 601,67	55 323,89
997: Přesun sutě	45 722,23	9 601,67	55 323,89
PSV: Práce a dodávky PSV	2 750,00	577,50	3 327,50
009: Ostatní konstrukce a práce	2 750,00	577,50	3 327,50
D.1.4.1: ZTI	491 667,67	103 250,21	594 917,89
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace	491 667,67	103 250,21	594 917,89
008: Vedení dálková a přípojná	77 397,00	16 253,37	93 650,37
D2: Vodovody a kanalizace	15 947,32	3 348,94	19 296,25
HSV: Zemní práce	398 323,36	83 647,91	481 971,27
Celkem (bez DPH)	540 139,90		
DPH		113 429,38	
DPH 21 % ze základny: 540 140		113 429,38	
Celkem (včetně DPH)			653 569,28

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_14: Změna 14

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_14: Změna 14				540 139,90
		ZL_14: Nová vodovodní přípojka				540 139,90
		D.1.1: Architektonicko stavební část				48 472,23
		HSV: Práce a dodávky HSV				45 722,23
		997: Přesun sutě				45 722,23
312.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně	t	55,87	164,60	9 195,94
313.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	55,87	61,23	3 420,89
314.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	558,7	5,93	3 310,54
317.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	55,87	59,25	3 310,54
320.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	55,87	474,03	26 484,31
		PSV: Práce a dodávky PSV				2 750,00
		009: Ostatní konstrukce a práce				2 750,00
752.	971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m ² tl do 600 mm	kus	1,0	1 250,00	1 250,00
753.	899-711	Zapravení prostupu přes hydroizolaci, manžeta+obizolování	kus	1,0	1 500,00	1 500,00
		D.1.4.1: ZTI				491 667,67
		D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace				491 667,67
		008: Vedení dálková a přípojná				77 397,00
742.	893811251	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 1,2 m	kus	1,0	2 790,00	2 790,00
743.	899	Vodovodní šachta plast vč.poklopu	kus	1,0	14 900,00	14 900,00
744.	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	50,0	83,20	4 160,00
746.	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,0	204,00	408,00
747.	286R01	Potrubí vodovodní PE DN 63X5,8	m	51,0	244,00	12 444,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
748.	89901	Dodávka a montáž tvarovek ISO HAWLE (narážení spojka, šoupě)	kus	4,0	3 690,00	14 760,00
749.	89902	Zřízení a následná demontáž provizorního připojení budovy na rozvod vody, PE100 DN 32, kotevní mater	m	80,0	320,00	25 600,00
750.	89903	Dodávka a montáž signálního vodiče	m	55,0	32,00	1 760,00
751.	89904	Dodávka a položení výstražné fólie	m	50,0	11,50	575,00
D2: Vodovody a kanalizace						15 947,32
5.	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	50,0	19,75	987,57
7.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	86,76	131,68	11 424,23
1.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,0	1 178,50	3 535,51
HSV: Zemní práce						398 323,36
3.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,0	124,04	15 380,84
4.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,0	22,38	2 775,74
5.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,0	105,87	846,94
6.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,2	19,62	886,81
7.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	42,2	348,94	14 725,36
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,2	297,59	13 451,00
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	81,36	184,35	14 998,46
10.	INF. CENA	Kamenivo pro obsyp a zásyp potrubí (zrna max 8 mm)	m3	42,2	416,10	17 559,30
741.	130901123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	19,44	13 400,00	260 496,00
6.	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	16,4	944,12	15 483,55
7.	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,4	59,25	971,77
8.	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných výpočet dle v.č.D.1.1.02	m3	36,8	983,62	36 197,28
9.	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	36,8	85,59	3 149,70

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	3,84	364,74	1 400,61

Název projektu: **Doplnění svařenců na sloupy**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Doplnění svařenců na sloupy**Popis změny: **Doplnění svařenců na sloupy***1 - Řešení v PD:*

prostupy ocelových konstrukcí z I profilů

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu nesystémového řešení izolace prostupu sřešním pláštěm je nutné aby ocelová konstrukce v místě prostupu byla z uzavřeného profilu

3 - Návrh na řešení problému:

navaření uzavřeného profilu na I profil ocelové konstrukce v místě prostupu sřešním pláštěm

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:

Z15.1 Položkový rozpočet na Doplnění svařenců na sloupy

Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	327 998,33
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		327 998,33 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
[redacted]		osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)			
[redacted]		funkce	Podpis
[redacted]		osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Za Technický dozor stavby (TDS):		funkce	Podpis
[redacted]		osoby oprávněné jednat ve věcech technických	
Za objednatele:		funkce	Podpis
[redacted]		osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	
Ostatní ujednání:			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
101230	Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_15	Změna 15	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: [REDACTED]	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 327 998,33 Kč
		DPH 68 879,65 Kč
		DPH 21% 68 879,65 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 396 877,98 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc
Rozpočet: ZL_15: Změna 15
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_15: Změna 15	327 998,33	68 879,65	396 877,98
ZL_15: Doplnění svařenců na sloupy	327 998,33	68 879,65	396 877,98
D.1.1: Architektonicko stavební část	327 998,33	68 879,65	396 877,98
PSV: Práce a dodávky PSV	327 998,33	68 879,65	396 877,98
767: Konstrukce zámečnické	327 998,33	68 879,65	396 877,98
Celkem (bez DPH)	327 998,33		
DPH	68 879,65		
DPH 21 % ze základny: 327 998	68 879,65		
Celkem (včetně DPH)		396 877,98	

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_15: Změna 15

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_15: Změna 15				327 998,33
		ZL_15: Doplnění svařenců na sloupy				327 998,33
		D.1.1: Architektonicko stavební část				327 998,33
		PSV: Práce a dodávky PSV				327 998,33
		767: Konstrukce zámečnické				327 998,33
423.	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg Poznámka k souboru cen:	kg	2 963,0	76,64	227 071,28
424.	R-767-01	Ocel široká jakost oceli S235JRG2 (11 375) šířka x tloušťka	t	2,963	31 918,33	94 574,02
468.	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 216,49	1,98	6 353,03

Název projektu: **Změna boxů kondenzačních jednotek**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Změna boxů kondenzačních jednotek**Popis změny: **Změna boxů kondenzačních jednotek***1 - Řešení v PD:*

nebylo řešeno

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu doplnění systému MaR je nutná úprava chladicích agregátů

3 - Návrh na řešení problému:

rozšíření elektroinstalace kondenzačních jednotek a systém MOD BUS

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o lechnicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:


Z16.1 Položkový rozpočet na Změnu boxů pro kondenzační jednotky

Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	13 398,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		13 398,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	


Za objednatele:


	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_16	Název rozpočtu Změna 16	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	13 398,00 Kč
		DPH	2 813,58 Kč
		DPH 21%	2 813,58 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	16 211,58 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_16: Změna 16

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_16: Změna 16	13 398,00	2 813,58	16 211,58
ZL_16: Změna boxů kondenzačních jednotek	13 398,00	2 813,58	16 211,58
D.1.4.2.ZCH: Chlazení	13 398,00	2 813,58	16 211,58
PSV: Práce a dodávky PSV	13 398,00	2 813,58	16 211,58
752: Chlazení	13 398,00	2 813,58	16 211,58
Celkem (bez DPH)	13 398,00		
DPH	2 813,58		
DPH 21 % ze základny: 13 398	2 813,58		
Celkem (včetně DPH)	16 211,58		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_16: Změna 16

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_16: Změna 16				13 398,00
		ZL_16: Změna boxů kondenzačních jednotek				13 398,00
		D.1.4.2.ZCH: Chlazení				13 398,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				13 398,00
		752: Chlazení				13 398,00
575.	X10	- Změna komunikačního boxu pro venkovní kondenzační jednotku CH01 s komunikací ModBus	kus	1,0	6 699,00	6 699,00
576.	X11	- Změna komunikačního boxu pro venkovní kondenzační jednotku CH21 s komunikací ModBus	kus	1,0	6 699,00	6 699,00

Název projektu: **Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E**

Popis změny: **Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E**

1 - Řešení v PD:

stávající rozvody z trafostanice do rozvodny NN

2 - Popis vzniklého problému:

nedostatečná délka stávajícího přívodu do rozvodny NN

3 - Návrh na řešení problému:

výměna stávajících rozvodů za nové

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD,

Přílohy:


Z17.1 Položkový rozpočet na Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E


Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	45 626,43
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		45 626,43 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Za Technický dozor stavby (IDS):	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	


Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_17	Název rozpočtu Změna 17	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum: 	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Celkem (bez DPH)	45 626,43 Kč
		DPH	9 581,55 Kč
		DPH 21%	9 581,55 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	55 207,98 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_17: Změna 17

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_17: Změna 17	45 626,43	9 581,55	55 207,98
ZL_17: Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E	45 626,43	9 581,55	55 207,98
D.1.4.4: Elektroinstalace	45 626,43	9 581,55	55 207,98
DE: Demontáže	45 626,43	9 581,55	55 207,98
M: Práce a dodávky M	45 626,43	9 581,55	55 207,98
Celkem (bez DPH)	45 626,43		
DPH		9 581,55	
DPH 21 % ze základny: 45 626		9 581,55	
Celkem (včetně DPH)		55 207,98	

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_17: Změna 17

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_17: Změna 17				45 626,43
		ZL_17: Nový přívod z transformátoru do rozvaděče RH-E				45 626,43
		D.1.4.4: Elektroinstalace				45 626,43
		DE: Demontáže				45 626,43
		M: Práce a dodávky M				45 626,43
98.	744441800	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x240 mm ² , 3x185+95 až 240+120 mm ²	m	56,0	112,40	6 294,52
577.	34111206	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x240mm ²	m	56,0	562,00	31 472,00
166.	PM	Přidružený materiál	%	0,1	11 699,53	1 169,95
167.	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,1	11 699,53	1 169,95
578.	X12	- Dodávka a montáž - kabelové oko lisovací	kus	16,0	345,00	5 520,00

Název projektu: **Odpočet dřezů**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Odpočet dřezů**Popis změny: **Odpočet dřezů***1 - Řešení v PD:*

nové kusy dřezů

2 - Popis vzniklého problému:

zjištěno, že není nutné dodávat. Budou nahrazeny stávajícími dřezy

3 - Návrh na řešení problému:

stávající dřezy

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.


Přílohy:

Z18.1 Položkový rozpočet na Odpočet dřezů


Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-38 976,18
		přípočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-38 976,18 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby


Za zhotovitele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyřádní zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:


	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_18	Název rozpočtu Změna 18	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-38 976,18 Kč
		DPH	-8 185,00 Kč
		DPH 21%	-8 185,00 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-47 161,18 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_18: Změna 18

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_18: Změna 18	- 38 976,18	- 8 185,00	- 47 161,18
ZL_18: Odpočet dřezů	- 38 976,18	- 8 185,00	- 47 161,18
D.1.4.1: ZTI	- 38 976,18	- 8 185,00	- 47 161,18
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace	- 38 976,18	- 8 185,00	- 47 161,18
PSV: Zdravotně technické instalace	- 38 976,18	- 8 185,00	- 47 161,18
Celkem (bez DPH)	- 38 976,18		
DPH	- 8 185,00		
DPH 21 % ze základny: -38 976	- 8 185,00		
Celkem (včetně DPH)			- 47 161,18

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_18: Změna 18

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_18: Změna 18				- 38 976,18
		ZL_18: Odpočet dřezů				- 38 976,18
		D.1.4.1: ZTI				- 38 976,18
		D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace				- 38 976,18
		PSV: Zdravotně technické instalace				- 38 976,18
66.	INF. CENA.23	Dřez nerez s odkládací plochou + sifon chrom velkokuchyňský Poznámka k položce: - jedná se o sifon dřezový s nerezovou mřížkou pr.115mm	SOUBOR	- 2,0	19 488,09	- 38 976,18

Název projektu: **Navýšení počtu hlásičů EPS LITES**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Navýšení počtu hlásičů EPS LITES**Popis změny: **Navýšení počtu hlásičů EPS LITES**

1 - Řešení v PD:

2 - Popis vzniklého problému:

na základě doplnění SDK podhledu v 2 NP je nutné doplnění hlásičů EPS nad podhledem v místě rozvodů VZT potrubí

3 - Návrh na řešení problému:

doplnění hlásičů nad podhled 2 NP

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z19.1 Položkový rozpočet na Navýšení počtu hlásičů EPS LITES - VCP
- Z19.2 Položkový rozpočet na Navýšení počtu hlásičů EPS LITES - MNP

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-1 845,00
		připočet k ceně díla:	48 720,04
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		46 875,04 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a faktůž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (IDS):

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace smlouvy

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_19

Název rozpočtu

Změna 19 **WACHAL****Název stavby:** *Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení***Objednatel:****Zhotovitel:***VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž***Projektant:****Technický dozor:****Rozpočtoval:**

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	48 720,04 Kč
DPH	10 231,21 Kč
DPH 21%	10 231,21 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	58 951,25 Kč

*Razítko a podpis**Razítko a podpis***Poznámka:**

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_19: Změna 19

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_19: Změna 19	48 720,04	10 231,21	58 951,25
ZL_19VCP: Navýšení počtu hlásičů EPS LITES - VCP	48 720,04	10 231,21	58 951,25
D.1.1: Architektonicko stavební část	48 720,04	10 231,21	58 951,25
HSV: Práce a dodávky HSV	11 975,60	2 514,88	14 490,48
D3: Elektrická požární signalizace (EPS)	11 975,60	2 514,88	14 490,48
PSV: Práce a dodávky PSV	36 744,44	7 716,33	44 460,77
D3: Elektrická požární signalizace (EPS)	34 264,67	7 195,58	41 460,25
D4: Zkoušky, revize, další náklady	2 479,77	520,75	3 000,52
Celkem (bez DPH)	48 720,04		
DPH	10 231,21		
DPH 21 % ze základny: 48 720	10 231,21		
Celkem (včetně DPH)	58 951,25		


Zakázka: Menza UPOL Olomouc


Rozpočet: ZL_19: Změna 19

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_19: Změna 19				48 720,04
		ZL_19VCP: Navýšení počtu hlásičů EPS LITES - VCP				48 720,04
		D.1.1: Architektonicko stavební část				48 720,04
		HSV: Práce a dodávky HSV				11 975,60
		D3: Elektrická požární signalizace (EPS)				11 975,60
692.	50a	Patice pro interaktivní hlásič	ks	19,0	386,40	7 341,60
693.	51b	Patice pro interaktivní hlásiče s vyšším krytím, IP65	ks	1,0	1 874,00	1 874,00
694.	52a	Vyhřívání hlásičů s vyšším krytím	ks	1,0	2 760,00	2 760,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				36 744,44
		D3: Elektrická požární signalizace (EPS)				34 264,67
689.	48a	Interaktivní hlásič optický, montáž do patice	ks	18,0	1 313,70	23 646,60
690.	48b	Hlásič kouře optický interaktivní v provedení se zvýšenou odolností , IP 65	ks	1,0	4 892,00	4 892,00
58.	R-M22-058	Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	195,0	27,72	5 405,40
67.	R-M22-067	Konfigurace EPS, oživení	hod	3,0	106,89	320,67
		D4: Zkoušky, revize, další náklady				2 479,77
73.	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod	3,0	427,55	1 282,65
74.	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod	2,0	299,28	598,56
76.	R-M22-076	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,0	299,28	299,28
80.	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod	1,0	299,28	299,28

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_19	Název rozpočtu Změna 19	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-1 845,00 Kč
		DPH	-387,45 Kč
		DPH 21%	-387,45 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-2 232,45 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_19: Změna 19

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_19: Změna 19	- 1 845,00	- 387,45	- 2 232,45
ZL_19MNP: Navýšení počtu hlásičů EPS LITES - MNP	- 1 845,00	- 387,45	- 2 232,45
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 1 845,00	- 387,45	- 2 232,45
HSV: Práce a dodávky HSV	- 1 845,00	- 387,45	- 2 232,45
D3: Elektrická požární signalizace (EPS)	- 1 845,00	- 387,45	- 2 232,45
Celkem (bez DPH)	- 1 845,00		
DPH	- 387,45		
DPH 21 % ze základny: -1 845	- 387,45		
Celkem (včetně DPH)	- 2 232,45		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_19: Změna 19

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_19: Změna 19				- 1 845,00
		ZL_19MNP: Navýšení počtu hlásičů EPS LITES - MNP				- 1 845,00
		D.1.1: Architektonicko stavební část				- 1 845,00
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 1 845,00
		D3: Elektrická požární signalizace (EPS)				- 1 845,00
691.	49a	Interaktivní hlásič multisenzorový, montáž do patice	ks	- 1,0	1 845,00	- 1 845,00

Název projektu: **Technologie kuchyně**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Technologie kuchyně**Popis změny: **Technologie kuchyně***1 - Řešení v PD:*

vybavení technologie kuchyně

2 - Popis vzniklého problému:

změna vybavení technologie dle požadavku objednatele

*3 - Návrh na řešení problému:**4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):*

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z20.1 Položkový rozpočet na Technologii kuchyně - VCP
- Z20.2 Položkový rozpočet na Technologii kuchyně - MNP

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-2 471 717,68
		připočet k ceně díla:	2 113 997,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-357 720,68 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce

Podpis


osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace smlouvy

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_20	Název rozpočtu Změna 20	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	2 113 997,00 Kč
		DPH	443 939,37 Kč
		DPH 21%	443 939,37 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	2 557 936,37 Kč
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_20: Změna 20

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_20: Změna 20	2 113 997,00	443 939,37	2 557 936,37
ZL_20VCP: Technologie zařízení kuchyně - VCP	2 113 997,00	443 939,37	2 557 936,37
D.1.1: Architektonicko stavební část	2 113 997,00	443 939,37	2 557 936,37
OST: Ostatní	2 113 997,00	443 939,37	2 557 936,37
117_00: Přípavná těsta	2 113 997,00	443 939,37	2 557 936,37
Celkem (bez DPH)	2 113 997,00		
DPH		443 939,37	
DPH 21 % ze základny: 2 113 997		443 939,37	
Celkem (včetně DPH)		2 557 936,37	

Zakázka: Menza UPOL Olomouc


Rozpočet: ZL_20: Změna 20


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_20: Změna 20				2 113 997,00
		ZL_20VCP: Technologie zařízení kuchyně - VCP				2 113 997,00
		D.1.1: Architektonicko stavební část				2 113 997,00
		OST: Ostatní				2 113 997,00
		117_00: Přípravna těsta				2 113 997,00
580.	103A	Vykulovač a vyvalovač těsta	kus	1,0	846 926,00	846 926,00
581.	104A	Spirálový hnětač těsta. Bez zvedacího zařízení	kus	1,0	855 863,00	855 863,00
582.	36A	Míchačka salátů, kapacita mísy 150l	kus	1,0	272 972,00	272 972,00
733.	155A	Chlazená vitrina, automatické odpařování a odtávání, noční roleta. Digitální termostat (2.NP)	ks	1,0	80 408,00	80 408,00
734.	155B	Police na koše pro sklenice	ks	1,0	7 516,00	7 516,00
735.	155C	Koš na příbory	ks	5,0	364,00	1 820,00
736.	155D	Koš na sklenice s nástavcem	ks	5,0	531,00	2 655,00
737.	155E	Gumová stěrka na zbytky jídla	ks	2,0	3 753,00	7 506,00
738.	155F	Nerezový buben s hadicí a tlakovou sprchou	ks	1,0	22 394,00	22 394,00
739.	155G	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	ks	2,0	5 370,00	10 740,00
740.	80A	Dřez 400x400x250 pro poz.80	ks	1,0	5 197,00	5 197,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_20	Název rozpočtu Změna 20	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-2 471 717,68 Kč
		DPH	-519 060,71 Kč
		DPH 21%	-519 060,71 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-2 990 778,40 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc
Rozpočet: ZL_20: Změna 20
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_20: Změna 20	- 2 471 717,68	- 519 060,71	- 2 990 778,40
ZL_20MNP: Technologie zařízení kuchyně - MNP	- 2 471 717,68	- 519 060,71	- 2 990 778,40
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 2 471 717,68	- 519 060,71	- 2 990 778,40
OST: Ostatní	- 336 600,01	- 70 686,00	- 407 286,02
	- 862 603,83	- 181 146,80	- 1 043 750,63
117_00: Příprava těsta	- 1 087 957,38	- 228 471,05	- 1 316 428,43
	- 88 232,37	- 18 528,80	- 106 761,17
204_00: Výdej teplých jídel a minutek	- 96 324,09	- 20 228,06	- 116 552,15
Celkem (bez DPH)	- 2 471 717,68		
DPH	- 519 060,71		
DPH 21 % ze základny: -2 471 718	- 519 060,71		
Celkem (včetně DPH)	- 2 990 778,40		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_20: Změna 20

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_20: Změna 20				- 2 471 717,68
		ZL_20MNP: Technologie zařízení kuchyně - MNP				- 2 471 717,68
		D.1.1: Architektonicko stavební část				- 2 471 717,68
		OST: Ostatní				- 2 471 717,68
		109: Čistá přípravná zeleniny a studená kuchyň				- 336 600,01
36.	R-109-11	Míchačka salátů, kapacita mísy 275l (35-180kg), otáčení mísy i ramene, dva 3fázové motory samostatné - pro mísu a hák, plynulá regulace otáček 20-90 ot/min. Výklopná hlava i mísa. Celonerezová / konstrukce, rozměry 990x1360x1320mm, 230V/1N - 0,85kw (1.NP)	ks	- 1,0	336 600,01	- 336 600,01
		117: Přípravná těsta				- 862 603,83
103.	R-117-05	Rozvalovač těsta s elektronickým řízením. Stroj je ovládán pomocí barevného dotykového displeje. Rozvalovač je vyroben z nerezové oceli a je určen pro nepřetržitou výrobu. Displej a ovládací tlačítka mají speciální ochrannou vrstvu. Celý stroj je vizualizován na obrazovce stroje. Menu navádí obsluhu pomocí symbolů krok za krokem. Minimálně 4 standardní programy pro překládání a rozvalování jsou přednastaveny. Do paměti se dále může uložit dalších min. 100 programů. Poznámka k položce: Tyto programy lze zálohovat na technických nosičích. Stroj má hladký povrch bez prakticky viditelných šroubů nebo vrutů. To vše, spolu s systémem stěrek velmi usnadňuje čištění. Tento rozvalovač těsta je díky nastavitelné rychlosti pásu (opce) vhodný pro zpracování tenkého listového těsta. Šířka rozvalovacího pásu min.650mm; celková délka pásu s automatickým navíjením min. 3320mm; délka válců min. 660mm; bezpečnostní mezera 90mm; mezera mezi válci 0,2 - 45mm; rychlost pásu 85cm/sec., rozměry 3700x1255x1265mm, 400V/3N - 1,2kw	ks	- 1,0	862 603,83	- 862 603,83
		117_00: Přípravná těsta				- 1 087 957,38
104.	R-117-06_01	Spirálový hnětač těsta. Dvourychlostní provedení otáčení spirály s velkým výkonem a dvě rychlosti - otáčení mísy (s reverzí). Vybaven časovačem s automatickým řízením doby míchání pro první (pomalou) / a druhou (vyšší) rychlost. (1.NP)	ks	- 1,0	1 087 957,38	- 1 087 957,38

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
204: Výdej teplých jídel a minutek						- 88 232,37
156.	R-204-25	Neutrální prodejní regál v designu chladicí vitríny poz. 26. LED osvětlení vnitřního prostoru, noční - roleta, min. 4 přestavitelné police. Provedení lamino, rozměry 980x900x1800mm, 230V/1N - 0,144KW / (2.NP)	ks	- 1,0	33 960,78	- 33 960,78
162.	R-204-31	Pracovní stůl s dřezem 400x400x250, spodní police, blok 3 zásuvek, rozměry 1800x700x900mm (2.NP) Poznámka k položce: Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily. Hygienické provedení dřezu se zaoblenou nádobou bez viditelných svárů.	ks	- 2,0	27 135,80	- 54 271,59
204_00: Výdej teplých jídel a minutek						- 96 324,09
155.	R-204-24_01	automatické odpařování a odtávání, noční roleta. Digitální termostat.(2.NP)	ks	- 1,0	96 324,09	- 96 324,09

Název projektu: **Podpěření stropu**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Podpěření stropu**Popis změny: **Podpěření stropu***1 - Řešení v PD:*

stávající stropní konstrukce mezi 1 PP a 1 NP

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu montáže plošiny pro imobilní je nutné zajištění statického podpěření části stropu a vyzlužení ŽB žeber

3 - Návrh na řešení problému:

montáž ocelových přílozek k stávajícím ŽB žebrům stropu s příčným vyzlužením v místě podpor ocelové konstrukce šachty plošiny a vodících kolejí

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:

Z21.1 Položkový rozpočet na Podpěření stropu

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	114 571,98
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		114 571,98 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a faktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce


Podpis


osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace smlouvy


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_21	Název rozpočtu Změna 21	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	114 571,98 Kč
		DPH	24 060,12 Kč
		DPH 21%	24 060,12 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	138 632,09 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_21: Změna 21

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_21: Změna 21	114 571,98	24 060,12	138 632,09
ZL_21: Podepření stropu	114 571,98	24 060,12	138 632,09
D.1.1: Architektonicko stavební část	114 571,98	24 060,12	138 632,09
PSV: Práce a dodávky PSV	114 571,98	24 060,12	138 632,09
767: Konstrukce zámečnické	114 571,98	24 060,12	138 632,09
Celkem (bez DPH)	114 571,98		
DPH		24 060,12	
DPH 21 % ze základny: 114 572		24 060,12	
Celkem (včetně DPH)			138 632,09

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_21: Změna 21

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_21: Změna 21				114 571,98
		ZL_21: Podepření stropu				114 571,98
		D.1.1: Architektonicko stavební část				114 571,98
		PSV: Práce a dodávky PSV				114 571,98
		767: Konstrukce zámečnické				114 571,98
423.	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg Poznámka k souboru cen:	kg	1 020,0	76,64	78 168,31
424.	R-767-01	Ocel široká jakost oceli S235JRG2 (11 375) šířka x tloušťka	t	1,071	31 918,33	34 184,53
468.	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 123,53	1,98	2 219,13

Název projektu: **Vícepráce pro MaR**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Vícepráce pro MaR**Popis změny: **Vícepráce pro MaR**

1 - Řešení v PD:

není řešeno

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu rozšíření díla o systém MaR je nutné doplnění návazností ostatních řemesel TZB

3 - Návrh na řešení problému:

doplnění rozvodů TZB

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:

Z22.1 Položkový rozpočet na Vícepráce pro MaR

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	139 850,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		139 850,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

[redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce

Podpis


[redacted]


osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace smlouvy


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_22	Název rozpočtu Změna 22	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	139 850,00 Kč
		DPH	29 368,50 Kč
		DPH 21%	29 368,50 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	169 218,50 Kč
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_22: Změna 22

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_22: Změna 22	139 850,00	29 368,50	169 218,50
ZL_22: Vícepráce pro MaR	139 850,00	29 368,50	169 218,50
D.1.4.1: ZTI	139 850,00	29 368,50	169 218,50
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace	139 850,00	29 368,50	169 218,50
PSV: Zdravotně technické instalace	139 850,00	29 368,50	169 218,50
Celkem (bez DPH)	139 850,00		
DPH	29 368,50		
DPH 21 % ze základny: 139 850	29 368,50		
Celkem (včetně DPH)	169 218,50		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_22: Změna 22

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_22: Změna 22				139 850,00
		ZL_22: Vícepráce pro MaR				139 850,00
		D.1.4.1: ZTI				139 850,00
		D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace				139 850,00
		PSV: Zdravotně technické instalace				139 850,00
583.	720-01	Dodání - dálkový odpočet vodoměru	kus	2,0	4 610,00	9 220,00
584.	720-02	Dodání - Měřič tepla TUV	kus	1,0	59 890,00	59 890,00
585.	720-03	Dodání - příslušenství měřiče	kus	1,0	3 590,00	3 590,00
586.	720-04	Dodání - požární ventil	kus	1,0	21 220,00	21 220,00
587.	720-90	Montáž měřiče tepla	kus	1,0	4 800,00	4 800,00
588.	720-91	Montáž požárního ventilu	kus	1,0	1 450,00	1 450,00
589.	720-05	Dodávka tvarovek a spojovacího materiálu	kus	1,0	1 200,00	1 200,00
590.	720-99	Doprava materiálu	kus	1,0	2 500,00	2 500,00
720.	720-06	Doplnění ventilu pro uzavírání hydrantu vč.propojení se systémem EPS	kus	1,0	35 980,00	35 980,00

Název projektu: **ZTI - dodatečné úpravy a doplnění**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **ZTI - dodatečné úpravy a doplnění**Popis změny: **ZTI - dodatečné úpravy a doplnění***1 - Řešení v PD):**2 - Popis vzniklého problému:*

změna rozmístě technologie kuchyně

3 - Návrh na řešení problému:

z důvodu jiného rozmístění technologie kuchyně došlo k navýšení rozvodů ZTI

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.


Přílohy:

Z23.1 Položkový rozpočet na ZTI - dodatečné úpravy a doplnění


Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	109 132,43
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		109 132,43 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby


Za zhotovitele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Za objednatele:


	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_23	Název rozpočtu Změna 23	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	109 132,43 Kč
		DPH	22 917,81 Kč
		DPH 21%	22 917,81 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	132 050,24 Kč
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_23: Změna 23

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_23: Změna 23	109 132,43	22 917,81	132 050,24
ZL_23: ZTI - dodatečné úpravy a doplnění	109 132,43	22 917,81	132 050,24
D.1.4.1: ZTI	109 132,43	22 917,81	132 050,24
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace	109 132,43	22 917,81	132 050,24
PSV: Zdravotně technické instalace	109 132,43	22 917,81	132 050,24
Celkem (bez DPH)	109 132,43		
DPH		22 917,81	
DPH 21 % ze základny: 109 132		22 917,81	
Celkem (včetně DPH)			132 050,24

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_23: Změna 23

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_23: Změna 23				109 132,43
		ZL_23: ZTI - dodatečné úpravy a doplnění				109 132,43
		D.1.4.1: ZTI				109 132,43
		D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace				109 132,43
		PSV: Zdravotně technické instalace				109 132,43
31.	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	52,4	417,41	21 872,48
39.	722182116	Ochrana potrubí plstěnými pásy (alt. PE návleky), DN 50	m	52,4	69,79	3 656,91
61.	722290226	Ostatní, zkoušky vodotěsnosti potrubí závitového, do DN 50	m	113,2	19,75	2 235,86
62.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	113,2	26,34	2 981,15
1.	ZL01722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	33,7	174,50	5 880,65
5.	ZL01722181225RT9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	33,7	171,00	5 762,70
9.	ZL01722-01	Dodávka potrubí FIBER BASALT plus 25x3,5mm	m	33,7	78,00	2 628,60
28.	ZL01722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	33,7	12,20	411,14
31.	ZL01722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	33,7	26,34	887,66
29.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	31,5	284,42	8 959,25
76.	INF. CENA.33	Izolace potrubí z pěněného PE, tl. 15 mm, DN 15	M	31,5	43,45	1 368,77
30.	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	17,9	347,63	6 222,49
77.	INF. CENA.34	dtto, DN 20	M	17,9	50,04	895,66
32.	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	11,4	517,49	5 899,36
80.	INF. CENA.37	dtto, tl. 40 mm, DN 40	M	11,4	176,45	2 011,49
4.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	7,6	329,19	2 501,85
5.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	11,6	367,38	4 261,57
6.	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	14,7	450,33	6 619,89
19.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	33,9	19,75	669,57
14.	INF. CENA.10	Podlahová vpust HL 317	ks	2,0	2 833,67	5 667,35
754.	INF.CENA.42	Dodávka a vsazení čistícího kusu DN 100	kus	2,0	1 484,00	2 968,00
755.	INF. CENA.43	Dodávka a osazení ventilu DN80 na rozvod vody	kus	1,0	14 770,00	14 770,00

Název projektu: **ÚT - dodatečné úpravy a doplnění**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **ÚT - dodatečné úpravy a doplnění**Popis změny: **ÚT - dodatečné úpravy a doplnění**

1 - Řešení v PD:

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu nedostatečné světlé výšky podlaží 1 PP a kolize s rozvody VZT nebylo možné provedení dle PD a výkazu výměr

3 - Návrh na řešení problému:

změny tras potrubí ÚT

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:


224.1 Položkový rozpočet na ÚT - dodatečné úpravy a doplnění

Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	155 025,78
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		155 025,78 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a řádků pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
101230	Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_24	Změna 24	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 155 025,78 Kč
		DPH 32 555,41 Kč
		DPH 21% 32 555,41 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 187 581,20 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_24: Změna 24

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_24: Změna 24	155 025,78	32 555,41	187 581,20
ZL_24: ÚT - dodatečné úpravy a doplnění	155 025,78	32 555,41	187 581,20
D.1.1: Architektonicko stavební část	155 025,78	32 555,41	187 581,20
PSV: Práce a dodávky PSV	155 025,78	32 555,41	187 581,20
713: Izolace tepelné	15 359,25	3 225,44	18 584,69
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	97 520,91	20 479,39	118 000,30
767: Konstrukce zámečnické	11 833,75	2 485,09	14 318,83
902: Stavební přípomocce	27 981,21	5 876,05	33 857,27
903: Demontáže	2 330,67	489,44	2 820,11
Celkem (bez DPH)	155 025,78		
DPH	32 555,41		
DPH 21 % ze základny: 155 026	32 555,41		
Celkem (včetně DPH)			187 581,20

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_24: Změna 24

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_24: Změna 24				155 025,78
		ZL_24: ÚT - dodatečné úpravy a doplnění				155 025,78
		D.1.1: Architektonicko stavební část				155 025,78
		PSV: Práce a dodávky PSV				155 025,78
		713: Izolace tepelné				15 359,25
161.	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí do 25 mm jednovrstvá, tloušťky izolace Poznámka k položce:	m	68,5	26,34	1 803,97
162.	28377094	izolace potrubí 15 x 9 mm	m	56,7	14,48	821,26
163.	28377101	izolace potrubí 18 x 9 mm	m	11,8	15,80	186,45
165.	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá	m	23,4	52,67	1 232,49
167.	63154510	pouzdro potrubní izolační 22/25 mm Poznámka k položce: s povrchovou úpravou z hliníkové fólie kamená vlna se samolepící páskou	m	13,2	77,69	1 025,49
169.	63154532	pouzdro potrubní izolační 35/30 mm Poznámka k položce: s povrchovou úpravou z hliníkové fólie kamená vlna se samolepící páskou	m	3,4	100,07	340,25
170.	63154573	pouzdro potrubní izolační 42/40 mm Poznámka k položce: s povrchovou úpravou z hliníkové fólie kamená vlna se samolepící páskou	m	6,8	129,04	877,49

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
166.	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá Poznámka k položce:	m	30,0	59,25	1 777,63
172.	63154608	pouzdro potrubní izolační 89/50 mm Poznámka k položce: s povrchovou úpravou z hliníkové fólie kamená vlna se samolepicí páskou	m	30,0	242,28	7 268,53
207.	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,03	658,38	19,75
208.	998713193	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,03	197,51	5,93
						97 520,91
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
153.	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D do 51/2,6	m	91,9	10,53	968,08
156.	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,124	658,38	81,64
143.	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 15	m	24,4	308,12	7 518,19
144.	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 18x1,2	m	32,3	330,51	10 675,39
145.	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 22x1,5	m	11,8	379,23	4 474,89
146.	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 28x1,5	m	13,2	467,45	6 170,35
147.	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 35x1,5	m	3,4	609,66	2 072,85
148.	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 42x1,5	m	6,8	840,09	5 712,64
150.	R-733-10	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 76x2	m	15,0	1 711,79	25 676,88
151.	R-733-11	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 89x2	m	15,0	2 238,50	33 577,45
155.	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	30,0	19,75	592,54
						11 833,75
767: Konstrukce zámečnické						
181.	R-767-01_02	Montáž závěsů potrubí	kg	94,6	46,09	4 359,80

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
182.	R-767-02_01	Závěsy potrubí	kg	94,6	79,01	7 473,95
902: Stavební přípomoc						27 981,21
196.	R-902-01	Drobné bourací práce	soubor	0,85	32 919,07	27 981,21
903: Demontáže						2 330,67
201.	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	12,0	59,25	711,05
202.	733110810	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80	m	10,0	72,42	724,22
200.	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	34,0	26,34	895,40

Název projektu: **VZT - nástavce na potrubí**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **VZT - nástavce na potrubí**Popis změny: **VZT - nástavce na potrubí***1 - Řešení v PD:*

mřížky výustků přisazené na potrubí VZT

2 - Popis vzniklého problému:

změna provedení stropu v 2 NP - SDK pohled s opláštěním VZT potrubí

3 - Návrh na řešení problému:

prodloužení výustků VZT potrubí na hranu opláštění potrubí VZT

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:


Z25.1 Položkový rozpočet na VZT - nástavce na potrubí

Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	360 350,01
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		360 350,01 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_25

Název rozpočtu

Změna 25



Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	360 350,01 Kč
DPH	75 673,50 Kč
DPH 21%	75 673,50 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	436 023,51 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_25: Změna 25

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_25: Změna 25	360 350,01	75 673,50	436 023,51
ZL_25: VZT - nástavce na potrubí	360 350,01	75 673,50	436 023,51
D.1.1: Architektonicko stavební část	360 350,01	75 673,50	436 023,51
PSV: Práce a dodávky PSV	360 350,01	75 673,50	436 023,51
751: Vzduchotechnika	326 625,67	68 591,39	395 217,06
758: Vzduchotechnika - Vzduchové zkoušky	30 655,14	6 437,58	37 092,72
767: Konstrukce zámečnické	3 069,20	644,53	3 713,74
Celkem (bez DPH)	360 350,01		
DPH	75 673,50		
DPH 21 % ze základny: 360 350	75 673,50		
Celkem (včetně DPH)	436 023,51		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_25: Změna 25

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_25: Změna 25				360 350,01
		ZL_25: VZT - nástavce na potrubí				360 350,01
		D.1.1: Architektonicko stavební část				360 350,01
		PSV: Práce a dodávky PSV				360 350,01
		751: Vzduchotechnika				326 625,67
29.	998751202_01	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	0,2	16 075,95	3 215,19
721.	VZT-13A	Montáž nástavce	kus	112,0	503,24	56 362,88
722.	VZT-14A	Nástavec na potrubí do 500x500	kus	112,0	740,00	82 880,00
723.	VZT-14B	Úprava potrubí pro osazení nástavce	kus	112,0	1 350,00	151 200,00
30.	998751291_01	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,1	16 075,95	1 607,60
724.	VZT-14C	Pomocné lešení	m2	224,0	140,00	31 360,00
		758: Vzduchotechnika - Vzduchové zkoušky				30 655,14
31.	758000001	Koordinace na stavbě s profesemi a stavbou	h	68,0	384,79	26 165,89
32.	758000002	Vzduchová zkouška	h	10,0	448,92	4 489,25
		767: Konstrukce zámečnické				3 069,20
33.	767000001	Pomocné nosné konstrukce (konzoly, úchyty, apod.), D+M	kg	16,733	183,42	3 069,20

Název projektu: **Napájení roletových vrat**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Napájení roletových vrat**Popis změny: **Napájení roletových vrat**

1 - Řešení v PD:

není řešeno

2 - Popis vzniklého problému:

na základě dodatečného požadavku objednatele na změnu typu dveřních uzávěrů je nutné doplnit rozvody silnoproudých instalací k roletovým dveřím

3 - Návrh na řešení problému:

doplnění napájení roletových dveří

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:

Z26.1 Položkový rozpočet na Napájení roletových vrat

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	22 853,26
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		22 853,26 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce


Podpis


osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace smlouvy


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_26	Název rozpočtu Změna 26	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	22 853,26 Kč
		DPH	4 799,18 Kč
		DPH 21%	4 799,18 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	27 652,45 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_26: Změna 26

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_26: Změna 26	22 853,26	4 799,18	27 652,45
ZL_26: Napájení roletových vrat	22 853,26	4 799,18	27 652,45
D.1.4.4: Elektroinstalace	22 853,26	4 799,18	27 652,45
DE: Demontáže	22 853,26	4 799,18	27 652,45
M: Práce a dodávky M	17 651,77	3 706,87	21 358,65
R: Rozvaděče,dodávky	3 330,99	699,51	4 030,49
ZHS: Práce v HZS	1 870,50	392,81	2 263,31
Celkem (bez DPH)	22 853,26		
DPH	4 799,18		
DPH 21 % ze základny: 22 853	4 799,18		
Celkem (včetně DPH)	27 652,45		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_26: Změna 26

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_26: Změna 26				22 853,26
		ZL_26: Napájení roletových vrat				22 853,26
		D.1.4.4: Elektroinstalace				22 853,26
		DE: Demontáže				22 853,26
		M: Práce a dodávky M				17 651,77
67.	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	490,0	17,96	8 798,92
68.	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	514,5	11,01	5 664,31
12.	743111215	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15.., FFKuS, uložených volně, D 23 mm	m	15,0	12,46	186,95
14.	34571073	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325 415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	15,75	10,85	170,87
26.	743414111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97	kus	5,0	94,32	471,58
27.	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	5,0	36,39	181,97
108.	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	14,0	13,45	188,25
166.	PM	Přidružený materiál	%	0,1	11 699,53	1 169,95
167.	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,07	11 699,53	818,97
		R: Rozvaděče,dodávky				3 330,99
728.	R741-303-R3	Doplnění rozvaděče (dodávka a montáž jističe)	kus	5,0	596,00	2 980,00
204.	PM	Přidružený materiál	%	0,03	11 699,53	350,99
		ZHS: Práce v HZS				1 870,50
729.	HZS-06	Přemístění vypínačů z důvodu kolize s roletovými vraty	Nhod	5,0	374,10	1 870,50

Název projektu: **Nové osvětlení vstupní chodby**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Nové osvětlení vstupní chodby**Popis změny: **Nové osvětlení vstupní chodby**

1 - Řešení v PD:

není řešeno

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu doplnění podhledu ve slávající chodbě 1 NP m.č. 129 je nutná výměna stávajícího osvětlení

3 - Návrh na řešení problému:

výměna a doplnění nového osvětlení v m.č. 129

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:


227.1 Položkový rozpočet na Nové osvětlení vstupní chodby

Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	55 059,01
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		55 059,01 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	


Za objednatele:


	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	


Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_27	Název rozpočtu Změna 27	

Název stavby:	Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	55 059,01 Kč
		DPH	11 562,39 Kč
		DPH 21%	11 562,39 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	66 621,41 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc
Rozpočet: ZL_27: Změna 27
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_27: Změna 27	55 059,01	11 562,39	66 621,41
ZL_27: Nové osvětlení vstupní chodby	55 059,01	11 562,39	66 621,41
D.1.4.4: Elektroinstalace	55 059,01	11 562,39	66 621,41
DE: Demontáže	55 059,01	11 562,39	66 621,41
DE: Demontáže	9 726,70	2 042,61	11 769,31
M: Práce a dodávky M	14 388,06	3 021,49	17 409,55
M-S: Svítidla	30 231,26	6 348,56	36 579,82
R: Rozvaděče,dodávky	713,00	149,73	862,72
Celkem (bez DPH)	55 059,01		
DPH	11 562,39		
DPH 21 % ze základny: 55 059	11 562,39		
Celkem (včetně DPH)	66 621,41		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_27: Změna 27

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_27: Změna 27				55 059,01
		ZL_27: Nové osvětlení vstupní chodby				55 059,01
		D.1.4.4: Elektroinstalace				55 059,01
		DE: Demontáže				55 059,01
		DE: Demontáže				9 726,70
211.	R-DE-03	Demontáž stávající instalace v prostorech dotčených rekonstrukcí	Nh	26,0	374,10	9 726,70
		M: Práce a dodávky M				14 388,06
67.	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	240,0	17,96	4 309,68
68.	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	252,0	11,01	2 774,35
79.	744411230	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm ² , 3x2,5 až 6 mm ² , 4x2,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	90,0	19,96	1 796,02
80.	34111090	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	94,5	18,14	1 714,11
12.	743111215	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15..., FFKuS, uložených volně, D 23 mm	m	20,0	12,46	249,26
14.	34571073	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325	m	21,0	10,85	227,83
26.	743414111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97	kus	3,0	94,32	282,95
27.	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	3,0	36,39	109,18
108.	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	29,0	13,45	389,94
126.	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,0	76,92	153,83
127.	34535406	Přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	2,0	115,49	230,98
128.	747111128	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,0	81,85	81,85
129.	34535407	Přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	1,0	313,14	313,14

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
166.	PM	Přidružený materiál	%	0,1	11 699,53	1 169,95
167.	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,05	11 699,53	584,98
						30 231,26
M-S: Svítidla						
598.	E1	RC065B LED34S/840	ks	10,0	1 590,00	15 900,00
175.	748121145	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje	kus	12,0	305,26	3 663,10
594.	C	LLL4000RM2KV4ND	ks	2,0	1 990,00	3 980,00
189.	748111212	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	9,0	84,29	758,62
190.	R741-215	Svítidlo nouzové přisazené 1x8W, SE, 1hod (N)	ks	9,0	463,85	4 174,61
192.	PM	Přidružený materiál	%	0,1	11 699,53	1 169,95
193.	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,05	11 699,53	584,98
						713,00
R: Rozvaděče,dodávky						
728.	R741-303-R3	Doplnění rozvaděče (dodávka a montáž jističe)	kus	1,0	596,00	596,00
204.	PM	Přidružený materiál	%	0,01	11 699,53	117,00

Název projektu: **ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění**Popis změny: **ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění**

1 - Řešení v PD:

nebylo řešeno

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu doplnění systému MaR nutné navýšení kabeláže a změna rozvaděčů

3 - Návrh na řešení problému:

doplnění rozvodů silnoproudu z důvodu doplnění systému MaR, změna a doplnění rozvaděčů

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:


Z28.1 Položkový rozpočet na ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění

Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	plací původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	121 283,87
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		121 283,87 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	


Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a faktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_28

Název rozpočtu

Změna 28



Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	121 283,87 Kč
DPH	25 469,61 Kč
DPH 21%	25 469,61 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	146 753,48 Kč

Razítka a podpis

Razítka a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_28: Změna 28

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_28: Změna 28	121 283,87	25 469,61	146 753,48
ZL_28: ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění	121 283,87	25 469,61	146 753,48
D.1.4.4: Elektroinstalace	121 283,87	25 469,61	146 753,48
DE: Demontáže	121 283,87	25 469,61	146 753,48
DE: Demontáže	21 698,02	4 556,58	26 254,61
M: Práce a dodávky M	79 095,90	16 610,14	95 706,04
R: Rozvaděče,dodávky	20 489,94	4 302,89	24 792,83
Celkem (bez DPH)	121 283,87		
DPH	25 469,61		
DPH 21 % ze základny: 121 284	25 469,61		
Celkem (včetně DPH)	146 753,48		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_28: Změna 28

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_28: Změna 28				121 283,87
		ZL_28: ELEKTRO - dodatečné úpravy a doplnění				121 283,87
		D.1.4.4: Elektroinstalace				121 283,87
		DE: Demontáže				121 283,87
		DE: Demontáže				21 698,02
211.	R-DE-03	Demontáž stávající instalace v prostorech dotčených rekonstrukcí	Nh	58,0	374,10	21 698,02
		M: Práce a dodávky M				79 095,90
166.	PM	Přidružený materiál	%	0,36	11 699,53	4 211,83
98.	744441800	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x240 mm ² , 3x185+95 až 240+120 mm ²	m	18,0	112,40	2 023,24
99.	34111667	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x185+95 mm ²	m	18,9	1 966,72	37 170,96
67.	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	240,0	17,96	4 309,68
68.	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	252,0	11,01	2 774,35
73.	744411230	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm ² , 3x2,5 až 6 mm ² , 4x2,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	438,0	19,96	8 740,63
74.	34111036	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	459,9	17,95	8 253,50
12.	743111215	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15.., FFKuS, uložených volně, D 23 mm	m	116,0	12,46	1 445,71
14.	34571073	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325	m	121,8	10,85	1 321,41
108.	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	33,0	13,45	443,73
83.	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm ² , 5x4 až 6 mm ² , 7x4 mm ²	m	46,0	21,94	1 009,42
84.	34111098	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	48,3	54,41	2 627,78

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
154.	747161230	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	8,0	64,44	515,54
155.	34555104	Zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	8,0	98,34	786,69
26.	743414111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97	kus	5,0	94,32	471,58
27.	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	5,0	36,39	181,97
167.	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,24	11 699,53	2 807,89
R: Rozvaděče,dodávky						20 489,94
204.	PM	Přidružený materiál	%	0,12	11 699,53	1 403,94
730.	R741-302-MaR	Přezbrojení rozvaděče R2 pro MaR	kus	1,0	9 442,00	9 442,00
731.	R741-303-MaR	Přezbrojení rozvaděče R3 pro MaR	kus	1,0	6 389,00	6 389,00
732.	R741-308-MaR	Doplnění rozvaděče RH pro MaR	kus	1,0	3 255,00	3 255,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
101230	Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_29	Změna 29	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 132 495,61 Kč
		DPH 27 824,08 Kč
		DPH 21% 27 824,08 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 160 319,68 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_29: Změna 29

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_29: Změna 29	132 495,61	27 824,08	160 319,68
ZL_29VCP: Hromosvod - VCP	132 495,61	27 824,08	160 319,68
D.1.4.4: Elektroinstalace	132 495,61	27 824,08	160 319,68
DE: Demontáže	132 495,61	27 824,08	160 319,68
M-460: Zemní práce při elektromontážích			
M741-HR: Uzemnění,hromosvod	132 495,61	27 824,08	160 319,68
Celkem (bez DPH)	132 495,61		
DPH		27 824,08	
DPH 21 % ze základny: 132 496		27 824,08	
Celkem (včetně DPH)			160 319,68

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_29: Změna 29

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_29: Změna 29				132 495,61
		ZL_29VCP: Hromosvod - VCP				132 495,61
		D.1.4.4: Elektroinstalace				132 495,61
		DE: Demontáže				132 495,61
		M741-HR: Uzemnění,hromosvod				132 495,61
232.	R741-405	podstavec pod jímací tyč	ks	19,0	4 118,58	78 253,10
239.	PM	Přidružený materiál	%	1,4	11 699,53	16 379,34
240.	PPVh	Podíl přidružených výkonů	%	0,72	1 082,18	779,17
725.	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	15,0	17,60	264,00
726.	R741-201-HR	Jímací tyč 5,5m	ks	7,0	2 850,00	19 950,00
727.	R741-406-HR	podstavec k jímací tyči trojnožka - stavitelná	ks	7,0	2 410,00	16 870,00

Název projektu: **Změna hromosvodu**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Změna hromosvodu**Popis změny: **Změna hromosvodu**

1 - Řešení v PD):

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu provedené revize je nutné navýšení počtu prvků hromosvodné soustavy na střeše objektu

3 - Návrh na řešení problému:

doplnění a zvýšení jímacích prvků hromosvodné soustavy - oddálená jímací soustava

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.


Přílohy:


I29.1 Položkový rozpočet na Změnu hromosvodu - VCP


I29.2 Položkový rozpočet na Změnu hromosvodu - MNP

Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-36 439,79
		připočet k ceně díla:	132 495,61
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		96 055,82 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
[redacted]		osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)			
[redacted]		funkce	Podpis
[redacted]		osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Za Technický dozor stavby (TDS):		funkce	Podpis
[redacted]		osoby oprávněné jednat ve věcech technických	
Za objednatele:		funkce	Podpis
[redacted]		osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	
Ostatní ujednání:			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_29	Název rozpočtu Změna 29	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele  Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-36 439,79 Kč
		DPH	-7 652,36 Kč
		DPH 21%	-7 652,36 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-44 092,15 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_29: Změna 29

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_29: Změna 29	- 36 439,79	- 7 652,36	- 44 092,15
ZL_29MNP: Hromosvod - MNP	- 36 439,79	- 7 652,36	- 44 092,15
D.1.4.4: Elektroinstalace	- 36 439,79	- 7 652,36	- 44 092,15
DE: Demontáže	- 36 439,79	- 7 652,36	- 44 092,15
M741-HR: Uzemnění,hromosvod	- 36 439,79	- 7 652,36	- 44 092,15
Celkem (bez DPH)	- 36 439,79		
DPH	- 7 652,36		
DPH 21 % ze základny: -36 440	- 7 652,36		
Celkem (včetně DPH)			- 44 092,15

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_29: Změna 29

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_29: Změna 29				- 36 439,79
		ZL_29MNP: Hromosvod - MNP				- 36 439,79
		D.1.4.4: Elektroinstalace				- 36 439,79
		DE: Demontáže				- 36 439,79
		M741-HR: Uzemnění, hromosvod				- 36 439,79
213.	743612111	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	-	32,93	-
214.	35442062	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnicí pás 30 x 4 mm FeZn	kg	-	42,86	-
215.	743611121	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm	m	- 180,0	42,10	- 7 578,49
216.	35441092	lano průřez 50 mm ² FeZn	kg	- 72,0	97,37	- 7 010,92
217.	35441415	součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 15 do zdiva 150 mm	kus	-	15,71	-
218.	35441490	Podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm	kus	- 50,0	27,13	- 1 356,39
219.	743622100	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	- 82,0	59,27	- 4 860,04
220.	35441885	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm	kus	- 50,0	9,85	- 492,75
221.	35441895	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí	kus	- 32,0	12,54	- 401,21
222.	743622200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02	kus	- 14,0	82,79	- 1 159,12
223.	35441860	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	- 5,0	36,37	- 181,87
224.	35441875	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN 35 7632 SK pro vodič D 6-10 mm	kus	- 24,0	23,34	- 560,26
225.	35441925	součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn zkušební, ČSN 35 7634 SZ pro lano D 6-12 mm	kus	-	38,07	-
226.	743631500	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	- 3,0	188,63	- 565,90

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
227.	R741-401	tyč jímací s rovným koncem JR 3,0 3000 mm FeZn	kus	- 2,0	396,55	- 793,10
228.	R741-402	tyč jímací s rovným koncem JR 2,5 2500 mm FeZn	kus	- 4,0	396,55	- 1 586,20
229.	35441065	Tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn	kus	- 4,0	266,48	- 1 065,92
230.	743642200	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí délky do 4,5 m	kus	- 2,0	499,90	- 999,80
231.	R741-403	Zemnicí tyč s rovným koncem 4,5m 4500 mm FeZn vč kotvení	ks	- 2,0	909,80	- 1 819,60
232.	R741-405	podstavec pod jímací tyč	ks	-	4 118,58	-
233.	743624110	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	-	204,86	-
234.	35441832	součásti pro hromosvody a uzemňování trubky ochranné OT 1.7 na ochranu svodu 1.7 m FeZn	kus	-	117,46	-
235.	35441836	součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DOU držák ochran. úhelníku do zdiva FeZn 15*2 'Přepočtené koeficientem množství	kus	-	32,86	-
236.	743624300	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	kus	- 16,0	66,79	- 1 068,70
237.	743629300	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	-	42,34	-
238.	35442110	součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31	kus	-	5,99	-
239.	PM	Přidružený materiál	%	- 0,4	11 699,53	- 4 679,81
240.	PPVh	Podíl přidružených výkonů	%	- 0,24	1 082,18	- 259,72