



OBJEKT Č.53 - Skleník u objektu



LEGENDA:

Zářivka 2x 49W. Symbol nereprezentuje rozměry.

 Osvětlená pochozí komunikace

 Osvětlená pracovní plocha stolu
dle tabulky 5.61 z ČSN EN 12464-1
(zemědělství, manipulace s materiály)

Poznámky:


Použití konkrétních typů zářivek je podmíněno výpočtem osvětlením.

Zářivky budou ovládány jen místními ovladači, vždy u dveří. V kójič 1 a 16 tedy z obou stran, v Přípravně u všech dveří (6 ks).

Hlavní kabelové trasy obsahují část pro silovou instalaci 400VAC a 230VAC a trasy MaR 24VDC.
Trasy silové elektroinstalace svítidel musí být od MaR oddělena buď samostatným kabelovým žlabem nebo alespoň přepážkou.



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

ANEX:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PFF UP, Olomouc - Holice	STUPEŇ PŮSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Univerzita Palackého v Olomouci Křikovského 5118, 771 47 Olomouc	OBJEKT: PS 12 - SKLENĚNÍ RB2 VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO VÝBĚHU	
MÍSTO STAVBY:	areál PFF UP v Olomouci poslední parc. č. 1756/1, 1756/4, 1756/47, 1766/1, 1766/3, 1766/4, k.ú. Holice u Olomouce	PROJESE:	4. Elektroinstalace a M
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 IATAR s.r.o. Bezručova 811/1a, 602 00 Brno tel. +420 540 422 211 www.iatar.cz, info@iatar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20427011-13
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@iatar.cz	AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝRNÍ PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@iatar.cz	DATUM:	05/2016
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	RELIN s.r.o. U Převrác 3, 41011 Teplice tel. +420 471 07607 www.relin.cz, info@relin.cz	FORMÁT:	* x A4
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ VOGEL, jirivogel@relin.cz	KOPIE:	
VYPRACOVAL:	ING. JAROMÍR RAK, jaromir.rak@relin.cz	MĚRÍTKO:	1:100
		VÝKRES:	DISPOZICE - část Pochodů osvětlení
		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU: RE1615-11/6 REVIZE: