4NP		
index	**popis**	**poznámka**
B4.001	demolice sklad. podlahy na úroveň násypu, 80mm	krytiny, prkna, polštáře
B4.002	odbourat komplet balkonovou desku	
B4.003	posunutí otvoru pro dveře v nosné zdi, nadpraží jako stáv.	+ podchytávka, dozdívka, vč. dveří
B4.004	vybourání niky pro elektro skříň + stoupačka pož. Vody	
B4.005	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B4.006	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B4.007	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B4.008	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B4.009	zvětšení stávajícího otvoru v nos. zdi, vybourat parapet	+ podchytávka, dozdívka, vč. okna
B4.010	Komplet vybourání trámového stropu nad 4.02	předpokládaná skladba S5.4
B4.011	demolice dělicí příčky	
B4.012	demolice souboru dělicích příček včetně dveří	
B4.013	vybourání dveřního otvoru v nenosné příčce z CP, tl. 200	+ podchytávka
B4.014	Demolice soc zařízení, příčky, ZP, obklady, dveře	kce stropu pod sz se bourá
B4.015	Demolice soc zařízení, příčky, ZP, obklady, dveře	kce stropu pod sz se bourá
B4.016	vybourání dozdívek stavebního otvoru do původní velikosti	
B4.017	vybourání dvorních vnějších výplní, kastlová okna	
B4.018	demolice vnitřních dveří v ponechávaných stav. Otvorech	
B4.019	kompletně otloucť vnitřní omítky na cihlu	
B4.020	oškrábat staré malby na omítku, zevnitř uliční obvod zdi	
B4.021	demolice stávajících podhledů na rákosech na s.h. Trámů	
B4.022	demolice stávajících vnitřních parapetů uličních oken	
B4.023	vybourat parapet stávajícího otvoru, v. 700mm	
B4.024	Komplet vybourání trámového stropu	

4NP		
index	**popis**	**poznámka**
P4.001	ocel překlad 4xIPE120-1500	krytiny, prkna, polštáře
P4.002	ocel překlad 4xIPE120-1430	vynesení vyzdívky niky
P4.003	ocel překlad 1xIPE120-1500	v úrovni stropu, podchycení šachty
P4.004	ocel překlad 1xIPE100-1300	podchytávka otvoru v příčce

S4.1
sonda do podlahy

linoleum	5mm
betonová mazanina	70mm
násyp	95mm
prkna	25mm
nosné trámy	270mm
(sv. šířka mezi trámy 5700mm)	
prkna	25mm
omítka	25mm
CELKEM	515mm



S4.5
sonda do příčky

omítka	15mm
cihla dutá	85mm
omítka	15mm
CELKEM	115mm

S4.6
sonda do příčky

omítka	15mm
cihelné zdivo	120mm
omítka	15mm
CELKEM	150mm

S4.7
sonda do příčky

omítka	15mm
cihelné zdivo	120mm
omítka	15mm
CELKEM	150mm

S4.8
sonda do příčky

omítka	15mm
cihelné zdivo	70mm
omítka	15mm
CELKEM	100mm

S4.10
sonda do příčky

omítka	15mm
cihelné zdivo	60mm
omítka	15mm
CELKEM	90mm

S4.11
sonda do příčky

omítka	15mm
cihelné zdivo	170mm
omítka	15mm
CELKEM	200mm

LEGENDA:

- S3.5 — sonda "číslo podlaží/ozn. sondy"
- sonda do vodorovné kce
- sonda do svislé kce
- vrtaná sonda do vodorovné kce
- vrtaná sonda do svislé kce
- stávající konstrukce
- bourané kce
- dozdívky nosného zdiva
- ocel podchytávky

ječmen studio - MgA. Ing.arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33 , 779 00 Olomouc - Chvalkovice, +420 608 480 997
lukasblazek@jecmen.com, IČ 739 51 455, DIČ: CZ8006245313
www.jecmen.com

ARCHITEKT:	MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	ČÍSLO ZAKÁZKY	
VYPRACOVAL:	Ing. Vítězslav Petr, MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	DATUM	08/2017
		STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592	ČÁST DOK.	D.1.1
AKCE	**rekonstrukce objektu Katerinska 17 pro CMTF UP v Olomouci**	FORMÁT	A1
	k.ú. Olomouc město	MĚŘÍTKO	1/50
	půdorys 4NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY	06