

SMLOUVA O DÍLO
č. 053/OVZ/PV/2019

Genius loci

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace této Smlouvy:

[Redacted signature]

Technický dozor stavebníka:

[Redacted signature]

(dále jen „TDS“)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[Redacted bank details]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

STAL-PE stavební s.r.o.

Se sídlem:

Podolí 362, 664 03 Podolí

IČO:

05154006

DIČ:

CZ05154006

Statutární orgán:

Petr Přichystal - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C,
vložka 93823

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[Redacted bank details]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Petr Přichystal

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)



Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem „**Křížkovského 8 - Vybudování 4 kanceláří ve 2. NP**“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

I. Předmět díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „**Křížkovského 8 - Vybudování 4 kanceláří ve 2. NP**“ v souladu s projektovou dokumentací - zpracoval [redacted] Atelier A, se sídlem Zelená 584/6, 779 00 Olomouc - Neředín, IČO 15505961, v 08/2018, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to vše dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v budově Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci – 2. NP, severní křídlo, na adrese Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, budova je součástí pozemku s parc. č. st. 209, kat. území Olomouc – město (dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelům nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelům a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatel až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatelů vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.



II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět stavební práce v Místě plnění nejdříve počínaje dnem 01. 04. 2019.
V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 01. 04. 2019, bude Zhotovitel oprávněn provádět stavební práce v místě plnění nejdříve počínaje následujícím pracovním dnem po dni nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 30. 06. 2019.
V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 01. 04. 2019, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne termín nabytí účinnosti této Smlouvy 01. 04. 2019.
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepiší smluvní strany **datovaný předávací protokol**. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije.

III. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **1,065.509,99 Kč** bez DPH, **1,289.267,09 Kč** včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši **223.757,10 Kč**.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě



vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:

- 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
- 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV.

Platební podmínky

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla.
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.



6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zákoníku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

V. Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však 01. 04. 2019. V případě, že dojde k nabytí účinnosti Smlouvy později než 01. 04. 2019, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště následující pracovní den, po dni nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem



na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.
11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,



- 5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
 7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
 8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho provádění.



dění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Díla bez vad Objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 2.1. originál stavebního deníku,
 - 2.2. revizní zprávy,
 - 2.3. návody k použití,
 - 2.4. dokumentaci skutečného provedení stavby.
3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:



- 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
- 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:



- 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy** za každý, i započatý, kalendářní den prodlení;
- 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
- 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, za každý případ samostatně.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.



6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)


7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 11. 03. 2019 zpracovaná formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Olomouci dne - 7. 05. 2019

V Podolí dne 18.3.2019

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci



Petr Přichystal
jednatel STAL-PE stavební s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180829

Stavba: Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

KSO: 801 35 19

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 29. 8. 2018

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

IČ: 05154006

DIČ: CZ05154006

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 065 509,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 065 509,99	223 757,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 289 267,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180829

Stavba: Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Místo: Olomouc
Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc
Uchazeč: STAL-PE stavební s.r.o.

Datum: 29. 8. 2018
Projektant: Atelier A, Olomouc

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 065 509,99	1 289 267,09	
01	Vybudování 4 kanceláří	1 033 009,99	1 249 942,09	STA
01	Vybudování 4 kanceláří - stavební práce	754 186,39	912 565,53	Soupis
02	Slaboproud	144 078,00	174 334,38	Soupis
03	Silnoproudá elektrotechnika	134 745,60	163 042,18	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	32 500,00	39 325,00	VON
VON	Vedlejší a ostatní náklady	32 500,00	39 325,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

01 - Vybudování 4 kanceláří - stavební práce

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

05154006

DIČ:

CZ05154006

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**754 186,39**DPH základní
snížená

Základ daně

754 186,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

158 379,14

0,00

Cena s DPH**v CZK****912 565,53**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

01 - Vybudování 4 kanceláří - stavební práce

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Datum:

29. 8. 2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**754 186,39****HSV - Práce a dodávky HSV****211 171,99**

2 - Zakládání

2 291,63

31 - Zdi podpěrné a volné

12 702,72

61 - Úprava povrchů vnitřní

120 893,14

94 - Lešení a stavební výtahy

8 601,32

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

18 955,15

96 - Bourání konstrukcí

32 243,92

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 110,12
997 - Přesun sutě	12 141,21
998 - Přesun hmot	2 232,78
PSV - Práce a dodávky PSV	543 014,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 495,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	995,14
762 - Konstrukce tesařské	64 655,42
763 - Konstrukce suché výstavby	169 290,23
766 - Konstrukce truhlářské	94 444,98
775 - Podlahy skládané	4 855,50
776 - Podlahy povlakové	113 943,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 141,43
784 - Dokončovací práce - malby	32 571,03
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	47 621,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

01 - Vybudování 4 kanceláří - stavební práce

Místo: Olomouc

Datum: 29. 8. 2018

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: STAL-PE stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem**754 186,39**

D HSV Práce a dodávky HSV

211 171,99

D 2 Zakládání

2 291,63

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	90,000	13,56	1 220,40	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

*Poznámka k souboru cen:**1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.**2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.**3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.**Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.**4. Ceny - 1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*

PSC

VV "viz tabulka skladba podlah

VV "A1

VV 90

90,000

2	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	103,500	10,35	1 071,23	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	--------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

VV "viz zřízení

VV 90

90,000

VV 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

103,500

D 31 Zdi podpěrné a volné

12 702,72

3	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	96,000	132,32	12 702,72	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV	"v.č.01	
VV	48*2	96,000
VV	Součet	96,000

D 61 Úprava povrchů vnitřní 120 893,14

4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	183,540	21,87	4 014,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz oprava omítek					
	VV		183,54		183,540			
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	85,870	131,22	11 267,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz podhledy					
	VV		85,87		85,870			
	VV		Součet		85,870			
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	403,557	109,35	44 128,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz oprava omítek					
	VV		183,54		183,540			
	VV		"ozn. Z - 2					
	VV		"v.č.02					
	VV		"m.č.13.a.-e.					
	VV		((1,25+0,7+3,965+4,17+4,365+10,465)*4,7-0,9*1,97*4)*2		220,017			
	VV		Součet		403,557			
7	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	183,540	328,05	60 210,30	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

PSC

VV	"v.č.01	
VV	"m.č.2.13a	
VV	10,37*4,7-1,25*2,40*3+(1,60+3,64+3,64)*0,4*3+(1,34+2,28+2,28)*0,4	52,755
VV	"m.č.2.13b	
VV	(4,54+3,44)*4,7-1,25*2,35+(1,63+3,64+3,64)*0,4	38,133
VV	"m.č.2.13c	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV		3,6*4,7-1,25*2,35+(1,63+3,64+3,64)*0,4		17,547				
VV		"m.č.2.13d						
VV		3,6*4,7-1,25*2,35+(1,63+3,64+3,64)*0,4		17,547				
VV		"m.č.2.13e						
VV		(3,48+5,75+3,1)*4,7-1,25*2,35-1,25*2,4+(1,63+3,64+3,64)*0,4+(1,61+3,64+3,64)*0,4-0,8*1,97		57,558				
VV		Součet		183,540				
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	34,156	11,30	385,96	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.</i> <i>2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.</i>								
PSC								
VV		"v.č.01						
VV		1,5*2,55*4+1,5*2,62*4		31,020				
VV		1,34*2,34		3,136				
VV		Součet		34,156				
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,705	280,67	197,87	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.</i>								
PSC								
VV		"v.č.01 - pro osazení chráničky SLP - Pv/12						
VV		4,7*0,15		0,705				
VV		Součet		0,705				
10	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,705	976,13	688,17	CS ÚRS 2018 02
VV		"v.č.01 - pro osazení chráničky SLP - Pv/12						
VV		4,7*0,15		0,705				
VV		Součet		0,705				
D 94							8 601,32	
Lešení a stavební výtahy								
11	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	88,710	96,96	8 601,32	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláři v 2.np

PSC *Poznámka k souboru cen:*
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s tešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "v.č.014
 VV 85,87+1,5*1,0+1,34*1 88,710
 VV Součet 88,710

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 955,15

12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	142,870	84,20	12 029,65	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC *Poznámka k souboru cen:*
 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů.
 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "v.č.014
 VV 85,87+3*3+3*4+6*6 142,870
 VV Součet 142,870

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

13	K	951R10011	D+M práškový hasicí přístroj (has. schopnost 21A)	ks	2,000	1 093,50	2 187,00	
	VV		"viz požární zpráva					
	VV		2		2,000			
14	K	953R39008	Stávající vybavení místnosti ozn. Pv/08 , (vyklizení vybavení) - specifikace viz tabulka ostatní práce	soub	1,000	4 738,50	4 738,50	
	VV		"viz Pv/08 - soubor obsahuje vyklizení - 27ks stolů, 54 ks židlí, 2 ks regálů ,1ks TV,8ks krytů radiátorů					
	VV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				32 243,92	
15	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	8,206	3 929,31	32 243,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		"stáv nosníky					
	VV		48*6,525*26,2*0,001		8,206			
	VV		Součet		8,206			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 110,12	
16	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,108	2 934,23	316,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - nika pro rozvaděč					
	VV		0,6*1,2*0,15		0,108			
	VV		Součet		0,108			
17	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	4,700	168,77	793,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - pro osazení chráničky SLP - Pv/12					
	VV		4,7		4,700			
	D	997	Přesun sutě				12 141,21	
18	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	15,077	178,25	2 687,48	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,077	160,38	2 418,05	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	286,463	13,05	3 738,34	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV

15,077*19 'Přepočtené koeficientem množství

286,463

21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	15,077	218,70	3 297,34	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D 998

Přesun hmot

2 232,78

22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	10,295	216,88	2 232,78	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D PSV

Práce a dodávky PSV

543 014,40

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 495,84

23	K	735R59011	Přesunutí stávajícího otopného tělesa ozn. Pv/11 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	1,000	5 467,50	5 467,50	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV "v.č.01 - Pv/11

VV 1

1,000

24	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	858,76	28,34	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

VV

0,033

0,033

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

995,14

25	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 90 do 133 mm	m	4,700	54,68	257,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - pro osazení chráničky SLP - Pv/12					
	VV		4,7		4,700			
26	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 100/120 mm, HDPE+LDPE	m	4,700	54,68	257,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz montáž					
	VV		4,7		4,700			
27	K	741R71907	Demontáž stávajícího osvětlení s nosnou konstrukcí ozn.Pv/07 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	4,000	109,35	437,40	
	VV		"viz. Pv/07 -					
	VV		4		4,000			
28	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	10 935,00	43,74	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762

Konstrukce tesařské

64 655,42

29	K	762421828	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm	m2	21,098	109,35	2 307,07	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stropů; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800-713 Izolace tepelné.

VV

"v.č.01 - viz tabulka ostatní práce - Pv/06

VV

1,4*(1,4+6,5+1,42+5,75)

21,098

VV

Součet

21,098

30	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	90,000	104,98	9 448,20	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.

VV

"viz tabulka skladba podlah

VV

"A1

VV

90

90,000

31	M	607R6286	deska mikroštěpková pero-drážka tl 25mm	m2	97,200	379,08	36 846,58	
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--

VV

"viz montáž

VV

90

90,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV		90*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		97,200			
32	K	762521108	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých	m2	15,000	97,33	1 459,95 CS ÚRS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.					
VV		"stávající podlaha					
VV		15		15,000			
33	M	605R6104	řezivo dubové sušené tl 40mm	m3	0,648	12 480,48	8 087,35
VV		"viz montáž					
VV		15*0,04		0,600			
VV		Součet		0,600			
VV		0,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,648			
34	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	15,000	61,09	916,35 CS ÚRS 2018 02
VV		"stávající podlaha					
VV		15		15,000			
35	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	90,000	11,30	1 017,00 CS ÚRS 2018 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
VV		"viz tabulka skladba podlah					
VV		"A1					
VV		90		90,000			
36	K	762R92202	Vyspravení stávající dřevěné podlahové konstrukce	m2	90,000	18,59	1 673,10
VV		"viz tabulka skladba podlah					
VV		"A1					
VV		90		90,000			
37	K	762R92203	Přetmelení spojů mikroštěpových desek jemnou vyhlazovací cementovou tixotropní maltou	m2	90,000	11,30	1 017,00
VV		"viz tabulka skladba podlah					
VV		"A1					
VV		90		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

38	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,751	1 075,28	1 882,82	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763

Konstrukce suché výstavby

169 290,23

39	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	110,009	891,00	98 018,02	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV

"ozn. Z - 2

VV

"v.č.02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV "m.č.13.a.-e.

VV (1,25+0,7+3,965+4,17+4,365+10,465)*4,7-0,9*1,97*4

110,009

VV Součet

110,009

40	K	763172313	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klopek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz tabulka ostatní práce - Pv/05

VV 1

1,000

41	M	59030712	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000	1 215,00	1 215,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "viz montáž - Pv/05

VV 1

1,000

42	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	85,870	216,00	18 547,92	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV	"v.č.01 - m.č. 2.13.a-e	
VV	19,37+15+16,1+15,4+20	85,870
VV	Součet	85,870

43	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	85,870	243,00	20 866,41	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Připlatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV	"viz podhled	
VV	85,87	85,870

44	M	283R92760	folie nehořlavá parotěsná - specifikace viz projekt	m2	94,457	20,25	1 912,75	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

VV	"viz montáž	
VV	85,87	85,870
VV	85,87*1,1 Přepočtené koeficientem množství	94,457

45	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	85,870	225,00	19 320,75	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláři v 2.np

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV "viz podhledy
VV 85,87
VV Součet

85,870
85,870

46	K	763131765	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	85,870	12,56	1 078,53	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV "viz podhledy
VV 85,87

85,870

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV		Součet			85,870			
47	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,190	1 215,00	7 520,85	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 766

Konstrukce truhlářské

94 444,98

48	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	42,152	87,12	3 672,28	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.

VV

"v.č.01 - viz tabulka ostatní práce - Pv/02

VV

0,22*3,2*4+1,25*3,2*2+1,83*3,2+1,75*3,2*2+1,65*3,2

33,152

VV

"stávající parapety - Pv/03

VV

9,0

9,000

VV

Součet

42,152

49	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	42,152	23,04	971,18	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.

VV

"v.č.01 - viz tabulka ostatní práce - Pv/02

VV

0,22*3,2*4+1,25*3,2*2+1,83*3,2+1,75*3,2*2+1,65*3,2

33,152

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV "stávající parapety - Pv/03

VV 9,0

9,000

VV Součet

42,152

50	K	766660192	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	88,58	354,32	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

VV "viz tabulka dveří

VV "Td/02

VV 4

4,000

VV Součet

4,000

51	M	61164087	dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 90x197 dub	kus	4,000	4 811,40	19 245,60	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

VV "viz montáž - Td/02

VV 4

4,000

52	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	2,000	84,93	169,86	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.

2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

PSC

VV "viz tabulka dveří

VV "Td/03

VV 2

2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

53	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	2,000	84,56	169,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz montáž					
	VV		2		2,000			
54	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	91,13	364,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	VV		"viz tabulka dveří					
	VV		"Td/02					
	VV		4		4,000			
55	M	611R7201	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	4,000	182,25	729,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
56	K	766660191	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	88,58	177,16	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		"viz tabulka dveří					
	VV		"Td/03					
	VV		2		2,000			
57	M	61164085	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 80x197 dub	kus	2,000	4 811,40	9 622,80	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV		"viz montáž							
VV		2			2,000				
58	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	6,000	495,14	2 970,84	CS ÚRS 2018 02	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.							
VV		"viz tabulka dveří							
VV		"Td/02-03							
VV		4+2			6,000				
VV		Součet			6,000				
59	M	611R2203	zároveň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, - specifikace viz tabulka dveří	kus	2,000	1 071,63	2 143,26		
VV		"viz montáž							
VV		2			2,000				
60	M	611R2259	zároveň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197+65 cm tl 6-17cm, dub, buk - specifikace viz tabulka dveří	kus	4,000	1 071,63	4 286,52		
VV		"viz montáž							
VV		4			4,000				
61	K	766R50001	Stávající vnitřní dveře s bočním světlikem - rozm. 1340/2340 mm, ozn Td/01 - specifikace viz tabulka dveří	ks	1,000	1 253,88	1 253,88		
VV		"viz tabulka dveří - Td/01							
VV		1			1,000				
62	K	766R55001	Odborná repase - stávající dřevěné dvojité okno rozm. 1500/2550 mm ozn. To/01 - specifikace viz tabulka oken	ks	4,000	10 935,00	43 740,00		
VV		"viz tabulka oken - To/01 - včetně doplnění parapetní desky							
VV		4			4,000				
63	K	766R55002	Stávající dřevěné dvojité okno rozm. 1500/2620 mm ozn. To/02 - specifikace viz tabulka oken	ks	4,000	1 093,50	4 374,00		
VV		"viz tabulka oken - To/02 - včetně doplnění parapetní desky							
VV		4			4,000				
64	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,244	822,31	200,64	CS ÚRS 2018 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 775

Podlahy skládané

4 855,50

65	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	90,000	53,95	4 855,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz tabulka skladba podlah					
	VV		"A1					
	VV		90		90,000			

D 776

Podlahy povlakové

113 943,66

66	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	90,000	153,09	13 778,10	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV "viz tabulka skladba podlah
VV "A1
VV 90

90,000

67	K	776R0221	Penetrace k zvýšení přídržnosti k podkladu - specifikace viz tabulka podlah	m2	90,000	32,81	2 952,90	
	VV		"viz tabulka skladba podlah					
	VV		"A1					
	VV		90		90,000			

90,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

68	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	90,000	11,30	1 017,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"viz tabulka skladba podlah					
	VV		"A1					
	VV		90	90,000				
69	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	90,000	255,15	22 963,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz tabulka skladba podlah					
	VV		"A1					
	VV		90	90,000				
70	M	284R22871	zátežový heterogenní vinyl tl. 2,6 mm - specifikace viz tabulka skladba podlah	m2	99,000	546,75	54 128,25	
	VV		"viz lepení					
	VV		90	90,000				
	VV		90*1,1 Přepočtené koeficientem množství	99,000				
71	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	90,000	51,03	4 592,70	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	PSC							
	VV		"viz tabulka skladba podlah					
	VV		"A1					
	VV		90	90,000				
72	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	80,740	102,43	8 270,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č. 01					
	VV		"m.č. 2.13a					
	VV		(10,465+0,46+1,34+0,46)*2-0,9*4-1,34	20,510				
	VV		"m.č. 2.13.b					
	VV		2,965+3,44+4,365+4,545-0,9	14,415				
	VV		"m.č. 2.13.c					
	VV		3,605+3,6+4,36+4,17-0,9	14,835				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV	"m.č. 2.13.d	
VV	3,6+3,605+4,16+3,97-0,9	14,435
VV	"m.č. 2.13.e	
VV	3,1+3,965+0,7+1,25+3,48+5,75-0,8-0,9	16,545
VV	Součet	80,740

73	M	283R1005	Podlahová lemovka z přířezu z podlahoviny, zátěžový heterogenní vinyl tl. 2,6 mm - specifikace viz tabulka skladba podlah	m	82,355	64,81	5 337,43	
	VV		"viz montáž					
	VV		80,74		80,740			
	VV		80,74*1,02 Přepočtené koeficientem množství		82,355			
74	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,300	182,25	236,93	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Pv/04					
	VV		1,3		1,300			
75	M	553R3104	přechodová lišta Al š. 40 mm stříbro, ozn. Pv/04 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m	1,326	328,05	434,99	
	VV		"viz montáž					
	VV		1,3		1,300			
	VV		1,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,326			
76	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,603	384,18	231,66	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783

Dokončovací práce - nátěry

9 141,43

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

77	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením	m2	37,211	14,95	556,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - Pv/10					
	VV		0,6*0,2*2*20*7		33,600			
	VV		"potrubí					
	VV		3,14*0,05*23		3,611			
	VV		Součet		37,211			
78	K	783601341	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým	m2	33,600	33,17	1 114,51	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz ometení					
	VV		33,6		33,600			
79	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	33,600	8,39	281,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz ometení					
	VV		33,6		33,600			
80	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	33,600	130,13	4 372,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz ometení					
	VV		33,6		33,600			
81	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	23,000	2,56	58,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - Pv/10					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
82	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	23,000	3,29	75,67	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - Pv/10					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
83	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	23,000	55,04	1 265,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		"v.č.01 - Pv/10					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
84	K	783R01210	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	37,211	38,05	1 415,88	
	VV		"v.č.01 - Pv/10					

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV	0,6*0,2*20*7	33,600
VV	"potrubí	
VV	3,14*0,05*23	3,611
VV	Součet	37,211

D 784 Dokončovací práce - malby 32 571,03

85	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	183,540	24,20	4 441,67	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
VV		"v.č.01						
VV		"m.č.2.13a						
VV		10,37*4,7-1,25*2,40*3+(1,60+3,64+3,64)*0,4*3+(1,34+2,28+2,28)*0,4			52,755			
VV		"m.č.2.13b						
VV		(4,54+3,44)*4,7-1,25*2,35+(1,63+3,64+3,64)*0,4			38,133			
VV		"m.č.2.13c						
VV		3,6*4,7-1,25*2,35+(1,63+3,64+3,64)*0,4			17,547			
VV		"m.č.2.13d						
VV		3,6*4,7-1,25*2,35+(1,63+3,64+3,64)*0,4			17,547			
VV		"m.č.2.13e						
VV		(3,48+5,75+3,1)*4,7-1,25*2,35-1,25*2,4+(1,63+3,64+3,64)*0,4+(1,61+3,64+3,64)*0,4-			57,558			
VV		0,8*1,97						
VV		Součet			183,540			
86	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	183,540	22,24	4 081,93	CS ÚRS 2018 02
VV		"viz oškrabání						
VV		183,54			183,540			
87	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	503,611	47,75	24 047,43	CS ÚRS 2018 02
VV		"viz mydlení						
VV		183,54			183,540			
VV		"ozn. Z - 2						
VV		"v.č.02						
VV		"m.č.13.a.-e.						
VV		(1,25+0,7+3,965+4,17+4,365+10,465)*4,7*2			234,201			
VV		"viz podhledy						

List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

VV 85,87
VV Součet

85,870
503,611

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

47 621,17

88	K	786671131	Montáž čalounění dveří jednokřídlových	m2	3,152	914,90	2 883,76	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1131 a -2131 nejsou započteny náklady na čalounění; tento materiál se oceňuje ve specifikaci.

2. V ceně -9101 nejsou započteny náklady na čalounické hřebíky; tento materiál se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz Td/03
VV 0,8*1,97*2
VV Součet

3,152
3,152

89	M	61174245	čalounění dveří kompletní pro dveře 80 cm x 212 cm, barva ořech, světlý dub	kus	2,000	5 467,50	10 935,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

VV "viz montáž
VV 2

2,000

90	K	786679101	Montáž čalounění dveří Příplatek k cenám za obití okrajů čalounickými hřebíky	m	11,080	2 916,00	32 309,28	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1131 a -2131 nejsou započteny náklady na čalounění; tento materiál se oceňuje ve specifikaci.

2. V ceně -9101 nejsou započteny náklady na čalounické hřebíky; tento materiál se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz Td/03
VV (0,8+1,97)*2*2
VV Součet

11,080
11,080

91	K	786R93109	Demontáž stávajících svislých látkových žaluzií ozn. Pv/09 - specifikace viz. tabulka ostatní práce	ks	8,000	182,25	1 458,00	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

VV "viz tabulka ostatní práce - Pv/09
VV 8

8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

92	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,051	688,91	35,13	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

- 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*
- 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*
- 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

02 - Slaboproud

KSO:

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

05154006

DIČ:

CZ05154006

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

144 078,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 078,00	21,00%	30 256,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 334,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

02 - Slaboproud

Místo:

Olomouc

Datum:

29. 8. 2018

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

144 078,00

PSV - Práce a dodávky PSV

144 078,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

144 078,00

D1 - Strukturovaný kabelový rozvod

144 078,00

D2 - Materiál

70 903,70

D3 - MONTÁŽ SKR

73 174,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

02 - Slaboproud

Místo:

Olomouc

Datum:

29. 8. 2018

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc
 Uchazeč: STAL-PE stavební s.r.o.

Projektant: Atelier A, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 078,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				144 078,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				144 078,00	
D	D1		Strukturovaný kabelový rozvod				144 078,00	
D	D2		Materiál				70 903,70	
1	M	1	Přibal montážní 19" M6 - sada 4 ks	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: M6 - sada					
2	M	2	Patch panel pro 24xRJ45 CAT.6 - neosazený, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: PANDUIT CP 24WSBLY					
3	M	3	Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity	ks	24,000	100,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: PANDUIT CJ 688TGWH					
4	M	4	Kabel CAT 6 4x2xAWG24 U/UTP LSZH	m	1 625,000	27,00	43 875,00	
P			Poznámka k položce: PANDUIT NVL 6C04 BV-CE					
5	M	5	Dat.zásuvka Cat 6 2x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se silno	ks	12,000	450,00	5 400,00	
P			Poznámka k položce: Cat 6 2x RJ 45, ABB LEVIT- kompl.					
6	M	6	Dat.port- modul keystone - (umístit do přístrojové krabice se zasl. víčkem) 1x RJ 45 CAT 6 UTP	ks	1,000	70,00	70,00	
P			Poznámka k položce: Cat 6 1x RJ 45, Keystone					
7	M	7	Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m zelený	ks	5,000	120,00	600,00	
8	M	8	Patchcord Cat 6 UTP, 1,0 m žlutý	ks	20,000	150,00	3 000,00	
9	M	9	Patchcord Cat 6 UTP, 1,0m modrý	ks	1,000	150,00	150,00	
10	M	10	Krabice přístrojová 68	ks	9,000	7,90	71,10	
P			Poznámka k položce: KPR 68					
11	M	11	Krabice přístrojová 68 do dutých stěn	ks	4,000	21,90	87,60	
P			Poznámka k položce: KPR 68					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	12	Stahovací pásek 200/4,5	ks	500,000	0,50	250,00	
13	M	13	El inst krabice 250 X 250 mm pod omítku	ks	1,000	250,00	250,00	
P			Poznámka k položce: KT 250					
14	M	14	El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku	ks	8,000	125,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: KT125 E					
15	M	15	Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm	m	50,000	15,50	775,00	
P			Poznámka k položce: 1225					
16	M	16	Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm	m	50,000	20,50	1 025,00	
P			Poznámka k položce: 1232					
17	M	17	Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm	m	100,000	25,50	2 550,00	
P			Poznámka k položce: 1250					
18	M	18	Montážní pěna na utěsnění podlahových krabic a vstupních otv.750ml	ks	2,000	250,00	500,00	
P			Poznámka k položce: HAUSER 750 ml					
19	M	19	Protipožární pěna na prostupy 90 min. - 700 ml	ks	2,000	450,00	900,00	
P			Poznámka k položce: DBS 9802 - 700ml					
20	M	20	Protipožární tmel 90 min. - 310 ml	ks	2,000	750,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: PYROCRYL - 310ml					
21	M	21	Podružný materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
D D3			MONTÁŽ SKR					73 174,30
22	K	22	Montáž + osazení panelu do datové skříně	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
23	K	23	Zatažení/uložení kabelů metalických/optických do 10mm	m	1 625,000	25,00	40 625,00	
24	K	24	Měření UTP port	ks	25,000	70,00	1 750,00	
25	K	25	Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet	ks	12,000	250,00	3 000,00	
26	K	26	Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet	ks	1,000	220,00	220,00	
27	K	27	Ukončení kabelu UTP v rozvaděči	ks	25,000	100,00	2 500,00	
28	K	28	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	13,000	55,90	726,70	
29	K	29	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	50,000	75,00	3 750,00	
30	K	30	Montáž trubky 16 - 48 mm na povrch vč. přichytek trubek	m	150,000	55,00	8 250,00	
31	K	31	Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2, tl 45 cm	ks	6,000	150,00	900,00	
32	K	32	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení	ks	8,000	250,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	33	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	45,000	55,90	2 515,50	
34	K	34	Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	1,000	125,90	125,90	
35	K	35	Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	8,000	88,90	711,20	
36	K	36	Aplikace mont/požární pěny do otvorů	ks	4,000	400,00	1 600,00	
37	K	37	Pozn.: Aktivní prvky nejsou součástí této PD		0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis:

03 - Silnoprúdová elektrotechnika

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

05154006

DIČ:

CZ05154006

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

134 745,60

DPH základní
snížená

Základ daně

134 745,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 296,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 042,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt: 01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis: **03 - Silnoprúdová elektrotechnika**

Místo: Olomouc

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč: STAL-PE stavební s.r.o.

Datum: 29. 8. 2018

Projektant: Atelier A, Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 745,60

M - Práce a dodávky M 134 745,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 455,00

M74 - Elektromontáže 118 660,60

M74R13 - Rozvaděč R4b 10 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt: 01 - Vybudování 4 kanceláří

Soupis: **03 - Silnoprúdová elektrotechnika**

Místo: Olomouc

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Datum: 29. 8. 2018

Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem**134 745,60****D M Práce a dodávky M****134 745,60****D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích****5 455,00**

1	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	2			2,000			
	VV				0,000			
	VV	Součet			2,000			
2	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	23,000	75,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	23			23,000			
3	K	4606804R1	zhotovení otvorů v sádkokarton. konstrukci -pr.68	kus	36,000	45,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	36			36,000			
4	K	460680481	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy přes 0,16 do 0,25 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			
5	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	33,000	45,00	1 485,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	33			33,000			
	VV				0,000			
	VV	Součet			33,000			
6	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	5			5,000			
	VV				0,000			
	VV	Součet			5,000			

D M74 Elektromontáže**118 660,60**

7	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	38,000	55,50	2 109,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	38			38,000			
8	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	38,000	7,90	300,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	38			38,000			
9	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	21,000	88,50	1 858,50	CS ÚRS 2018 02
	VV	21			21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mm x 43mm	kus	21,000	18,50	388,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		21		21,000			
11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	114,000	20,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		114		114,000			
12	M	34111030.PKB	CYKY-J 3x1,5	m	96,000	11,90	1 142,40	
	VV		96		96,000			
13	M	341110300P1	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm ² kg/m Kč/m kabel silový s Cu jádrem CYKY 30 x1,5 mm ²	m	18,000	11,90	214,20	
	VV		18		18,000			
14	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	200,000	22,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		200		200,000			
15	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	200,000	17,90	3 580,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		200		200,000			
16	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	22,000	22,00	484,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		22		22,000			
17	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	22,000	17,90	393,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		22		22,000			
18	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		12		12,000			
19	M	34110298	kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1 kV 4x10mm ²	m	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		12		12,000			
20	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	18,000	40,00	720,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		18		18,000			
21	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		8		8,000			
22	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
23	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		4		4,000			
24	M	34535576	spínač řazení 5 10A ostatní barvy	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		4		4,000			
25	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	13			13,000			
26	M	34555104	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	13,000	160,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	13			13,000			
27	K	741313044	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	21			21,000			
28	M	34555124R3	zásuvka 2násobná s natočenou dutinou 16A, kompletní	kus	21,000	160,00	3 360,00	
	VV	21			21,000			
29	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			
30	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			
31	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	4			4,000			
32	M	347742R18	UP- svítidlo přisazené- LED LMD RI-F154 NDWS, 400LP 840	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	VV	3			3,000			
33	M	348230R7	N - svítidlo nouzové 1x8W, LED, LMD-NSON-LED, kompletní	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV	1			1,000			
34	K	741371011	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj	kus	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	18			18,000			
35	M	347742R19	UP- svítidlo stropní- LED LMD RI-L/PDI-B 1000/ND 840 PM	kus	18,000	2 890,00	52 020,00	
	VV	18			18,000			
36	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.								
PSC								
	VV	1			1,000			
37	K	741810R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - montáže a demontáže	h	24,000	250,00	6 000,00	
	VV	24			24,000			
38	K	741810R2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	h	10,000	250,00	2 500,00	
	VV	10			10,000			
39	K	741810R3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace s ostatními profesemi	h	10,000	250,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	10			10,000			
40	K	747131200P1	Montáž pohybových detektorů	kus	1,000	250,00	250,00	
	VV	1			1,000			
	VV				0,000			
	VV	Součet			1,000			
41	M	35835202R11	spínač automatický se snímačem pohybu, relé,, 180°, nástěnný	kus	1,000	850,00	850,00	
	VV	1			1,000			
D M74R13 Rozvaděč R4b							10 630,00	
42	M	35713133	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			
43	K	7412310R1	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ostatních, typ Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,400	1 000,00	400,00	
	VV	0,4			0,400			
44	M	357131350P5	proudová lišta Ijm. 63A do rozvaděče	m	0,400	350,00	140,00	
	VV	0.4			0,400			
45	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	7			7,000			
46	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			
47	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	6			6,000			
48	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	2			2,000			
49	M	35812100R5	hlavní vypínač ZP-A40/3	kus	1,000	780,00	780,00	
	VV	1			1,000			
50	M	358895200P6	svodič přepětí SPD typ1a2, 400 V, FLP-12,5V/3	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV	1			1,000			
51	K	741321041	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			
52	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

05154006

DIČ:

CZ05154006

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

32 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 825,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 325,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Datum:

29. 8. 2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 500,00

960 - Kompletační činnost

15 000,00

OST - Ostatní náklady

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížkovského 511/8, Vybudován čtyř kanceláří v 2.np

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Datum:

29. 8. 2018

Projektant:

Atelier A, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

32 500,00

D 960

Kompletační činnost

15 000,00

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D OST

Ostatní náklady

10 000,00

2	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

3	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

4	K	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na zřízení zařízení staveniště	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

5	K	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště

6	K	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených