

LEGENDA :

- POTRUBÍ PŘ.NOVÉHO SDELNÉ
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉHO KANALIZACE PVC
- POTRUBÍ KANALIZACE VT
- POTRUBÍ PITNÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CIRKULACE
- OTOPNÁ SOUSTAVA - PŘÍVOD
- OTOPNÁ SOUSTAVA - ZPĚTEK
- OPRAVOU POTRUBÍ
- NOVÝ SDELNÝ PROFIL VPE 100, ULOŽENÍ VE STĚNĚ
- VÝKOPÁ - STAVALOŽÍ STUDENÁ PITNÁ VODA
- VÝKOPÁ - STAVALOŽÍ TEPLÁ VODA
- VÝKOPÁ - STAVALOŽÍ CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
- STAVALOŽÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

- 20/300/180 - OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ
- TRV 15 - ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL/OMEZOVAČ
- RRE 15 - ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ/MATICE
- HLAVICE IRC - DODÁVKA MaR

POZNÁMKY:
- POTRUBÍ ROZVODŮ VEDENA POD STROPEM SPOLEČNĚ Z ROZVODŮ SLABOPROUDU, SLABOPROUDU A KABELÁŽÍ CVT - OPTICKÉ KABELY
- PŘI MONÁŽI DBÁT NA ZOHRAVÁ (OPTICKÝCH KABELŮ)
- NOSNÍKY VPE 100 ZAKOTVÁNY DO KAPES VE ZDĚV)
- VÝKOPÁVKU POLOHU VEDENÍ NA NOSNÍCCH VYZNAČENOU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY, KOTVENÍ DVTÚDEL ZESPOD NOSNÍKŮ
- POTRUBÍ NA NOSNÍCCH KOTVENO POMOCÍ DYSTANCNÍCH PRVKŮ - ORÁMŮ, OBJÍMEK A ŽÁKTOVÝCH TYČÍ DLE DN POTRUBÍ
- LÉŽÍ-LI POTRUB MIMO OSU DVOU NOSNÍKŮ KOTVENO DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ DYSTANCNÍCH PRVKŮ - ORÁMŮ, OBJÍMEK A ŽÁKTOVÝCH TYČÍ DLE DN POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ DAČOVNÍ, ZAJISTIT DILATACI PŘI PŘEKROČOU STROPY MEZI PODLAŽÍMI
- CODKOM NA POTRUBÍ MEZI PODLAŽNÍ PROVEDET I PODLAŽ DLE SBRN ZP3
- POTRUBÍ LÉŽÍCÍ V ROZVODU A STOUPACÍ POTRUBÍ - IZOLOVANO IZOLACÍ Z MINERALNÍ VATY S Al. FOLIÍ - VIZ TABULKY TL. IZOLACÍ
- POTRUBÍ PŘIPOJKA IZOLOVANO IZOLACÍ MIREILON
- NA PATACH STOUPACÍCH POTRUBÍ OSAZENY REGULÁTORY OP - TLAKU A VYVAŽOVACÍ VENTILY A V PŘÍVODŮ TĚLES KOHOUTY
- MATAŘENÍ REGULACE VYVÁŽOVACÍCH VENTILŮ A TRV V TABULCE MATAŘENÍ VENTILŮ V PD
- KOMPENZÁCIÓM V KOTELNĚ SLANOVE NA POTRUBÍ LÉŽÍCÍCH PŘÍVODŮ ODZNÍ KLAPOVÉ NEREZOVÉ
- OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ, KONZOLY TRUBKOVÉ VE STĚNĚ, POČET LIŠ VÝŠKOU TĚLESA
- TERMOSTATICKÝ VENTIL A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
- TERMOELEKTRICKÁ HLAVICE A KABELÁŽ VČ. MONTÁŽE DODÁVKU MaR
- KABELÁŽ K HLAVICI IRC UMÍSTĚNA V MÍSTĚ VENTILU V KANÁLU KLIB POD OMÍTKOU - VIZ PD MaR
- POTRUBÍ PŘIPOJEN. ÚNTAM Z A TĚLESOM JE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	ARCHITEKTONICKÁ PROJEKCE: T4T, s.r.o., Brabrovice 219, 273 03 Brabrovice; T4T, S.r.o. Registrace ČK 02875, Brabrovice IČ: 24146277, DIČ: CZ24146277 Registrace u ČÚZ: CZ0200000000	PROJEKTANT: Ing. Jiří Cimrel, Sokolská 138/53, 25230, Valašské Meziříčí, IČ: 68348246
Ing. Petr Lukáš	Ing. Vlastimil Straka	

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DPS – DOKUMENTACE PRO PROVÉDENÍ STAVBY	DATUM: 12/2017	
NÁZEV PLÁNU: D1.4.3 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV VÝKRESU: SO 01.1 - HLAVNÍ BUDOVA	FORMÁT: 28x4	
NÁZEV: VYTÁPĚNÍ - SCHEMA STUPAČEK 1- 9'	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.3.	ČÍSLO REVIZE: 08 00