

LEGENDA :

- POTRUBÍ PLYNOVÝ ROZVOD
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC
- POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC
- POTRUBÍ KANALIZACE HT
- POTRUBÍ PITNÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CIRKULACE
- OTOPNÁ SOUSTAVA – PŘÍVOD
- OTOPNÁ SOUSTAVA – ZPĚTÁVKA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- NOSNÝ DISLOVÝ PROFIL VPE 100, ULOŽENÍ VE STĚNĚ
- VÝSUVKA – STANOVIŠTĚ STUDENÁ PITNÁ VODA
- VÝSUVKA – STANOVIŠTĚ TEPLÁ VODA
- VÝSUVKA – STANOVIŠTĚ CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
- STANOVIŠTĚ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

- 20/200/100 – OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ
- 20/200/100 – POČET ČL., VÝŠKA A HLOUBKA
- TRV 15 – ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL/ZAMEZNÍK
- RRE 15 – ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ/ZAMEZNÍK
- HLAVICE IRC – DODÁVKA MaR

POZNÁMKY:
- POTRUBNÍ ROZVOD VEDEN POD STROPEM SPOLEČNĚ Z ROZVODY SLABOPROUDU, SLABOPROUDU A KABELÁŽÍ CVT – OPTICKÉ KABELY
- PŘI MONTÁŽI DBÁT NA OCHRANU I OPTICKÝCH KABELŮ
- NOSNÝ PE 100 ZAVĚSKAMI DO KARIS VE ZDIVU
- VÝKOPOVÉ PRÁCE VEDENY NA MONOLITICKÉ KONSTRUKCI PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY, KOTVENÍ DVÍŘEK, ZESPOD NOSNÍKŮ
- POTRUBÍ NA MONOLITICKÉ KOTVENÍ POMOCÍ DYBENOVÝCH PRVKŮ – DRŽÁKŮ, OBJIMEK, A ZÁVITOVÝCH TYČÍ DLE DN POTRUBÍ
- LEŽÍCÍ POTRUBÍ MIMO CELÝCH KOTVENÍ KOTVENO DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ DYBENOVÝCH PRVKŮ – DRŽÁKŮ, OBJIMEK, A ZÁVITOVÝCH TYČÍ DLE DN POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ DUČENÍ, ZAJISTIT DILATACI PŘI PŘEKROČOU STROPY MEZI PODLAŽÍMI
- ODBOCKY NA POTRUBÍ MEZI PODLAŽÍMI PROVÉST I POD LAVIČKU DLE SÁNKY ZP
- POTRUBÍ LEŽÍCÍ V ROZVODU A STOUPACÍ POTRUBÍ IZOLOVANO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY S AL FÓLIÍ – VIZ TABULKY TL. IZOLACÍ
- POTRUBÍ PŘIPOJKY IZOLOVANO IZOLACÍ MIRELON
- NA PATKÁCH STOUPACÍCH POTRUBÍ OSAZENY REGULÁTORY OP, TLAKU A VYVAŽOVACÍ VENTILY A V PŘÍVODŮ KONCOVÝCH
- MATRAŽNÍ REGULACE VYVÁŽOVACÍCH VENTILŮ A TRV V TABULCE MATRAŽNÍ VENTILŮ V PD
- KOMPENZACNÍ V KOTLE SE SMĚNIČE NA POTRUBÍ LEŽÍCÍM V ROZVODU ODZNĚ KLIMOVÉ NEREZOVÉ
- OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ, KONZOLY TRUBKOVÉ VE STĚNĚ, POČET DLE VÝKONŮ TĚLESA
- TERMOSTATICKÝ VENTIL A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
- TERMOELEKTRICKÁ HLAVICE A KABELÁŽ VČ. MONTÁŽE DODÁVKA I MaR
- KABELÁŽ K HLAVICI IRC UMÍSTĚNÁ V MÍSTĚ VENTILU V KANÁLU KLIB POD OMÍTKOU – VIZ PD MaR
- POTRUBÍ PŘIPOJEN. ÚNTAM Z A TĚLESEM JE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	ARCHITEKTONICKÁ PŘÍPRAVA: T4T, s.r.o., Brněnská 119, 273 03 Brotenice; T4T, s.r.o. Registrace: CZ 02815 Brotenice, IČ: 04844246, DIČ: CZ04844246, Příspěvek na ochranu: 0,00 Kč	PROJEKTANT: Ing. Jiří Civinel, Sokolská 138/53, 25230, Valašské Meziříčí, IČ: 68348246
Ing. Petr Lukáš	Ing. Vlastimil Straka	

DPS	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	12/2017
D1.4.3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	1:50
SO 01.1 - HLAVNÍ BUDOVA		28x4

VYTÁPĚNÍ - SCHEMA STUPAČEK 39 - 50 | D1.4.3. | 12 | 00