ŘEZ I-I'

Hydroizolace vytažena na potrubí VZT, tepelná izolace potrubí v tomto místě přerušena, svislá hydroizolace bude překryta tepelnou izolací.

Nový dešťový žlab, napojen na hydrizolaci



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO Z KER.CIHEL BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ BROUŠENÝCH tl.440mm (SKLADEBNĚ 450mm) (P10) S VÝPLNÍ TEPELNÝM IZOLANTEM, NA MALTU CEMENTOVOU ZDICÍ (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ BROUŠENÝCH tl.250mm (P10) S VÝPLNÍ TEPELNÝM IZOLANTEM, NA MALTU CEMENTOVOU ZDICÍ (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ (Rw=52dB), tl.240mm (SKLADEBNĚ 250mm) (P10) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICÍ (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ AKU (Rw=54dB), tl.190mm (P10) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICÍ (M5)
- STĚNY Z BLOKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, ZALITÉ BETONEM A VYZTUŽENY ARMATUROU
- ŽELEZOBETON C20/25
- PROSTÝ BETON C20/25
- DOZDÍVKY ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL KERAMICKÝCH (P15) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICÍ (M10)
- PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC tl.150mm (P2-500) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC tl.100mm (P2-500) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- DOZDÍVKY PŘÍČEK Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC (P3-450) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- PŘÍČKA tl.150mm Z DESEK SDK 2x12,5mm, DO VLHKA IMPREGNOVANÉ, PROFILY CW100, IZOLACE tl.40mm (min.vata), AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=55dB
- PŘÍČKA tl.100mm Z DESEK SDK 1x12,5mm DO VLHKA IMPREGNOVANÉ, PROFILY CW75, IZOLACE tl.60mm (min.vata), AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=45dB
- PŘEDSTĚNA tl. 75mm Z DESEK SDK 2x12,5mm AKUSTICKÉ+BÍLÉ, PROFILY CW50
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATOU KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENEM EPS KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENEM XPS KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE PIR DESKAMI TL. 140MM KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26

pro FF UP v Olomouci

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci	T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010 www.t4t.cz	T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010 www.t4t.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Martin Bauš

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 05/2018	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D1.1 ARCH.STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:50	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 01÷15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT 12xA4	

OBSAH:	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO REVIZE
ŘEZ I-I	D1.01.1. 28	00