


ŘEZ C-C'




LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO Z KER.CHEL BEZ BLUŽŠÍ SPECIFIKACE)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ BROUŠENÝCH tl.440mm (SKLADEBNĚ 450mm) (P10) S VÝPLNÍ TEPELNÝM IZOLANTEM, NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ BROUŠENÝCH tl.250mm (P10) S VÝPLNÍ TEPELNÝM IZOLANTEM, NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ (Rw=52dB), tl.240mm (SKLADEBNĚ 250mm) (P10) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- ZDIVO Z KER.BLOKŮ AKU (Rw=54dB), tl.190mm (P10) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M5)
- STĚNY Z BLOKŮ ZTRACENHO BEDNĚNÍ, ZALITÉ BETONEM A VYZTUŽENÝ ARMATUROU
- ŽELEZOBETON C20/25
- PROSTÝ BETON C20/25
- DOZDÍVKY ZDIVA Z PLNÝCH CHEL KERAMICKÝCH (P15) NA MALTU CEMENTOVOU ZDICI (M10)
- PŘÍČKY Z PLYNOSLIKÁTOVÝCH TVÁRNIC tl.150mm (P2-500) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- PŘÍČKY Z PLYNOSLIKÁTOVÝCH TVÁRNIC tl.100mm (P2-500) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- DOZDÍVKY PŘÍČEK Z PLYNOSLIKÁTOVÝCH TVÁRNIC (P3-450) NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY (M5)
- PŘÍČKA tl.150mm Z DESEK SDK 2x12,5mm, DO VLHKÁ IMPREGNOVANÉ, PROFILY CW100, IZOLACE tl.40mm (min.vato), AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=55dB
- PŘÍČKA tl.100mm Z DESEK SDK 1x12,5mm DO VLHKÁ IMPREGNOVANÉ, PROFILY CW75, IZOLACE tl.60mm (min.vato), AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=45dB
- PŘEDSTĚNA tl. 75mm Z DESEK SDK 2x12,5mm AKUSTICKÉ+BÍLÉ, PROFILY CW50
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATOU KOVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENEM EPS KOVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENEM XPS KOVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE PIR DESKAMI TL. 140MM KOVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

±0.000=214.550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

INVESTOR		GENERALNÍ PROJEKTANT		PROJEKTANT	
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc		T4T, s.r.o. Bratřovice 119 273 63 Bratřovice		T4T, s.r.o. Bratřovice 119 273 63 Bratřovice	
	Univerzita Palackého v Olomouci	T4T, s.r.o. Bratřovice 119, 273 63, Bratřovice IČ: 24699227 DIČ: CZ2469927 FIO banka, a.s., č.ú. 290269899010 		T4T, s.r.o. Bratřovice 119, 273 63, Bratřovice IČ: 24699227 DIČ: CZ2469927 FIO banka, a.s., č.ú. 290269899010 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš		HP Ing. Vlastimil Straka		VÝPRACOVATEL Martin Baus	
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS DOKUMENTACE PRO PROVĚŘENÍ STAVBY				DATUM 05.01.2018	
STUPEŇ DOKUMENTACE D1.1 ARCH.STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚRITEL 1:50	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 01-15 (členění vyznačeno ve výkresech)				FORMÁT 8x4A	