



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 4 ke o dílo č. 148/OVZ/PJ/2019
ze dne 08. 07. 2019
(dále jen „Dodatek č. 4“)

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka (dále též jen TDS“):

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

ESOX, spol. s r.o.

IČO: 00 55 80 10

DIČ: CZ00558010

se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Jan Polický, jednatel

Zástupce Zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl: C,
vložka: 143

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 148/OVZ/PJ/2019 ze dne 08. 07. 2019, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 08. 07. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci“ (dále též jako „Stavba“).

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 7 – VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY, nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 9 - OPLÁŠTĚNÍ RECEPCE a dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 1 - OPRAVA ZDIVA - KOMÍNY, OTVORY, TLZ 2 - OPRAVA NADPRAŽÍ OKEN, TLZ 3 - STATIKA STROPU-OCEL. KCE M.Č. 2.47, 2.48, TLZ 4 - SANACE KLENEB- -BETONOVÁNÍ- 1 NP, TLZ 5 - STROPNÍ KCE - 4 .NP NAD SCHODY, TLZ 6 - STATIKA ZÁKLADŮ SO 02 - M.Č. 1.49 a TLZ 8 - NÁHRADA OMÍTEK ZA SDK, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se současně mění čl. III. odst. 3 Smlouvy takto:

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu Podstatného dokončení Díla nejpozději do **30.09.2020** a Úplného dokončení Díla nejpozději do **30.11.2020**. Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla“, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro vady, které samy o sobě nebo ve

spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku **6,472. 567,06 Kč** bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy takto:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 138,250.253,95 Kč (slovy stotřicetosmilionůdvěstěpadesátisícdevětšestpadesát tři korun českých a devadesát pět haléřů). Zhotovitel je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 4 a účinnosti dnem jeho uveřejnění objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně rekapitulace k tomuto dodatku

V Olomouci, dne ...05.08.2020.....

V Olomouci, dne ...30.07.2020.....

Univerzita Palackého v Olomouci

ESOX, spol. s r.o.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
ESOX, spol. s r.o.

Název projektu: Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	117 838 817,00
Cena díla dle SoD ve znění dod. 1, 2, -bez DPH, Kč- OPCE VÝTAH	119 832 491,15
Cena díla dle SoD ve znění dod. 1, 2, 3, -bez DPH, Kč - OPCE OKNA	131 777 686,89
Hodnota změny díla za změny Z1 až Z9 v Kč bez DPH:	6 686 317,06

Zhotovitel stavby : ESOX, spol. s.r.o., Libušina tř. 23, 623 00, Brno, IČ: 00558010

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z1 AŽ Z9

Obsah:

		cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
ozn.	popis	odpočet ceny	přípočet ceny			
Z1	OPRAVA ZDIVA - KOMÍNY, OTVORY	0,00	1 198 008,90	§222 odst.5	1 198 008,90	1 198 008,90
Z2	OPRAVA NADPRAŽÍ OKEN	0,00	764 960,04	§222 odst.5	764 960,04	764 960,04
Z3	STATIKA STROPU-OCEL. KCE M.Č. 2.47, 2.48	0,00	308 666,88	§222 odst.5	308 666,88	308 666,88
Z4	SANACE KLENEB- -BETONOVÁNÍ- 1.NP	0,00	163 790,20	§222 odst.5	163 790,20	163 790,20
Z5	STROPNÍ KCE - 4 .NP NAD SCHODY	0,00	170 877,54	§222 odst.5	170 877,54	170 877,54
Z6	STATIKA ZÁKLADŮ SO 02 - M.Č. 1.49	0,00	2 712 531,35	§222 odst.5	2 712 531,35	2 712 531,35
Z7	VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY	0,00	574 594,03	§222 odst.6	574 594,03	574 594,03
Z8	NÁHRADA OMÍTEK ZA SDK	0,00	310 733,12	§222 odst.5	310 733,12	310 733,12
Z9	OPLÁŠTĚNÍ RECEPCE	106 875,00	375 280,00	§222 odst.4	268 405,00	482 155,00

CELKEM	106 875,00	6 579 442,06	6 472 567,06	6 686 317,06
--------	------------	--------------	--------------	--------------

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	30.11.2020
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	6 472 567,06
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		6 686 317,06
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		138 250 253,95
5.	Celková změna %		5,07

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	jednatel společnosti	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč .

Technický list změny - TLZ 1

TLZ č./verze:	1/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 10.3.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 - SO 03 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: výuka pro výzkum, výzkum pro výuku: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 - SO 04 - Sinofonní příhraniční-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 - SO 05 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 - SO 06 - Nový doktorský obor Religionistika na UP-výzkumné a technické zajištění: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 - SO 07 - Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 - SO 08 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	OPRAVA ZDIVA - KOMÍNY, OTVORY
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5). Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.	



Popis změny:

Po odstranění stávajících omítek bylo zjištěno velké množství původních zazdívek otvorů, drážek a prostupů, které byly provedeny neodborně a vlivem osekání omítek došlo k jejich rozvolnění a porušení. Podobně byla při provádění nových otvorů zjištěna řada zazděných komínových a větracích průduchů, které bude nutné v úrovni podlahy staticky zabezpečit a provést dozdnění.

Bude provedena zednická oprava zazdním, odstranění poškozeného zdiva a jeho náhrada novým zdivem, u prostupů a komínů bude v úrovni podlah provedeno přepažení nosným profilem a následným zazdním.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění nemá vliv na žádné navazující profese.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	1 198 008,90 Kč
	Celkem:	1 198 008,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Položka č		Název DOZDÍVKY STĚN	jednot	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
				mj.	VV	Skutečnost	dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PŘIPOČET									
	340271045	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	233,53000		5 130,00 Kč		1 198 008,90 Kč		1 198 008,90 Kč	
		PŘIPOČET CELKEM								1 198 008,90 Kč	
		ODPOČET	m3	0		0		0		0	
		ODPOČET CELKEM								- Kč	
		Celkem ZL								1 198 008,90	

Technický list změny - TLZ 2

TLZ č./verze:	2/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 10.3.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 - SO 03 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: výuka pro výzkum, výzkum pro výuku: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 - SO 04 - Sinofonní příhraničí-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 - SO 05 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 - SO 06 - Nový doktorský obor Religionistika na UP-výzkumné a technické zajištění: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 - SO 07 - Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 - SO 08 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	OPRAVA NADPRAŽÍ OKEN

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Popis změny:

Při provádění výměny oken v období roků 1997-2000 byla odstraněna původní kastlová okna, ale nebyla provedena oprava ostění a nadpraží okna, které zůstalo bez nosné ho prvku nadezdívky nad oknem. Při osekávání omítek bylo zjištěno, že nadpraží okna je tvořeno cihelnou klenbou malého vzepětí, která je narušena a uvolňuje se z ní stavební materiál, v krajním případě hrozí zborcení klenby. Je nutné provedení opravy nadpraží vložením nosných prvků – L -profil a dozdění cihlami, provedení vyplnění dutiny mezi vnitřní a vnější stranou zdiva a doplnění malty do spár zdiva nad překladem okna.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění nemá vliv na žádné navazující profese.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 – fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	764 960,04 Kč
	Celkem:	764960,04 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Položka č		Název	Jednot	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PŘÍPOČET									
	esox0501	Oprava nadpraží oken	kpl	298,00000		2 566,98 Kč		764 960,04 Kč		764 960,04 Kč	
		- odstranění neosudržných částí									
		- osazení nosného prvku - L profil 50x50x6 - 2 x									
		- dozdění nadpraží z cihel plných vč. zaplentování									
		- pomocné práce									
		počty dle objektů									
		SO 01		70		2 566,98 Kč		179 688,60			
		SO 02		57		2 566,98 Kč		146 317,86			
		SO 03		17		2 566,98 Kč		43 638,66			
		SO 04		39		2 566,98 Kč		100 112,22			
		SO 05		26		2 566,98 Kč		66 741,48			
		SO 06		13		2 566,98 Kč		33 370,74			
		SO 07		15		2 566,98 Kč		38 504,70			
		SO 08		11		2 566,98 Kč		28 236,78			
		SPOLEČNÉ ČÁSTI		50		2 566,98 Kč		128 349,00			
		PŘÍPOČET CELKEM								764 960,04 Kč	
		ODPOČET		0		0		0			0
		ODPOČET CELKEM								Kč	
		Celkem ZL								764 960,04	

Technický list změny - TLZ 3

TLZ č./verze:	3/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 10.3.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 04 - Sinofonní příhraničí-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	STATIKA STROPU-OCEL. KCE M.Č. 2.47, 2.48
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5). Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.	
Popis změny:	
Po odstranění stávajících podlah a násypů bylo zjištěno, že uložení stropů v místě plánované instalace nových akustických příček neumožní jejich provedení. Stávající strop u obvodové zdi neumožní uložení nových ocelových prvků a strop není dostatečně únosný. Bude nutné provést demontáž stávajícího stropu a jeho nahrazení stropem novým. Bude provedeno podchycení stávajícího stropu, odstranění příslušných částí v místě ztužení, instalace nových nosných ocelových prvků a doplnění konstrukce stropu.	



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


Změna z hlediska provádění nemá vliv na žádné navazující profese, týká se pouze prací v SO 04.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	308 666,88 Kč
	Celkem:	308 666,88 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Položka č		Název statika m.č. 2.47, 2.48	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	CELKEM Kč	12
		PRÍPOČET									
	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	5,19101		40058,63		207944,7489	0	207944,7489	
	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	4,71910		7376,75		34811,62093	0	34811,62093	
	41135422R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln mm plech lesklý 100/275/0,88	m2	45,50000		465,5		21180,25	0	21180,25	
	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,39540		30595,7		12097,3868	0	12097,3868	
	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,55000		3895		17722,25		17722,25	
								0		0	
								0		0	
	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	45,50000		23,75		1080,625		1080,625	
	762822830	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m2	45,50000		78,5		3571,75		3571,75	
	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	45,50000		131,5		5983,25		5983,25	
								0		0	
	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,00000		190		950		950	
	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,00000		19		950		950	
	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,00000		475		2375		2375	
		PRÍPOČET CELKEM								308 666,88 Kč	
		ODPOČET									
										- Kč	
		ODPOČET CELKEM								- Kč	
		Celkem ZL								308 666,88	

Technický list změny - TLZ 4

TLZ č./verze:	4/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 10.3.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	SANACE KLENB- -BETONOVÁNÍ- 1.NP

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.

Popis změny:

Po odstranění stávajících podlah v 1.np bylo zjištěno, že v části podlaží je strop nad 1.pp tvořen cihlovými klenbami uloženými do ocelových nosičů nebo na nosné suterénní zdi. Na řadě míst byly klenby poškozeny, byly odhaleny uvolňující se prvky klenb. Je nutné zpevnění klenb nadbetonováním skořepiny vyztužené ocelovou sítí. Poté bude možná instalace podlahové konstrukce. Zabezpečení bude provedeno instalací ocelové výztužné sítě, která bude vložena do betonové vrstvy kopírující tvar klenby. Na takto zpevněnou klenbu je možné provádět ostatní vrstvy podlahové konstrukce dle projektové dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění nemá vliv na žádné navazující profese, týká se pouze prací v SO 01 (objekt není dotačním projektem) a SO 02.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet
Příloha 2 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	163 790,20 Kč
	Celkem:	163 790,20 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Položka č		Název	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
		Betonování kleneb v 1.NP				dod./mat.	montáž	dod./mat.	montáž	CELKEM	
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	Kč/mj	Kč/mj	Kč	Kč	Kč	12
		PŘIPOČET									
	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	30,19300		3 895,00 Kč		117 601,7 Kč	- Kč	117 601,7 Kč	
SO 01		místnosti 1.05									
SO 01		místnosti 1.09									
SO 01		místnosti 1.13									
SO 02		místnosti 1.36									
SO 02		místnosti 1.61									
SO 02		místnosti 1.63									
SO 02		místnosti 1.65									
SO 02		místnosti 1.66a									
SO 02		místnosti 1.71									
		SO 01 - 103,48 M2									
		SO 02 - 198,45 M2									
		CELKEM : 301,93 M2, TL. 100 MM									
	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,50965		30 595,48 Kč		46 188,5 Kč	- Kč	46 188,5 Kč	
		PŘIPOČET CELKEM								163 790,20 Kč	
		ODPOČET								0	
										- Kč	
		ODPOČET CELKEM								- Kč	
		Celkem ZL								163 790,20	

DLE SO
SO 01

56135,56
107 654,64

Technický list změny - TLZ 5

TLZ č./verze:	5/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 10.3.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 - SO 03 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: výuka pro výzkum, výzkum pro výuku: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 - SO 04 - Sinofonní příhraniční-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 - SO 05 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 - SO 06 - Nový doktorský obor Religionistika na UP-výzkumné a technické zajištění: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 - SO 07 - Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 - SO 08 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	STROPNÍ KCE - 4 .NP NAD SCHODY

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Popis změny:

Při montáži nového schodiště do 4.np bude nutné z montážních důvodů odstranění části stropní konstrukce, která navazuje na demontovanou konstrukci. Po dokončení betonáže schodiště je nutné doplnění stropní konstrukce nad částí schodiště ve 4.np tak, aby se stala plně únosná pro zatížení při pohybu v půdních prostorech a pro zajištění zavěšení stropu a provedení omítky nebo SDK podhledu. Technologický postup montáže neumožňuje provést montáž nového schodiště bez zásahu do stávajících konstrukcí.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění nemá vliv na žádné navazující profese.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	170 877,54 Kč
	Celkem:	170 877,54 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



[illegible]

Technický list změny - TLZ 6

TLZ č./verze:	6/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 26.5.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	STATIKA ZÁKLADŮ SO 02 - M.Č. 1.49

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.

Popis změny:

Po odstranění stávajících podlah v suterénu objektu bylo zjištěno, že v části pod aulou objektu SO 02 nebude možné uložení nového stropu, protože stávající konstrukce jsou nevyhovující pro navrhované zatížení a v základových konstrukcích byla zjištěna zvýšená hladina podzemní vody. Bylo provedeno statické posouzení a byl proveden nový návrh provedení základových konstrukcí, který zahrnuje v rámci zpevnění konstrukcí provedení mikropilot a železobetonové konstrukce odolné proti spodní vodě.

budou odstraněny stávající železobetonové základové konstrukce a ztužující prvky, poté bude jádrovým vrtáním připraven prostup základem po obvodovými stěnami. Mikropiloty budou následně injektovány a bude upraveno jejich zhlaví. Poté bude provedena železobetonová základová konstrukce základů.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění má vliv na ostatní stavební práce prováděné v tomto prostoru.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 – dotčená část projektové dokumentace – statické zabezpečení

Příloha 3 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem	
	s dopadem:	30.11.2020
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	2 712 531,35 Kč
	Celkem:	2 712 531,35 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Položka č		Název stavební úpravy pro strop pro m.č. 1.49	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	CELKEM Kč	12
		PŘÍPOČET	4	5	6	7	8	9	10	11	
	961044111.R00	Bourání ŽB základových pasů (Bourání základů železobetonových) 3x pasy 0,6x7,9x1,5 = 21,33m³ 0,6x9,09x1,5 = 8,18m³ 0,6x12,05x1,5 = 10,85m³	m3	40,36000		6910,00		278 887,60 Kč	- Kč	278 887,60 Kč	
	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 9,09x17,68x1,7= 241,07-(21,33+8,18+10,85)	m3	200,71000		2850,00		572 023,50 Kč		572 023,50 Kč	
	979086112.R00	Nakládání na dopravní prostředky (Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot)	t	88,79200		166,00		14 739,47 Kč		14 739,47 Kč	
	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	88,79200		190,00		16 870,48 Kč		16 870,48 Kč	
	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	887,92000		19,00		16 870,48 Kč		16 870,48 Kč	
	979990103R00.1	Poplatek za skládku suti - beton	t	88,79200		114,00		10 122,29 Kč		10 122,29 Kč	
	979081111R00.1	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	88,79200		123,50		10 965,81 Kč		10 965,81 Kč	
	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2219,80000		6,65		14 761,67 Kč		14 761,67 Kč	
	460120061.R00	Odvozy zeminy do 10km (Odvoz zeminy)	m3	200,71000		273,00		54 793,83 Kč		54 793,83 Kč	
	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9031,95000		6,65		60 062,47 Kč		60 062,47 Kč	
	199000005.R00	Poplatek za skládku zeminy (Poplatek za skládku zeminy 1-4)	t	361,27800		141,50		51 120,84 Kč		51 120,84 Kč	
	97051160R.00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 160mm do stavebních materiálů 34x1,2	m	40,80000		3570,00		145 656,00 Kč		145 656,00 Kč	
	esox2201	Mikropiloty MP 89/10mm	mb	238,00000		3120,00		742 560,00 Kč	- Kč	742 560,00 Kč	
	esox2202	zakotvení piloty do základových pasů (úprava hlavy MP) šroubovice - chemická malta	ks	34,00000		4500,00		153 000,00 Kč		153 000,00 Kč	
	460650015.R00	Podklad ze šterkopísku netříděného (Podkladová vrstva ze šterkopísku)	m3	16,07112		715,00		11 490,85 Kč		11 490,85 Kč	
	273316141.RU1	Základové desky ze ŽB C 30/37 XC4 (Základ. Desky z betonu prostého vodostaveb. C30/37, X	m3	32,14224		3445,00		110 730,02 Kč		110 730,02 Kč	
	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,98600		30601,73		91 376,77 Kč		91 376,77 Kč	
	713121111.R00	Montáž izolace tepelné podlah (Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá)	m2	160,71120		39,6		6 364,16 Kč		6 364,16 Kč	
	28375460.E01.T	Deska polystyrenová XPS tl 100mm (Polystyren extrudovaný XPS, BACHL XPS 300 SF)	m3	17,67823		3000		53 034,70 Kč		53 034,70 Kč	
	esox2203	Těsnící profil KAB	mb	55,00000		325		17 875,00 Kč		17 875,00 Kč	
	esox2204	Injektážní hadice + injektáž spáry	mb	55,00000		1650		90 750,00 Kč		90 750,00 Kč	
	esox2205	Pás do pracovní spáry A240	mb	20,00000		890		17 800,00 Kč		17 800,00 Kč	
	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	80,31000		830,3		66 681,39 Kč		66 681,39 Kč	
	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	80,31000		49,7325		3 994,02 Kč		3 994,02 Kč	
		Zřízení a odstranění nájezdu vrtací technologie	kpl	1,00000		100000		100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	
		PŘÍPOČET CELKEM								2 712 531,35 Kč	
		ODPOČET									
								- Kč		- Kč	
								- Kč		- Kč	
		ODPOČET CELKEM								- Kč	
		Celkem ZL								2 712 531,35	

Stavba :

stavba: Stavební úpravy objektu tř. Svobody 26
změna konstrukce podlahy aula v 1.P.P

místo stavby: tř. Svobody 686/26

předmět dokumentace: Stavební úpravy objektu


Údaje o stavebníkovi

jméno: Univerzita Palackého v Olomouci
adresa: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Údaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant:

číslo zakázky 2121/20
datum: března 2020.
místo: par. č. 864 k.ú. Olomouc-město



D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší stavební podlahy aula v 1.P.P.

Nová konstrukce stavby byla navržena vzhledem k možnému zvednutí hladiny spodní vody, dokumentováno v sondách provedených na stavbě

Nové podlahová deska je navržena ze železobetonu v provedení „bílá vana“ z betonu tl.200mm beton C35/37 **PERMACRETE®** vyztužena Kari sít , po obvodě bude pracovní spára ošetřena těsnicími profily KAB

Nová skladba podlahy

50mm	konstrukční vrstvy podlahy
200mm	žb.deska
100mm	extrudovaný polystyrén
100mm	štěrkové lože frakce 16-32

V rámci úprav bude provedeno podchycení obvodových pasů mikropilotami délky 5,50m. Mikropiloty jsou situovány v rastru cca 1,50m mezi stávající piloty
Kořen mikropilot je navržen „mimo“ dosah aktivní zóny existujících plošných základů ve vrstvě nesoudržných zemin – písky a štěrkopísky třídy S3÷G3.

Technické parametry mikropilot:

vrt minimálního průměru $\varnothing$ 156 mm, **je požadováno vrtání s pažením;**

mikropiloty celkové délky 5,5 m;

délka injektovaného a reinjektovaného kořene je 3,0 m v 6 etážích po 500 mm, minimálně 2,0 m ve vrstvě nesoudržných zemin - písky a štěrkopísky třídy S3÷G3;

výztuž mikropiloty trubka $\varnothing$ 89/10 mm nastavení pomocí převlečných matic, ocel pevnostní třídy S235, třída provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2; zálivka minimální pevnosti betonu C25/30 XA2 XC2 (B30) ($w=0.4 \div 0.5$), 250l /1kus.

-receptura odolná vůči prostředí definovanému výše; injekční cementová aktivovaná směs pevnosti betonu C25/30 XA2 XC2 (B30) ($w=0.4 \div 0.5$)

- receptura odolná vůči prostředí definovanému výše;

injektážní tlak minimálně 2,0 MPa;

reinjektáž do tlaku $3,0 \div 5,0$ MPa (trhací tlaky kolem $3,0 \div 5,0$ MPa);

požadovaná návrhová únosnost 1ks mikropiloty v tlaku 250 kN;

pro zakotvení trubky do základových pasů pomocí kotevní výztuže **Při provádění mikropilot bude nutné sledovat skladbu geologického profilu po výšce**

Postup prací :


1. Provedení mikropilot ze stávající úrovně podlahy 1.P.P. auly
2. Vybourání stávajících železobetonových pasů pod bývalými stupněmi , piloty odbourat na výšku spodního líce nové žb. desky na kótu – 3,95.

Stávající vnitřní pasy je nutno napřed oddělit od vnitřního obvodového pasu , tak aby se při dalším bourání nepřenášely rázy do okolních konstrukcí objektu


3. Odtěžení zeminy a provedení štěrkového lože ze štěrku 16-32
4. Položení tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu tl. 100mm
5. Provedení železobetonové desky .

Desky je provedena ze dvou krajních pracovních úseků s pracovní spárou v místě stávajících pilot a smršťovacím pruhem uprostřed , který se dobetonuje po 21 dnech . Napojení v místě spáry je provedeno těsnícím gumovým profilem A 240 . Po obvodě je na stávající pasy přichyceno těsnění KAB ,s doplňkovou injekční hadičkou pro dotěsnění spáry .

vyztuž desky Kari síť AQ 80 (8/100- 8/100)
beton vodotěsný C35/37 **PERMACRETE®**





Mikropiloty jsou navrženy POD ZÁKLAVE skupině pod základovými pasy auly
polohově jsou situovány v rastru cca 1,50m mezi stavající piloty
Kořen mikropilot je navržen „mimo“ dosah aktivní zóny existujících plošných základů ve vrstvě
nesoudržných zemin - písky a štěrkopisky třídy S3+G3.
Technické parametry mikropilot:
vrt minimálního průměru Ø 156 mm, je požadováno vrtání s pažením;
mikropiloty celkové délky 7,0 m;
délka injektovaného a reinjektovaného kořene je 3,0 m v 6 etážích po 500 mm, minimálně
2,0 m ve vrstvě nesoudržných zemin - písky a štěrkopisky třídy S3+G3;
výztuž mikropiloty trubka Ø 89/10 mm nastavení pomocí převlečných matic, ocel pevnostní
třídy S235, třída provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2; zálivka minimální pevnosti betonu C25/30 XA2 XC2
(B30) (w=0.4? 0.5) , 250l /1kus -
receptura odolná vůči prostředí definovanému výše;
injekční cementová aktivovaná směs pevnosti betonu C25/30 XA2 XC2 (B30) (w=0.4? 0.5)
- receptura odolná vůči prostředí definovanému výše;
injektážní tlak minimálně 2,0 MPa;
reinjektáž do tlaku 3,0? 5,0 MPa (trhací tlaky kolem 3,0? 5,0 MPa) ;
požadovaná návrhová únosnost 1ks mikropiloty v tlaku 250 kN;
pro zakotvení trubky do základových pasů pomocí kotevní výztuže Při provádění mikropilot bude nutné
sledovat skladbu geologického profilu po výšce



BETONU C 20/25 XA1
OCEL 10505 (R)10216 (E)
KARI SÍŤ


±0,000=214,550 v systému BpV	
Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci	
ÚPRAVA PODLAHY AULY	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
HIP	VYPRACOVAL
STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DATUM
DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	05/2018
ČÁST DOKUMENTACE:	MĚŘÍTKO
D1.2 STÁVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	1:50 /25
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	FORMÁT
SO 01.1 01*15 (členění vyznačeno ve výkresech)	A4
OBSAH:	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES PILOT	D1.2.21
	00



KONSTRUKCE PODLAHY:
- 2.B. DESKA BETON C30/37 TŁ 200MM
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 100MM
- STĚRKOVÉ LOŽE FR.16-32 100MM


- POZNÁMKY:
(A) KAB PROFIL + injekční hadička CELKEM 55,0 BM
(B) PÁS DO PRACOVNÍ SPÁRY A240 CELKEM 20,0M

PROFIL A 240



PROFIL A 240


126 mm / 150 mm



BETONU C 20/25 XA1

KARI SÍŤ

±0,000=214,550 v systému Bpv	
Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci	
ÚPRAVA PODLAHY AULY	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HP
VYPRACOVNĚ	
STUPĚŇ DOKUMENTACE	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DATUM	05/2018
ČÁST DOKUMENTACE	D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
MĚŘÍTKO	1:50 / 25
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01.1 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)
FORMAT	18xA4
OBSAH:	CÍSLO VÝKRESU
VÝKRES TVARU	D1.2.21
CÍSLO REVIZE	00



VÝPIS VÝZTUŽE

č.	profil	délka	ks	
				AQ80
S1	AQ80	2400*6000	16	230,400
S2	AQ80	2400*1500	6	21,600
S3	AQ80	1200*6000	4	28,800
S4	AQ80	1200*1500	2	3,600
S5	AQ80	2400*1000	2	4,800
S6	AQ80	1200*1000	2	2,400
S7	AQ80	2400*4000	8	76,800
S8	AQ80	1200*4000	2	9,600
Délka celkem [m]:			378,000	
Hmotnost 1 bm [kg/m]:			7,900	
Hmotnost [kg]:			2986,200	
Celkem [kg]:			2986,200	

Délky položek uvedeny v [mm], rozměry sítí [mm*mm]

program VÝPIS VÝZTUŽE: (c)2001 radok Janek@seznam.cz

BETONU C 20/25 XA1
OCEL 10505 (R)10216 (E)
KARI SÍŤ

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

ÚPRAVA PODLAHY AULY		PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HP	VYPRACOVAL
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE:	D1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01.1	01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)
OBSAH:	VÝKRES VÝZTUŽE	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÍSLO REVIZE

Technický list změny - TLZ 7

TLZ č./verze:	7/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 26.5.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 - SO 03 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: výuka pro výzkum, výzkum pro výuku: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 - SO 04 - Sinofonní příhraniční-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 - SO 05 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 - SO 06 - Nový doktorský obor Religionistika na UP-výzkumné a technické zajištění: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 - SO 07 - Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 - SO 08 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.

Popis změny:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

V souvislosti s požadavky správce na odvod dešťové vody do veřejné kanalizace bylo rozhodnuto o provedení instalace zařízení na využití dešťové vody v objektu pro splachování klozetů na sociálních zařízeních. Platná legislativa povoluje pouze omezený odtok do systému veřejné kanalizace, zbývající množství musí být odváděno řízeně. To vyžaduje instalaci retenční nádrže na dešťovou vodu. Pro využití této vody a snížení plateb za odvod vody do veřejné kanalizace bylo rozhodnuto o zřízení samostatného rozvodu pro zásobování sociálních zařízení v objektu - týká se pouze splachován wc a pisoárů. Jedná se o efektivní využití tohoto zdroje vody. Vybudování retenční nádrže plánována na nádvoří objektu a užitková voda bude čerpána do vnitřního rozvodu užitkové vody čerpacím zařízením. Retenční nádrž a čerpací a filtrační zařízení není dodávkou této části stavby.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


Změna z hlediska provádění nemá vliv na ostatní profese.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 – dokumentace rozvodů užitkové vody

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	574 594,03 Kč
	Celkem:	574 594,03 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	


	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Položka č		Název	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
		Rozvod užitkové vody									
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	CELKEM Kč	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRÍPOČET									
		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 50	kus	8,0		1 075,21 Kč		8 601,7 Kč		8 601,7 Kč	
		Kohout kulový, 2xvnitřní záv.R910 DN 32	kus	6,0		488,12 Kč		2 928,7 Kč		2 928,7 Kč	
		Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, vč. montáže	kus	2,0		109,80 Kč		219,6 Kč		219,6 Kč	
		Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice, DN 20, vč. montáže	kus	8,0		191,37 Kč		1 530,9 Kč		1 530,9 Kč	
		Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	42,0		266,15 Kč		11 178,2 Kč		11 178,2 Kč	
		Potrubí vícevrstvé , D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	96,0		295,61 Kč		28 378,1 Kč		28 378,1 Kč	
		Potrubí vícevrstvé , D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	140,0		699,48 Kč		97 927,2 Kč		97 927,2 Kč	
		Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 50 x 4,5 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	96,0		909,58 Kč		87 319,3 Kč		87 319,3 Kč	
		Přepřecování uzlu na patě stoupačky VD1	ks	2,0		3 500,00 Kč		7 000,0 Kč		7 000,0 Kč	
		Demontáž stávajícího rozvodu	m	32,0		450,00 Kč		14 400,0 Kč		14 400,0 Kč	
		Zaslepení stávajícího rozvodu	ks	32,0		450,00 Kč		14 400,0 Kč		14 400,0 Kč	
		Lisovací zátka uponor	ks	32,0		450,00 Kč		14 400,0 Kč		14 400,0 Kč	
		Nápojení na stávající rozvod	ks	32,0		3 500,00 Kč		112 000,0 Kč		112 000,0 Kč	
		Pouzdro izolační Kaiflex, tl.19mm, potrubí D54x4,5	m	96,0		416,88 Kč		40 020,5 Kč		40 020,5 Kč	
		Pouzdro izolační Kaiflex , tl.19mm potrubí D40x4	m	140,0		355,56 Kč		49 778,4 Kč		49 778,4 Kč	
		Pouzdro izolační Kaiflex, tl.19mm, potrubí D 25x2,5	m	96,0		317,76 Kč		30 505,0 Kč		30 505,0 Kč	
		Pouzdro izolační Kaiflex, tl.19mm, potrubí D 20x2,25	m	42,0		297,36 Kč		12 489,1 Kč		12 489,1 Kč	
		Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100 (nové i původní rozvody)	m	774,0		53,64 Kč		41 517,4 Kč		41 517,4 Kč	
										574 594,03 Kč	
		ODPOČET									
										- Kč	
		ODPOČET CELKEM								- Kč	
		Celkem ZL								574 594,03	



HADICE ZAHRADNÍ 1"
VENTIL 1"
DĚLKA 20M
NIKA 600x600x200
KRYT NEREZ 600x600mm

-0,820

VE ZDI, VÝŠKA 500MM NAD PDL

VD3

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ K WC

DVÍŘKA 300x300, 300 NAD PDL
UV 1"

-0,770

1.24

1.45d

WC1

1.45c

WC1

1.45a

1.45b

WC1

32/20

ROZPOJIT,
ZASLEPIT

ZRUŠIT

20x2,25

1.25

40x4

25x2,5

V6-1

300x300

V PODHLEDU

1.46

U3

1.45

U1

U1

U1

ODPOJIT OD STÁV.
ROZVODU, ZASLEPIT

20x2,25

20x2,25

20x2,25

40x4

20x2,25

300x300

V PODHLEDU

UV 5/4"

V6

H

1.45e

VK

VÝLEVKKA S PODOMÍTKOVÝM
MODULEM, VÝŠKA 146CM

20x2,25

WC1

U2


1.58

1.51

±0,000

1.26





±0,000




V5-1 VD1 V5-2

DO PODLAHY 1.NP


UKONČENO ZÁTKOU,
BUDOUCÍ NAPOJENÍ





VD2





V3











3.01a

3.02

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ K WC

ROZPOJIT,
ZASLEPIT

V5-1

VD1

POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY UKONČENO V
TOMTO PODLAŽÍ

20x2,25

25x2,5

ZRUŠIT

20x2,25

U1

U1

3.14a

3.14b

WC1

3.14

DVÍŘKA 300x300,
OSA 500 NAD PDL

WC1

3.14c

3.15

+9,420

+6,550

ROZPOJIT,
ZASLEPIT

V3-1

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ K WC

+7,700

VD2
VD2

20x2,25

25x2,5

ZRUŠIT

25x2,5

20x2,25

25x2,5

U1

U1

3.16a

PS

PS

3.16b

WC1

3.16

3.16c

WC1

32x3

300x300


UV1"


V3

H

POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY UKONČENO V
TOMTO PODLAŽÍ

+8,600





Technický list změny - TLZ 8

TLZ č./verze:	8/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 26.5.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 - SO 03 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: výuka pro výzkum, výzkum pro výuku: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 - SO 04 - Sinofonní příhraničí-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 - SO 05 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 - SO 06 - Nový doktorský obor Religionistika na UP-výzkumné a technické zajištění: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 - SO 07 - Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 - SO 08 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	NÁHRADA OMÍTEK ZA SDK

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Popis změny:

Po provedení instalací elektro a zahájení omítek stropů bylo zjištěno, že část omítek je včetně rákosového pobití rozvolněná, nesoudržná a není ukotvená ke stropu a hrozí její uvolnění a pád. Byla provedena prohlídka všech stropů a riziková místa byla navržena k opravě. Bylo rozhodnuto o opravě omítek stropů u nejvíce rizikových místností a jejich nahrazení SDK konstrukcí, která je pro daný účel vhodnější a ekonomičtější. Bude proveden nosný rošt SDK konstrukce kotvený do stropní konstrukce na který se instalují SDK desky.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění nemá vliv na ostatní profese.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 - fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	178 653,76 Kč
	Přípočet:	489 386,88 Kč
	Celkem:	310 733,12 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Položka č		Název	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
		OMÍTKY STROPŮ				dod./mat.	montáž	dod./mat.	montáž	CELKEM	
1	2	3	mj.	VV	Skutečnost	Kč/mj	Kč/mj	Kč	Kč	Kč	12
		PRIPOČET						- Kč		- Kč	
	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD místnost	m2	155,12		626,05 Kč		97 112,9 Kč		97 112,9 Kč	
SO 01	R01	2,27		6,98		4 369,83 Kč					
SO 01	R01	2,32		5,57		3 487,10 Kč					
SO 01	R01	2,40a		5,34		3 343,11 Kč					
SO 05		3,17		4,98		3 117,73 Kč					
SO 05		3,33a		9,56		5 985,04 Kč					
SO 01	R01	4,03		7,98		4 995,88 Kč					
SO 01	R01	4,04		17,55		10 987,18 Kč					
SO 01	R01	4,08		34,77		21 767,76 Kč					
SO 01	R01	4,10		6,89		4 313,48 Kč					
SO 08		4,11		5,35		3 349,37 Kč					
SO 08		4,12		9,02		5 646,97 Kč					
SO 08		4,12a		4,50		2 817,23 Kč					
SO 01	R01	4,13		32,11		20 102,47 Kč					
SO 01	R01	4,14		4,52		2 829,75 Kč					
	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm místnosti viz. Tabulka	m2	653,79		600,00 Kč		392 274,0 Kč		392 274,0 Kč	
SO 01		1.11		23,11							
SO 01		1.13		64,40							
SO 01		2.01		14,62							
SO 01		2.03		12,57							
SO 01		2.10		23,14							
SO 01		4.30		12,38							
SO 01		4.31		16,91							
SO 01		4.32		42,09							
				209,22		125 532,00 Kč					
SO 03		3.41		37,32							
		3.42		17,44							
				54,76		32 856,00 Kč					
SO 04		2.22		18,11							
		2.46		18,11							
		2.47		8,08							
		2.49		23,91							
		2.53b		42,05							
		2.58		17,33							
				127,59		76 554,00 Kč					
SO 05		3.03a		20,69							
		3.04		18,56							
		3.05		18,57							
		3.06		20,48							
		3.08		40,19							

		3.09		18,65					
				137,14	82 284,00 Kč				
SO 06		3.10		18,82	11 292,00 Kč				
SO 07		3.49		19,14					
		3.50		17,14					
		3.,52		17,15					
		3.53		16,87					
				70,30	42 180,00 Kč				
SO 08		4.25		17,78					
		4.27		18,18					
				35,96	21 576,00 Kč				
									489 386,88 Kč
		ODPOČET							
SO 01									
95a	611315412.2	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% pro skladbu R01	m2	330,93	213,75 Kč	70 736,3 Kč		70 736,3 Kč	
	R01	2,27		6,98					
	R01	2,32		5,57					
	R01	2,40a		5,34					
	R01	4,03		7,98					
	R01	4,04		17,55					
	R01	4,08		34,77					
	R01	04.X		6,89					
	R01	4,13		32,11					
	R01	4,14		4,52					
		1.11		23,11					
		1.13		64,40					
		2.01		14,62					
		2.03		12,57					
		2.10		23,14					
		4.30		12,38					
		4.31		16,91					
		4.32		42,09					
SO 03									
831	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,76	26,60 Kč	1 456,6 Kč		1 456,6 Kč	
		3.41		37,32					
		3.42		17,44					
832	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,76	204,25 Kč	11 184,7 Kč		11 184,7 Kč	
SO 04									
944	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	127,59	204,25 Kč	26 060,3 Kč		26 060,3 Kč	
		2.22		18,11					
		2.46		18,11					
		2.47		8,08					
		2.49		23,91					

		2.53b		42,05					
		2.58		17,33					
945	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	127,59	7,60 Kč	969,7 Kč	969,7 Kč		
SO 05									
1117	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	151,68	26,60 Kč	4 034,7 Kč	4 034,7 Kč		
1118	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	151,68	204,25 Kč	30 980,6 Kč	30 980,6 Kč		
		3,17		4,98					
		3,33a		9,56					
		3.03a		20,69					
		3.04		18,56					
		3.05		18,57					
		3.06		20,48					
		3.08		40,19					
		3.09		18,65					
SO 06									
1252	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	18,82	26,60 Kč	500,6 Kč	500,6 Kč		
1253	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,82	204,25 Kč	3 844,0 Kč	3 844,0 Kč		
		03.X		18,82					
SO 07									
1371	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	70,30	26,60 Kč	1 870,0 Kč	1 870,0 Kč		
1372	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	70,30	204,25 Kč	14 358,8 Kč	14 358,8 Kč		
		3.49		19,14					
		3.50		17,14					
		3.,52		17,15					
		3.53		16,87					
SO 08									
1491	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,83	204,25 Kč	11 199,0 Kč	11 199,0 Kč		
		4,11		5,35					
		4,12		9,02					
		4,12a		4,50					
		4.25		17,78					
		4.27		18,18					
1492	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,83	26,60 Kč	1 458,5 Kč	1 458,5 Kč		
ODPOČET CELKEM							178 653,76 Kč		
Celkem ZL							310 733,12		

DLE SO

SO 01	130 992,26 Kč	
SO 03	20 214,65 Kč	
SO 04	49 524,06 Kč	
SO 05	56 371,44 Kč	
SO 06	6 947,40 Kč	
SO 07	25 951,25 Kč	
SO 08	20 732,06 Kč	
		310 733,12 Kč

Technický list změny - TLZ 9

TLZ č./verze:	9/1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 28.5.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019
Projekt registrační číslo:	Registrační čísla projektů v rámci OP VVV: - SO 02 - Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia: Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 - SO 03 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: výuka pro výzkum, výzkum pro výuku: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 - SO 04 - Sinofonní příhraničí-interakce na okraji: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 - SO 05 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 - SO 06 - Nový doktorský obor Religionistika na UP-výzkumné a technické zajištění: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 - SO 07 - Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 - SO 08 - Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia: Reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631
Stavba:	Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci
Objekt:	Tř. Svobody 26
Název změny:	OPLÁŠTĚNÍ RECEPCE

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací a dodávek, s bilancí položek nerealizovaných a nových. Ocenění je provedeno v souladu s nabídkovou cenou a v případě nových položek v souladu s ustanovením SoD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Popis změny:

Pro zajištění vyšší bezpečnosti vrátného je provedena úprava v provedení prosklení a kotvení konstrukce vrátnice. Byly rovněž splněny požadavky ze strany hygieny práce na provětrání prostoru pobytu vrátného přímo z venkovního prostředí byl sladěn vzhled a provedení vrátnice se stávajícím interiérem objektu dle návrhu architekta.

Nové provedení zahrnuje kompletizaci prosklení vrátnice s nosnými prvky do jednoho celku, ke kterému je řešen i vzhled interiéru.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna z hlediska provádění nemá vliv na ostatní profese.

Přílohy:

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 – návrh recepce


Příloha 3 fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	106 875,00 Kč
	Přípočet:	375 280,00 Kč
	Celkem:	268 405,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				





Položka č		Název	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
		Změna recepcce TR06	mj.	VV	Skutečnost	dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	CELKEM Kč	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		PŘÍPOČET									
esox2901	TR /09	recepce - aktualizace dle výkresu březen 2020	ks	1,00		134 780,00 Kč		134 780,0 Kč		134 780,0 Kč	cena vč. df. Obkladu na stěnách
esox2902	TR /09b	skleněná příčka před recepcí ocel/sklo	ks	1,00		191 325,00 Kč		191 325,0 Kč		240 500,0 Kč	
		PŘÍPOČET CELKEM								375 280,00 Kč	
		ODPOČET									
271	TR /09	recepce - dřev.masivní rámy, prosklení, včetně zakrytí stropu 3445 x 1565LDTkašmír.šedá/antracits - tlumeným dotahem viz samostatný výkres	ks	1,00		106 875,00 Kč		106 875,0 Kč		106 875,0 Kč	
		ODPOČET CELKEM								106 875,00 Kč	
		Celkem ZL								268 405,00	




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY	20181006
VYPRACOVAL:		DATUM	09/2019
INVESTOR:		STUPEŇ	DPS -dodatek
AKCE:		ČÁST	D.1.1.
NÁZEV VÝKRESU:		FORMÁT	550 x 297 mm
		MĚŘÍTKO	1/20
		ČÍSLO PŘÍLOHY	1.3.1


PŮDORYS




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



RECEPCE

Recepce je řešená jako samostatná místnost, která částečně vystupuje do prostoru chodby - a to cca 600 mm hlubokou skleněnou maskou. Prostor vrátnice je zevnitř vyložený bukovou překližkou tl. 18 mm. Skleněná maska má obdélníkový tvar, z jedné strany lícuje s klenebními pasy u stropu, na druhé je odsazená cca o 270 cm od stěny. Čelní stěna je prosklená čířm sklem, boční stěny jsou z vnějšku obloženy lakovaným bílým tvrzeným sklem. Dřevěný obklad z překližky bude zavěšen na dřevěném roštu - tl. vzduchové mezery 30 mm, bude přetažený až na prosklenou masku, kde bude kotven do ocelových rámců konstrukce. Obklad z bukové překližky je přikotven ke stěnám bez viditelných spojů. V překližkovém obkladu jsou integrovány otevřené i uzavřené regály. Rozměry desek viz pohledy na stěny. Dveře do recepce jsou také z překližky, řešeny jako bezfalcové. Srd dřevěné části navazuje na stávající sokl v chodbě. Kresba překližky bude orientovaná svisle. Stůl recepce je vyroben z překližky, tl. 24 mm, s plnými boky a lubem odsazeným od podlahy (odsazení 150 mm). Spoj stolní desky a bočnice NA SRAZ - NA POKOS, HRANY ZABROUSIT. Použitá překližka bude buková. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ, DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ - MIKROPORÉZNÍ, MATNÝ, BEZBARVÝ!!

NUTNO KOORDINOVAT S VEDENÍM INSTALACÍ !!!
Prosklená maska viz samostatný výkres!

ještěn studio -	tel. [redacted]	CÍSLO ZAKÁZKY	20181006
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	[redacted]	DATUM	06/2019
VYPRACOVAL:	[redacted]	STUPEŇ	DPS-dodatek
INVESTOR:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křtšovského 511/6	ČÁST	0 1.1...
AKCE:	Philosophická fakulta UP - 1. Et. Střechy 26	FORMÁT	500 x 730 mm
	k.ú. Olomouc - město (710504)	MĚŘÍTKO	1:20
NÁZEV VÝKRESU:	Recepce - dřevěné obložení	CÍSLO PŘÍLOHY	1.3.2



