



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

SMLOUVA O DÍLO č. 053/OVZ/PV/2021

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech Smlouvy: [REDACTED]
[REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **WEISSTAW s.r.o.**
Se sídlem: Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO: 05532914
DIČ: CZ05532914
Statutární orgán: Paulína Weisssová, jednatelka
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C,
vložka 67937
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

I. Úvodní ujednání

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „**PF/UPOL - bezbariérové úpravy v budově A**“ (dále jen „Stavba“).

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „**PF/UPOL - bezbariérové úpravy v budově A**“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmět plnění dle této Smlouvy souvisí s realizací projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a bude financován z dotace poskytnuté na realizaci tohoto projektu.

II. Definice

1. Podle této Smlouvy:

„**Autorský dozor**“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znamená zpracovatele dokumentace pro provádění stavby [redacted]

„**Cena za dílo**“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami.

„**Den zahájení**“ znamená 01. 07. 2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy po 30. 06. 2021, považuje se za Den zahájení 3. pracovní den po dni nabytí účinnosti této Smlouvy.

„**Dílo**“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení Díla, k dokončení Díla, k předání Stavby Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo znamená podle kontextu též Předmět Díla podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy.

„**Generální projektant**“ znamená [redacted]

„**Harmonogram výstavby**“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.

„Koordinátor BOZP“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby.

„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla“ znamená prozatímní odstranění Vady Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se plynulý provoz Stavby.

„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.

„Podstatné porušení Smlouvy“ nebo **„Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy“** znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku.

„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (ve zkratce „DPS“) znamená veškerou dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou [REDAKCE]

[REDAKCE] DPS je propracováním dokumentace pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita technická řešení a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení, tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 této Smlouvy.

„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (ve zkratce „DSPS“) znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou součástí projektové dokumentace.

„Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude podepsán, po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž samostatný Seznam Vad Díla.

„Průvodní dokumentace“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. zejména návody k obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod.

„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla.

„**Realizační harmonogram**“ znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby.

„**Seznam Vad Díla**“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, požadované Objednatelem.

„**Smlouva**“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy.

„**Stavba**“ znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, jejíž provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy.

„**Stavební deník**“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

„**Staveniště**“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsaženém v DPS, jak jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy.

„**Poddodavatel**“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení části Díla.

„**Technické vybavení**“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Technický dozor stavebníka (TDS)**“ znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TDS sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí k odstranění závad při provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních této Smlouvy (dále jako „TDS“ nebo jako „TDS Objednatele“).

„**Účastníci**“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.

„**Úplné dokončení Díla**“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční, co se provozu týká, dokončením úklidu.

„**Vada Díla**“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.

„**Výrobek**“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla.

„**Záruční doba**“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.

„**Zástupce Objednatele**“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, Koordinátora BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou Objednatel a oznámenou Zhotoviteli.

„**Zástupce Zhotovitele**“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele.

„**Zhotovitel**“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony.

III.

Předmět závazku

1. Předmět závazku

Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo

Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“).

3. Předmět díla

Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „**PF/UPOL - bezbariérové úpravy v budově A**“ specifikovaná Projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) zpracovanou [REDACTED] která je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po celou dobu provádění Díla.

5. Místo plnění

Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 948/6, 779 00 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. č. st. 1502 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Olomouc – město; 94/71 (ostatní plocha) v kat. území Olomouc – město.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny plnění.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni zahájení Díla.
3. **Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 90 kalendářních dnů ode Dne zahájení.**
4. Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro Vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem omezují.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **2.707.944,71 Kč** (slovy ***dvamiliony sedum set sedum tisíci devět set čtyřicet čtyřikorun českých sedum desátjedna haléřů***). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.
2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. VIII. této Smlouvy.

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy.
5. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.

VI.

Platební podmínky a fakturace

1. Platby a pozastávky

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy (dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury.
- 1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují následovně:
 - a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací TDS.
 - b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem.

- 1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové Ceny za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč bez DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po protokolárním předání Díla ve stavu Úplného dokončení a po prokazatelném odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení Díla.
- 1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na investiční a neinvestiční části.
- 1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy a registračním číslem a názvem projektu dle čl. I. této Smlouvy.
- 1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.
3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.

VII.

Předání, převzetí a vrácení Staveniště

1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS Předávacím protokolem v Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den zahájení převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla.
2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný Protokol o předání Staveniště, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

- (a) vymezení Staveniště,
- (b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a měřidel jejich odběru na Staveništi,
- (c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a jednoho výtisku v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a podmínek provádění Stavby,
- (d) dokumentaci pasportizace objektu,
- (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli.

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených v koordinační situaci.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen informovat TDS Objednatele.
5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj. na dodávky elektrické energie, vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou do Předání a převzetí Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po ukončení své činnosti na Staveništi.

VIII. Změny

1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení Změny ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně s návrhem ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu navrhované Změny. V případě, že TDS za Objednatele shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to v požadovaném rozsahu.

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.
3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy.
4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:
 - formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo
 - v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena TDS za Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle tohoto článku vede TDS.
7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu výstavby.
8. Změny mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

IX.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak.
3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána.
4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn používat jakoukoliv část Staveniště k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.
7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.
8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na výzvu neprodleně předloží TDS.
9. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.
10. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví Objednatele.
11. Veškeré příklady médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinností podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude

odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli.

12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými předpisy BOZP.
13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.
14. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů předem datum, kdy bude na Stavenišť dodáno významné technologické zařízení nebo jiný mimořádný náklad.
15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.
16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.
17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.
18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup na Staveniště.
19. Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2033 veškerou dokumentaci a dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem.
20. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činnostmi.

X.

Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.
2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na základě této Smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými Objednatelům v souvislosti s prováděním Díla.

4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení jeden komplet v elektronické podobě.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své náklady Objednateli odstranit.
6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště Objednatelovým zaměstnancům a jiným smluvním partnerům Objednatele.
7. **Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení**

7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze č. 1. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení

8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny Objednatelům a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být

atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele.

- 8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
- 8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí Díla.
- 8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v každém případě:
- (a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak ze Smlouvy vyplývá a
 - (b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době provádění Díla.

9. Vzorky

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, zejm. Standardy. Objednatel může požadovat předložení i Vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou dokumentaci.
- 9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke schválení Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a Vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn odsouhlasit TDS.
- 9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsáním způsobem jejich příslušný Vzorek.

- 9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich uložení po celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.
- 9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby.
- 9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, dokud TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený Vzorek použít i bez souhlasu TDS Objednatele.

10. Dočasné konstrukce a vybavení

- 10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.
- 10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).
- 10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou obsaženy v DPS).

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků

- 11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.
- 11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.

12. Odstranění materiálu

- 12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele.

13. Dopravní předpisy

- 13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.
- 13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.
- 13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění Díla.
- 13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla

- 14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště.
- 14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitelem. Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na místech určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.

- 14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS Objednatele relevantní doklady.
- 14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.
- 14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoli z povinností uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x.

15. Hlučnost

- 15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:
- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L
 - od 22 do 6 hod. 40dB/A/L
- V případě požadavku TDS objednatel nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných smluvních partnerů Objednatele

- 16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných staveb v okolí Staveniště.
- 16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během

dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.

- 16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
- 16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele nevydá v této souvislosti jiný pokyn.
- 16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.
- 16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než odstraní jakýkoli ochranný prostředek.
- 16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění Díla.
- 16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících nemovitostech.
17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.
18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídicích zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi.
19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS Objednatele vyžadována.
20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi).

- 21.** V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel neobdrželi rozhodnutí přímo.
- 22.** Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.
- 23.** Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly všechny účinné předpisy, zejména:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
 - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
- 24.** Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Generálnímu projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické formě, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 25.** Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla.

XI.

Povinnosti Objednatele

- 1.** Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvou povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.
- 2.** Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním orgánům, oznamování započítání poskytovaných jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod.

XII. Zástupci Objednatele

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.
2. TDS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.
3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.
4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel jinak.
5. Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny.
6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny.

XIII. Poddodavatelé

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.
2. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XIV.

Harmonogram výstavby a realizační program

1. Harmonogram výstavby

Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TDS Objednateli v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejména všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.

Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak.

2. Realizační harmonogram

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za měsíc předávat Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné období Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram“). Aktuální Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu jako Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho pokynu a poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené TDS. Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační harmonogram způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí.

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované nedodržení jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku

nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitelem poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

XV.

Kontrola provádění Díla a řízení jakosti

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel.
2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.

4. Předání a převzetí Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a za objednatele TDS a současně i protokoly o provedení zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení Úplného dokončení Díla bude smluvními stranami sepsán datovaný protokol, který bude podepsán za každou smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace Smlouvy podle jejího záhlaví (dále jen „protokol o Úplném dokončení Díla“).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:
 - průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVI. odst. 2 této Smlouvy,
 - nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně:
 - DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu),

- seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od komplexní záruky za jakost dle čl. XIX. odst. 1 této Smlouvy a
- originál Stavebního deníku včetně případných příloh.

4.3 Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředá TDS za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 4. 2 tohoto článku Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla specifikuje a zaznamená.

4.4 Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla nepoužije.

XVI. Dokumentace Stavby

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TDS Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k termínu Předání a převzetí Díla.
- 1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškeré DSPS.

2. Průvodní dokumentace

- 2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem.
- 2.2. **Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, následující položky:**
 - (a) obsah;
 - (b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby;
 - (c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení;

- (d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů provozu jednotlivých částí a vybavení;
- (e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část;
- (f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení;
- (g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení;
- (h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se seznamem katalogových čísel pro účely náhrady;
- (i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické vybavení včetně automatického ovládacího systému;
- (j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.;
- (k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku;
- (l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení;
- (m) seznam doporučených náhradních dílů a
- (n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací.

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu zařízení/Technického a technologického vybavení.

3. Licence

- 3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a upravovat.
- 3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou podlicenční Smlouvy třetím osobám.
- 3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.

XVII.

Zprávy a záznamy Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací při provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.
 - 2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
 - 2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
 - 2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.

XVIII.

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla,

příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

XIX. Záruka za jakost

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu splnění povinností dle čl. XV. této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy o Úplném dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla.

XX. Vady Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:

- a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
- b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
- c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla.

XXI.

Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smlouvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení provádění Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **8.000,00 Kč** za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení;
 - b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XX. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,00 Kč** za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť;
 - c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. VII. odst. 1 a 7, čl. IX. odst. 1, čl. XIV. odst. 1 a čl. XVII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**.
3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných v předchozím odstavci.
4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo.

XXII.

Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.
2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.
3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

XXIII.

Pojištění

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 2,000.000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla.

XXIV.

Předčasný zánik závazku

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou smluvních stran. Dále pak může tento závazek zaniknout i na základě ujednání v této Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících skutečností:
 - a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu dle této Smlouvy;
 - b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto, že byl na toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo Zástupce Objednatele písemně upozorněn.

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících skutečností:
 - 3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo
 - 3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.
 - 3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že:
 - a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo
 - b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu projektu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy, nebo
 - c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení po uzavření Smlouvy.
4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení druhé smluvní straně.
5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp. podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plnění, k nimž se Zhotovitel touto Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením, zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této Smlouvy jinak.

XXV.

Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než splněním

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu, pokud tyto práce a dodávky jsou pro Objednatele využitelné, zejména pokud je lze využít pro

dokončení Díla jiným zhotovitelem bez navýšení souvisejících nákladů na zhotovení Díla. Část Ceny za Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních čl. XXIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., dotčené nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy.
3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným porušením této Smlouvy.
 - 3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj bezplatně.
 - 3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.
 - 3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním TDS za Objednatele určí a potvrdí:
 - (a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a
 - (b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, Zhotovitel neprodleně:
 - 4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za Objednatele pokyn,
 - 4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části Ceny za dílo a

- 4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, Technického vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany, a opustí Staveniště.
5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy.

XXVI. Všeobecná ujednání

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.
2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.
3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace prostřednictvím písemné formy komunikace.
4. Doporučeně budou zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na podstatné porušení Smlouvy.
5. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.

XXVII. Důvěrné informace

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:
 - 1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné;
 - 1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;
 - 1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;

- 1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy a jakékoli dokumentace na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a
 - 1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
- 2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a
 - 2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a Poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.
3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.
4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.
5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XXVIII.

Okolnosti vylučující odpovědnost

1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez

zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti.

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.
3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik okolnosti vylučující odpovědnost.
4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Stavenišťě, který lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů.
5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle oznámení podle odst. 1 tohoto článku.
6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských poměrů.
7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho Poddodavatelů.

XXIX. Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v

rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen zajistit u všech Poddodavatelů.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).
8. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
9. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
12. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně stavebního povolení č.j. SMOL/100643/2019/OS/PS/Fil, ze dne 10. 04. 2019 (samostatná příloha),



Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Olomouci dne 22.03.2021

V Olomouci dne 18.03.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Paulína Weissová
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DJEM2489
Stavba: PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY V PAVILONU A

KSO: 801 3
Místo: Olomouc
CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Universita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 707 944,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 707 944,71

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 707 944,71	568 668,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 276 613,10
-------------------	----------	------------	---------------------

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

DJEM2489

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY V PAVILONU A

Místo:

Olomouc

Datum:

15. 6. 2020

Zadavatel:

Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 707 944,71	3 276 613,10
01	VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY	1 600 662,64	1 936 801,79
02	PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ	457 940,98	554 108,59
03	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	529 737,77	640 982,70
04	ŘEŠENÍ UT	34 525,57	41 775,94
05	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	85 077,75	102 944,08
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 707 944,71	3 276 613,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

01 - VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ
ÚPRAVY

KSO: 801 3
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:
Universita Palackého v Olomouci

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 600 662,64
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 600 662,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 600 662,64	21,00%	336 139,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 936 801,79
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

01 - VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ
ÚPRAVY

Místo:

Olomouc

Datum:

15. 6. 2020

Zadavatel:

Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **1 600 662,64**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 331 694,57

1 - Zemní práce 146 690,24

2 - Zakládání 41 800,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce 160 582,89

4 - Vodorovné konstrukce 46 524,78

5 - Komunikace pozemní 88 596,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 470,10

8 - Trubní vedení 6 507,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 752,49

997 - Přesun sutě 488 089,96

998 - Přesun hmot 140 679,43

PSV - Práce a dodávky PSV 254 768,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 939,60

713 - Izolace tepelné 1 764,97

764 - Konstrukce klempířské 6 000,92

767 - Konstrukce zámečnické 142 305,03

771 - Podlahy z dlaždic 12 107,49

777 - Podlahy lité 3 797,79

781 - Dokončovací práce - obklady 3 206,86

783 - Dokončovací práce - nátěry 27 066,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 250,45

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 328,91

M - Práce a dodávky M 14 200,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 14 200,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 600 662,64**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

01 - VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ
ÚPRAVY

Místo: Olomouc

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 600 662,64

D HSV Práce a dodávky HSV

1 331 694,57

D 1 Zemní práce

146 690,24

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	21,900	146,97	3 218,64
PP			Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5				
VV			14,6*1,5	21,900			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,377	43,38	623,67
PP			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
VV			pro zpětné položení po ukončení prací (plošná dlažba)				
VV			19,72*0,6	11,832			
VV			do sutí (plošná dlažba)				
VV			2,39*1,065	2,545			
VV			Součet	14,377			
3	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	135,749	45,44	6 168,43
PP			Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
P			Poznámka k položce: □ část bourané dlažby (cca 5 m2) uskladnit pro doplnění stávající plošné dlažby				
VV			venkovní zvýšený prostor				
VV			16,8*7,835+2,41*1,71	135,749			
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,737	56,73	1 970,63
PP			Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně				
VV			pro zpětné položení po ukončení prací (dlažba 100/200)				
VV			9,825*0,6	5,895			
VV			do sutí (dlažba 100/200)				
VV			4,37*6,6	28,842			
VV			Součet	34,737			
5	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	3,828	115,02	440,30
PP			Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně				
VV			kačírek				
VV			0,865*4,425	3,828			
6	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	17,727	216,55	3 838,78
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně				
VV			plošná dlažba pro zpětné položení po ukončení prací				
VV			19,72*0,6	11,832			
VV			dlažba 100/200 pro zpětné položení po ukončení prací				
VV			9,825*0,6	5,895			
VV			Součet	17,727			
7	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	28,842	360,68	10 402,73
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně				
VV			dlažba 100/200 do sutí				
VV			4,37*6,6	28,842			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,025	41,39	456,32
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				
VV			6,6*4,425	11,025			
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	37,190	607,76	22 602,59
PP			Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
VV			nová betonová dlažba 100/200/80				
VV			(4,4*7,32+1,225*1,6)*0,37	12,642			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		nové zelené plochy				
	VV		(16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71)*0,2		24,548		
	VV		Součet		37,190		
10	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,499	145,55	2 692,53
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		rampa - hlavní stavební jáma na -1,950				
	VV		16,425*4,25*(1,95-(1,71+1,81+1,66+1,56)/4)		18,499		
11	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,761	866,20	3 257,78
	PP		Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		figura 11				
	VV		0,755*0,5*1,2		0,453		
	VV		figura 12+13				
	VV		(0,955+1,575)*0,5*0,5		0,633		
	VV		figura 14 (část)				
	VV		4,065*0,5*0,8		1,626		
	VV		figura 19				
	VV		1,575*0,555*1,2		1,049		
	VV		Součet		3,761		
12	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,618	615,57	7 767,26
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		figura 1				
	VV		3,65*0,5*0,8		1,460		
	VV		figura 2+4+6+8+10				
	VV		(1,075+2,8+2,7+0,9+1,96)*0,35*0,3		0,991		
	VV		figura 3+5+7+9				
	VV		1,575*0,5*0,8*4		2,520		
	VV		figura 14 (část)				
	VV		(15,7-4,065)*0,5*0,8		4,654		
	VV		figura 15+16+17+18				
	VV		1,8*0,5*0,8*4		2,880		
	VV		figura 20				
	VV		1,075*0,35*0,3		0,113		
	VV		Součet		12,618		
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	6,438	61,63	396,77
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m				
	VV		figura 11				
	VV		(0,755*2+0,15)*1,2		1,992		
	VV		figura 19				
	VV		(1,575*2+0,555)*1,2		4,446		
	VV		Součet		6,438		
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	6,438	20,45	131,66
	PP		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m				
15	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,502	35,78	53,74
	PP		Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m				
	VV		figura 11				
	VV		0,755*0,5*1,2		0,453		
	VV		figura 19				
	VV		1,575*0,555*1,2		1,049		
	VV		Součet		1,502		
16	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,502	8,17	12,27
	PP		Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m				
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	27,028	137,03	3 703,65
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
	VV		základy venkovního zvýšeného prostoru				
	VV		(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4		16,997		
	VV		5*(2,8-1,96)				
	VV		(2,87+4,08+4,205)*0,45*(2,8-1,96)		4,217		
	VV		(2,41+5,28)*2*0,45*(2,8-1,96)		5,814		
	VV		Součet		27,028		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,040	183,89	8 282,41
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		odkopávky				
	VV		37,19+18,499		55,689		
	VV		rýhy				
	VV		3,761+12,618		16,379		
	VV		zásyp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		27,028*-1		-27,028		
	VV		Součet		45,040		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	450,400	14,06	6 332,62
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	P		Poznámka k položce: □ přebytečná zemina bude vyvezena na skládku určenou městským úřadem				
	VV		45,04*10		450,400		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,040	13,14	591,83
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	72,064	461,50	33 257,54
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		45,04*1,6		72,064		
22	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	277,757	4,77	1 324,90
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy				
	VV		zpětné položení dlažby 100/200 po ukončení prací				
	VV		9,91*0,6		5,946		
	VV		zpětné položení plošné dlažby po ukončení prací				
	VV		19,705*0,6		11,823		
	VV		nová betonová dlažba 100/200/80				
	VV		4,45*7,0+0,95*2,235		33,273		
	VV		4,4*7,32+1,225*1,6		34,168		
	VV		nové zelené plochy				
	VV		16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71		122,741		
	VV		rampa				
	VV		16,425*4,25		69,806		
	VV		Součet		277,757		
23	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	144,620	18,74	2 710,18
	PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5				
	VV		nové zelené plochy				
	VV		16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71		122,741		
	VV		narušené zelené plochy				
	VV		3,25*1,71+5,66*1,6+7,265*1,0		21,879		
	VV		Součet		144,620		
24	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	122,741	129,22	15 860,59
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
	VV		nové zelené plochy				
	VV		16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71		122,741		
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	144,620	11,50	1 663,13
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5				
	VV		nové zelené plochy				
	VV		16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71		122,741		
	VV		narušené zelené plochy				
	VV		3,25*1,71+5,66*1,6+7,265*1,0		21,879		
	VV		Součet		144,620		
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	8,388	745,50	6 253,25
	PP		substrát pro trávníky VL				
	VV		144,62*0,058 "Přepočtené koeficientem množství		8,388		
27	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	144,620	17,47	2 526,51
	PP		Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	VV		nové zelené plochy				
	VV		16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71		122,741		
	VV		narušené zelené plochy				
	VV		3,25*1,71+5,66*1,6+7,265*1,0		21,879		
	VV		Součet		144,620		
28	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,169	68,94	149,53
	PP		osivo směs travní parková okrasná				
	VV		144,62*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,169		
	D	2	Zakládání				41 800,66
29	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	13,507	1 980,90	26 756,02
	PP		Základové pásy z betonu tř. C 20/25				
	VV		(3,65+(15,7-1,3)+1,575*4+1,675*4+1,575)*0,5*(2,75-1,95)*1,035		13,507		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,349	2 002,20	2 700,97
	PP		Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		0,7*0,5*(3,15-1,95)*1,035		0,435		
	VV		(1,55+1,075)*0,5*(2,4-1,95)*1,035		0,611		
	VV		1,3*0,5*(2,4-1,95)*1,035		0,303		
	VV		Součet		1,349		
31	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,352	31 666,00	11 146,43
	PP		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
	VV		dle výpisu D.1.2.c02				
	VV		(68,86+283,43)*0,001		0,352		
32	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,203	1 952,50	396,36
	PP		Základové patky z betonu tř. C 16/20				
	VV		obetonování ocelových sloupků rampy				
	VV		0,3*0,3*0,25*5		0,113		
	VV		0,3*0,2*0,25*6		0,090		
	VV		Součet		0,203		
33	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,000	221,52	664,56
	PP		Zřízení bednění základových patek				
	VV		obetonování ocelových sloupků rampy				
	VV		0,3*4*0,25*5		1,500		
	VV		(0,3+0,2)*2*0,25*6		1,500		
	VV		Součet		3,000		
34	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,000	45,44	136,32
	PP		Odstranění bednění základových patek				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							160 582,89
35	K	311311951	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,163	2 122,90	346,03
	PP		Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25				
	VV		rampa				
	VV		1,45*(1,95-1,5)*0,25		0,163		
36	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	12,788	2 627,00	33 594,08
	PP		Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže				
	VV		rampa				
	VV		(1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*0,15		1,074		
	VV		6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*0,15		0,874		
	VV		1,5*(1,95-1,24)*0,15		0,160		
	VV		4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*0,15		0,365		
	VV		14,325*(1,95+1,0)*0,25		10,565		
	VV		1,0*1,0*0,25*-1		-0,250		
	VV		Součet		12,788		
37	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	117,792	287,55	33 871,09
	PP		Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí				
	VV		rampa				
	VV		1,45*(1,95-1,5)*2		1,305		
	VV		(1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*2		14,319		
	VV		6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*2		11,648		
	VV		1,5*(1,95-1,24)*2		2,130		
	VV		4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*2		4,872		
	VV		14,325*(1,95+1,0)*2-1,0*1,0*2+1,0*4*0,25		83,518		
	VV		Součet		117,792		
38	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	117,792	78,10	9 199,56
	PP		Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí				
39	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	116,487	107,21	12 488,57
	PP		Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton				
	VV		rampa				
	VV		(1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*2		14,319		
	VV		6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*2		11,648		
	VV		1,5*(1,95-1,24)*2		2,130		
	VV		4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*2		4,872		
	VV		14,325*(1,95+1,0)*2-1,0*1,0*2+1,0*4*0,25		83,518		
	VV		Součet		116,487		
40	K	R311351	Příplatek za skosení horní hrany betonové stěny 20/20 mm po obvodu	m	29,150	113,60	3 311,44
	PP		Příplatek za skosení horní hrany betonové stěny 20/20 mm po obvodu				
	VV		(14,325+0,25)*2		29,150		
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,515	31 808,00	16 381,12
	PP		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
	VV		dle výpisu D.1.2.c04				
	VV		(76,55+438,91)*0,001		0,515		
42	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,447	21 300,00	9 521,10
	PP		Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dle výpisu D.1.2.c04				
	VV		446,96*0,001		0,447		
43	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	39,158	298,91	11 704,72
	PP		Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m				
	VV		výplň zábradlí rampy				
	VV		(14,1+3,75+16,2)*1,15		39,158		
44	M	R553246.1	samonosný panel sendvičový stěnový oboustranně profilovaný	m2	45,032	498,42	22 444,85
	PP		samonosný panel sendvičový stěnový oboustranně profilovaný				
	P		Poznámka k položce: □ KS1150 NF 40, RAL 7016/RAL 7016, 25 mikr/25 mikr, plech 0,6/0,6, profilace Q/Q				
	VV		39,158*1,15		45,032		
45	M	R553246.2	lemovací a spojovací materiál	m2	39,158	106,50	4 170,33
	PP		lemovací a spojovací materiál				
46	K	R342151	Doprava panelů	soub	1,000	3 550,00	3 550,00
	PP		Doprava panelů				
D	4		Vodorovné konstrukce				46 524,78
47	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,240	2 364,30	14 753,23
	PP		Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30				
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		48,0*(0,04+0,09)		6,240		
48	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,310	257,02	1 107,76
	PP		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		(15,9+3,45+13,8)*0,13		4,310		
49	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,310	75,97	327,43
	PP		Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				
50	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	48,000	422,45	20 277,60
	PP		Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm				
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		48,0		48,000		
51	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	48,000	101,53	4 873,44
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm				
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		48,0		48,000		
52	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	48,000	29,04	1 393,92
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm				
53	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,178	21 300,00	3 791,40
	PP		Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari				
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		178,0*0,001		0,178		
D	5		Komunikace pozemní				88 596,16
54	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	17,769	119,28	2 119,49
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm				
	VV		zpětné položení dlažby 100/200 po ukončení prací				
	VV		9,91*0,6		5,946		
	VV		zpětné položení plošné dlažby po ukončení prací				
	VV		19,705*0,6		11,823		
	VV		Součet		17,769		
55	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	67,441	188,15	12 689,02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm				
	VV		nová betonová dlažba 100/200/80				
	VV		4,45*7,0+0,95*2,235		33,273		
	VV		4,4*7,32+1,225*1,6		34,168		
	VV		Součet		67,441		
56	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl do 200 mm	m2	26,121	268,38	7 010,35
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl do 200 mm				
	VV		plocha pod výstupním ramenem rampy				
	VV		1,45*1,4*0,5		1,015		
	VV		7,9*1,925+3,92*2,525		25,106		
	VV		Součet		26,121		
57	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	9,686	398,31	3 858,03
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plocha pod výstupním ramenem rampy				
	VV		3,925*0,525+2,5*3,05		9,686		
58	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,946	253,47	1 507,13
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2				
	VV		zpětné položení dlažby 100/200 po ukončení prací				
	VV		9,91*0,6		5,946		
59	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	67,441	209,45	14 125,52
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2				
	VV		nová betonová dlažba 100/200/80				
	VV		4,45*7,0+0,95*2,235		33,273		
	VV		4,4*7,32+1,225*1,6		34,168		
	VV		Součet		67,441		
60	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	69,464	248,50	17 261,80
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		67,441*1,03		69,464		
61	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	11,823	213,71	2 526,69
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2				
	VV		zpětné položení plošné dlažby po ukončení prací				
	VV		19,705*0,6		11,823		
62	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	48,000	259,15	12 439,20
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2				
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		48,0		48,000		
63	M	59245716	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm	m2	49,440	304,59	15 058,93
	PP		dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm				
	VV		48,0*1,03		49,440		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							10 470,10
64	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1,631	40,97	66,82
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				
	VV		stávající boční obklad schodiště				
	VV		2,25*1,45*0,5		1,631		
65	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,368	2 499,20	919,71
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		podkladní beton pod ŽB stěny - figura 2+4+6+8+10+20				
	VV		(1,075+2,8+2,7+0,9+1,96+1,075)*0,35*(2,05-1,95)		0,368		
66	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,102	211,58	444,74
	PP		Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
	VV		podkladní beton pod ŽB stěny - figura 2+4+6+8+10+20				
	VV		(1,075+2,8+2,7+0,9+1,96+1,075)*0,1*2		2,102		
67	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,102	53,11	111,64
	PP		Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
68	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	6,385	57,65	368,10
	PP		Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem				
	VV		podlaha g - odřezání stávající dlažby				
	VV		2,81+3,275+0,3		6,385		
69	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,736	1 001,10	736,81
	PP		Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním				
	VV		figura 2+4+6+8+10+20				
	VV		(1,075+2,8+2,7+0,9+1,96+1,075)*0,35*0,2		0,736		
70	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,734	296,78	1 404,96
	PP		Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním				
	VV		podlaha f - podél rampy				
	VV		(10,525+4,05+1,205)*0,3		4,734		
71	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	16,780	259,86	4 360,45
	PP		Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton				
	VV		podlaha f - podél rampy				
	VV		10,925+4,25+1,605		16,780		
72	K	642943111	Osazování úhelníkových ráms s dvevními křídly do 2,5 m2	kus	1,000	281,87	281,87
	PP		Osazování úhelníkových ráms s dvevními křídly do 2,5 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Z/16				
	VV		1		1,000		
73	M	R5624570	dviřka revizní 1000x1000 pro přístup pod rampu - Z/16	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
	PP		dviřka revizní 1000x1000 pro přístup pod rampu - Z/16				
	P		Poznámka k položce: □ rám L 80/40/6 □ výplň ze sendvičového panelu shodným s výplní zábradlí □ barva antracit RAL 7016				
D	8		Trubní vedení				6 507,86
74	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	1,000	124,96	124,96
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110				
	VV		chránička vodovodní přípojky a přípojky el.energie				
	VV		0,5*(1+1)		1,000		
75	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	660,30	660,30
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50				
76	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	2 172,60	2 172,60
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15				
77	K	R899102	Výšková úprava šachty dle upraveného terénu vč obruby š.200 mm z betonové dlažby	kus	1,000	3 550,00	3 550,00
	PP		Výšková úprava šachty dle upraveného terénu vč obruby š.200 mm z betonové dlažby				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				201 752,49
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	35,945	146,97	5 282,84
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
	VV		2,015+7,32+16,7+9,91		35,945		
79	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	36,304	100,11	3 634,39
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		35,945*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		36,304		
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,157	2 108,70	4 548,47
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		35,945*0,3*0,2		2,157		
81	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1,000	246,37	246,37
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t				
	VV		mříž kolem stromu Z/17				
	VV		1		1,000		
82	M	R7491019	ochranná mříže ke stromům vč nosného rámu /1000x1000/x300mm	kus	1,000	631,90	631,90
	PP		ochranná mříže ke stromům vč nosného rámu /1000x1000/x300mm				
	P		Poznámka k položce: □ žárové zinkování, barva antracit RAL 7016				
	VV		Z/17				
	VV		1		1,000		
83	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	0,400	132,77	53,11
	PP		Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm				
	VV		dilatace základu				
	VV		0,5*(2,75-1,95)		0,400		
84	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	3,869	296,07	1 145,49
	PP		Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm				
	VV		topenářský kanál				
	VV		(1,55+1,075+1,3)*0,5		1,963		
	VV		(0,5+1,575)*(3,15-2,4)		1,556		
	VV		0,5*(2,75-2,4)*2		0,350		
	VV		Součet		3,869		
85	K	953946121	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,004	17 821,00	17 892,28
	PP		Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m				
	VV		ocelové profily rampy dle výpisu oceli D.1.2.c03				
	VV		584,0*0,001		0,584		
	VV		zámečnické výrobky rampy dle výpisu D.1.2.c05				
	VV		420,0*0,001		0,420		
	VV		Součet		1,004		
86	M	R130	ocelové profily rampy dle výpisu	t	0,642	177,50	113,96
	PP		ocelové profily rampy dle výpisu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ocelové profily rampy dle výpisu oceli D.1.2.c03				
	VV		584,0*0,001*1,1		0,642		
87	M	13010520	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x8mm	t	0,462	23 004,00	10 627,85
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x8mm				
	VV		zámečnické výrobky rampy dle výpisu D.1.2.c05				
	VV		420,0*0,001*1,1		0,462		
88	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	132,000	31,10	4 105,20
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
	VV		dle výpisu D.1.2.c05				
	VV		130		130,000		
	VV		Z/15				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		132,000		
89	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	42,17	1 012,08
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
	VV		Z/11+12				
	VV		12+12		24,000		
90	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	130,000	66,60	8 658,00
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm				
	VV		dle výpisu D.1.2.c05				
	VV		130		130,000		
91	K	R953965	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 s distanční vložkou přes zateplení stěny	kus	2,000	71,00	142,00
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 s distanční vložkou přes zateplení stěny				
	VV		Z/15				
	VV		2		2,000		
92	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	24,000	66,88	1 605,12
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm				
	VV		Z/11+12				
	VV		12+12		24,000		
93	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,028	2 144,20	57 953,44
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	VV		venkovní zvýšený prostor				
	VV		(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4		16,997		
	VV		5*(2,8-1,96)		4,217		
	VV		(2,87+4,08+4,205)*0,45*(2,8-1,96)		5,814		
	VV		(2,41+5,28)*2*0,45*(2,8-1,96)		27,028		
	VV		Součet				
94	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	20,531	1 647,20	33 818,66
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3				
	VV		venkovní zvýšený prostor				
	VV		(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4		14,164		
	VV		5*(1,96-1,26)		6,367		
	VV		(2,41+5,28)*2*0,45*(1,96-1,04)		20,531		
	VV		Součet				
95	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	37,680	141,29	5 323,81
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě				
	VV		venkovní zvýšený prostor				
	VV		(2,87+4,08+2,47)*4		37,680		
96	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,010	2 037,70	20,38
	PP		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm				
	VV		část stávající římsy				
	VV		0,2*0,38*0,125		0,010		
97	K	965024121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2	m2	0,013	91,59	1,19
	PP		Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2				
	VV		přesah schodišťového stupně				
	VV		0,25*0,05		0,013		
98	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,895	1 597,50	28 587,26
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2				
	VV		venkovní zvýšený prostor				
	VV		(16,8*7,835+2,41*1,71)*0,15		20,362		
	VV		(2,87*1,77+(4,08+2,47)*1,735)*0,15*-1		-2,467		
	VV		Součet		17,895		
99	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	58,003	243,53	14 125,47
	PP		Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		venkovní zvýšený prostor				
	VV		(16,8*7,835+2,41*1,71)*(1,96-1,41)+2,41*5,28*(1,41-1,19)		77,461		
	VV		- odpočet plochy schodiště				
	VV		(2,87*1,77+(4,08+2,47)*1,735)*(1,96-1,41)*-1		-9,044		
	VV		- odpočet obvodového zdiva				
	VV		(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4		-11,129		
	VV		5*(1,96-1,41)*-1		-3,807		
	VV		(2,41+5,28)*2*0,45*(1,96-1,41)*-1				
	VV		+ přípočet násypu pod schodištěm				
	VV		2,87*1,77*(1,96-1,41)*0,5		1,397		
	VV		(4,08+2,47)*1,735*(1,96-1,41)*0,5		3,125		
	VV		Součet		58,003		
100	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	0,758	41,11	31,16
	PP		Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm				
	VV		odbourání zateplení římsy				
	VV		1,995*0,38		0,758		
101	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	0,300	873,30	261,99
	PP		Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm				
	VV		přesah schodišťového stupně				
	VV		0,25+0,05		0,300		
102	K	977211113	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm	m	0,325	2 144,20	696,87
	PP		Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm				
	VV		část stávající římsy				
	VV		0,125+0,2		0,325		
103	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	6,385	69,08	441,08
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm				
	VV		podlaha g - odřezání stávající dlažby				
	VV		2,81+3,275+0,3		6,385		
104	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	11,832	24,00	283,97
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného				
	VV		pro zpětné položení po ukončení prací (plošná dlažba)				
	VV		19,72*0,6		11,832		
105	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	5,000	49,20	246,00
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
	VV		část bourané dlažby uskladněné pro doplnění stávající plošné dlažby				
	VV		5,0		5,000		
106	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,715	45,87	262,15
	PP		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného				
	VV		pro zpětné položení po ukončení prací (dlažba 100/200)				
	VV		9,525*0,6		5,715		
D	997		Přesun sutě				488 089,96
107	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	288,633	535,34	154 516,79
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
108	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	288,633	166,14	47 953,49
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
109	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 484,027	7,24	39 704,36
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		288,633*19 "Přepočtené koeficientem množství		5 484,027		
110	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	288,633	852,00	245 915,32
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				140 679,43
111	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	157,254	894,60	140 679,43
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				254 768,07
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 939,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	1,100	24,42	26,86
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou				
	VV		ocelové sloupky rampy nad základem				
	VV		0,1*4*0,25*11		1,100		
113	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	1,815	74,55	135,31
	PP		nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby				
	VV		1,1*1,65 "Přepočtené koeficientem množství"		1,815		
114	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	56,055	433,81	24 317,22
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu				
	VV		betonové stěny rampy				
	VV		1,45*0,25		0,363		
	VV		(1,6+3,15+1,7)*0,15		0,968		
	VV		(6,4+1,5+4,2)*0,15		1,815		
	VV		14,325*0,25		3,581		
	VV		podlaha e - venkovní rampa				
	VV		48,0+(14,2+0,25+12,1)*0,05		49,328		
	VV		Součet		56,055		
115	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	29,608	447,30	13 243,66
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu				
	P		Poznámka k položce: □ na vnitřní straně 150mm nad terén, na vnější straně do úrovně okapového chodníku				
	VV		betonové stěny rampy				
	VV		1,45*0,5*2		1,450		
	VV		(1,6+3,15+1,7)*(0,2+0,35)		3,548		
	VV		(6,4+1,5+4,2)*((0,2+0,5)*0,5+(0,35+0,65)*0,5)		10,285		
	VV		14,325*(0,35+0,65)*0,5*2		14,325		
	VV		Součet		29,608		
116	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	100,000	2,17	216,55
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				
	D	713	Izolace tepelné				1 764,97
117	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,946	26,13	76,98
	PP		Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
	VV		dilatace základu				
	VV		0,5*(2,75-1,95)*4		1,600		
	VV		dilatace zdiva				
	VV		0,25*(1,95+1,0)		0,738		
	VV		dilatace rampy				
	VV		1,6*0,38		0,608		
	VV		Součet		2,946		
118	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	1,680	249,92	419,87
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm				
	VV		dilatace základu				
	VV		0,5*(2,75-1,95)*1,05*4		1,680		
119	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	1,412	8,09	11,42
	PP		podložka izolační z pěnového PE 2mm				
	VV		dilatace zdiva				
	VV		0,25*(1,95+1,0)*1,05		0,774		
	VV		dilatace rampy				
	VV		1,6*0,38*1,05		0,638		
	VV		Součet		1,412		
120	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 000,000	1,26	1 256,70
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				6 000,92
121	K	764242331	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 150 mm	m	33,200	177,50	5 893,00
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 150 mm				
	VV		K/1				
	VV		33,2		33,200		
122	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	100,000	1,08	107,92
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				142 305,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	3,100	176,08	545,85
	PP		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti				
124	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,430	230,04	559,00
	PP		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti				
125	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	35,355	159,04	5 622,86
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg				
	VV		Z/10a+10b+10c				
	VV		14,1+3,75+16,2		34,050		
	VV		Z/15				
	VV		1,305		1,305		
	VV		Součet		35,355		
126	M	R553.1a	zábradlí rampy - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, barva antracit RAL 7016 (Z/10a+10b+10c)	m	34,050	1 562,00	53 186,10
	PP		zábradlí rampy - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, barva antracit RAL 7016 (Z/10a+10b+10c)				
	P		Poznámka k položce: □ podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků + příloha č.1+2+3				
127	M	R553.1b	zábradlí terasy - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, barva šedá RAL 7001 (Z/15)	m	1,305	1 562,00	2 038,41
	PP		zábradlí terasy - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, barva šedá RAL 7001 (Z/15)				
	P		Poznámka k položce: □ podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků				
128	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	54,540	195,96	10 687,66
	PP		Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného				
	VV		Z/14a+14b				
	VV		12,82*2+14,45*2		54,540		
129	M	R553.2	ocelové madlo rampy kotvené do stěny - žárově zinkovaní, barva antracit RAL 7016	m	54,540	923,00	50 340,42
	PP		ocelové madlo rampy kotvené do stěny - žárově zinkovaní, barva antracit RAL 7016				
	P		Poznámka k položce: □ podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků				
130	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	5,365	181,05	971,33
	PP		Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg				
	VV		Z/11+12				
	VV		2,635+2,73		5,365		
131	M	R553.3	zábradlí vstupního schodiště - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, barva šedá RAL 7001	m	5,365	1 775,00	9 522,88
	PP		zábradlí vstupního schodiště - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, barva šedá RAL 7001				
	P		Poznámka k položce: □ podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků + příloha č.4+5				
132	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	127,764	28,33	3 619,55
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg				
	P		Poznámka k položce: □ podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků + příloha č.6				
	VV		Z/13 - stávající zábradlí terasy (doplnění 3ks příčle 40/20/3)				
	VV		2,73*46,8		127,764		
133	M	14550124	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm	t	0,128	21 158,00	2 708,22
	PP		profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm				
	VV		127,764*0,001		0,128		
134	K	R767.1	Krácení stávající sloupku zábradlí na v.1000 mm a uzavřít v horní strany	kus	1,000	1 065,00	1 065,00
	PP		Krácení stávající sloupku zábradlí na v.1000 mm a uzavřít v horní strany				
	VV		stávající zábradlí terasy				
	VV		1		1,000		
135	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 500,000	0,96	1 437,75
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				12 107,49
136	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	3,450	45,65	157,49
	PP		Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm				
	VV		podlaha g - stávající dlažba				
	VV		3,5-0,05		3,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,916	94,43	180,93
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		podlaha g - stávající dlažba				
	VV		(2,81+3,575)*0,3		1,916		
138	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,843	9,09	7,66
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
	VV		podlaha g - terasa				
	VV		2,81*0,3		0,843		
139	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	7,150	2,50	17,88
	PP		Vysátí schodiště před pokládkou dlažby				
	VV		podlaha g - stupnice+podstupnice				
	VV		3,575*2		7,150		
140	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,495	34,15	85,20
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
	VV		podlaha g - terasa				
	VV		2,81*0,3		0,843		
	VV		podlaha g - stupnice+podstupnice				
	VV		3,575*(0,3+0,162)		1,652		
	VV		Součet		2,495		
141	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm	m2	2,495	649,65	1 620,88
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm				
	VV		podlaha g - terasa				
	VV		2,81*0,3		0,843		
	VV		podlaha g - stupnice+podstupnice				
	VV		3,575*(0,3+0,162)		1,652		
	VV		Součet		2,495		
142	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	3,575	235,72	842,70
	PP		Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm				
	VV		podlaha g - stupnice				
	VV		3,575		3,575		
143	M	59761337	<i>schodovka protiskluzná šířky 300mm</i>	kus	6,554	293,94	1 926,48
	PP		schodovka protiskluzná šířky 300mm				
	VV		3,575/0,6*1,1		6,554		
144	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	3,575	114,31	408,66
	PP		Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm				
	VV		podlaha g - podstupnice				
	VV		3,575		3,575		
145	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,637	300,33	191,31
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		3,575*0,162*1,1		0,637		
146	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,843	372,04	313,63
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2				
	VV		podlaha g - terasa				
	VV		2,81*0,3		0,843		
147	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,927	300,33	278,41
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		0,843*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,927		
148	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,843	10,72	9,04
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
	VV		podlaha g - terasa				
	VV		2,81*0,3		0,843		
149	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	15,000	13,56	203,40
	PP		Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné				
	VV		podlaha g - terasa				
	VV		1		1,000		
	VV		podlaha g - stupnice+podstupnice				
	VV		1+(1+12)		14,000		
	VV		Součet		15,000		
150	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,495	15,34	38,27
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky				
	VV		podlaha g - terasa				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,81*0,3		0,843		
	VV		podlaha g - stupnice+podstupnice				
	VV		3,575*(0,3+0,162)		1,652		
	VV		Součet		2,495		
151	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 500,000	3,88	5 825,55
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
D	777		Podlahy lité				3 797,79
152	K	777511905	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,10 m2 tloušťky přes 3 do 5 mm	kus	7,000	455,82	3 190,74
	PP		Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,10 m2 tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		stávající venkovní schodiště - otvory po šroubech				
	VV		demontované schodišťové plošiny				
	VV		7		7,000		
153	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1 500,000	0,40	607,05
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m				
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 206,86
154	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	0,129	4,28	0,55
	PP		Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu				
	VV		obklad stěny po odstranění zateplení				
	VV		0,34*0,38		0,129		
155	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,129	34,15	4,41
	PP		Nátěr penetrační na stěnu				
	VV		obklad stěny po odstranění zateplení				
	VV		0,34*0,38		0,129		
156	K	781151012	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 0,25 m2	kus	1,000	43,03	43,03
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 0,25 m2				
	VV		obklad stěny po odstranění zateplení				
	VV		1		1,000		
157	K	781473920	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 ks/m2 lepených	kus	2,000	46,08	92,16
	PP		Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 ks/m2 lepených				
	VV		obklad stěny po odstranění zateplení				
	VV		2		2,000		
158	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,180	300,33	54,06
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		0,3*0,3*2		0,180		
159	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	0,129	49,35	6,37
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2				
	VV		obklad stěny po odstranění zateplení				
	VV		0,34*0,38		0,129		
160	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	kus	2,000	12,14	24,28
	PP		Řezání pracnější rovné keramických obkladaček				
161	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 500,000	1,99	2 982,00
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				27 066,05
162	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	20,696	38,98	806,73
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
	VV		Z/13 - stávající zábradlí terasy				
	VV		16,425*1,26		20,696		
163	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	20,696	97,98	2 027,79
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				
	VV		Z/13 - stávající zábradlí terasy				
	VV		16,425*1,26		20,696		
164	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,696	80,94	1 675,13
	PP		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		Z/13 - stávající zábradlí terasy				
	VV		16,425*1,26		20,696		
165	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,696	76,68	1 586,97
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: □</i> barva RAL 7001 šedá				
VV			Z/13 - stávající zábradlí terasy				
VV			16,425*1,26		20,696		
166	K	783846503	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	122,043	171,82	20 969,43
PP			Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů				
VV			stěny vstupní rampy				
VV			(1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*2		14,319		
VV			6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*2		11,648		
VV			1,5*(1,95-1,24)*2		2,130		
VV			4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*2		4,872		
VV			(14,325+0,25)*2*(1,95+1,0)+14,325*0,25		89,574		
VV			1,0*1,0*0,25*2*-1		-0,500		
VV			Součet		122,043		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 250,45
167	K	784672021	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 250 mm v místnostech výšky do 3,80 m	kus	17,000	308,85	5 250,45
PP			Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 250 mm v místnostech výšky do 3,80 m				
P			<i>Poznámka k položce: □</i> porovnávací položka - bude dopřesněno investorem při realizaci				
VV			nápis na vřetenové stěně - PAVILON A				
VV			8		8,000		
VV			nápis na vřetenové stěně - děkanát				
VV			7+2		9,000		
VV			Součet		17,000		
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				15 328,91
168	K	789421544	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 150 um	m2	32,128	477,12	15 328,91
PP			Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 150 um				
VV			ocelové profily rampy dle výpisu oceli D.1.2.c03 (P=32xH)				
VV			32*584,0*0,001		18,688		
VV			zámečnické výrobky rampy dle výpisu D.1.2.c05 (P=32xH)				
VV			32* 420,0*0,001		13,440		
VV			Součet		32,128		
D		M	Práce a dodávky M				14 200,00
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				14 200,00
169	K	R33-M	Demontáž zvedací plošiny vč části nosné konstrukce	kmpl	1,000	14 200,00	14 200,00
PP			Demontáž zvedací plošiny vč části nosné konstrukce				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

02 - PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ

KSO: 801 3
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:
Universita Palackého v Olomouci

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	457 940,98
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	457 940,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	457 940,98	21,00%	96 167,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	554 108,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

02 - PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ

Místo: Olomouc

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 457 940,98

HSV - Práce a dodávky HSV 66 180,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 761,72

4 - Vodorovné konstrukce 6 228,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 105,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 860,04

997 - Přesun sutě 15 169,94

998 - Přesun hmot 5 055,64

PSV - Práce a dodávky PSV 138 960,46

713 - Izolace tepelné 5 215,22

762 - Konstrukce tesařské 507,03

763 - Konstrukce suché výstavby 27 843,95

766 - Konstrukce truhlářské 8 259,06

767 - Konstrukce zámečnické 47 161,65

771 - Podlahy z dlaždic 22 767,62

772 - Podlahy z kamene 566,09

776 - Podlahy povlakové 15 927,86

783 - Dokončovací práce - nátěry 746,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 652,34

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 312,69

M - Práce a dodávky M 252 800,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 252 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 457 940,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt: 02 - PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ

Místo: Olomouc

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

457 940,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 180,52

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 761,72

1	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,016	7 489,20	119,83
	PP		Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže				
	VV		1,PP montážní otvor 200/250				
	VV		0,2*0,25*0,31		0,016		
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,162	7 441,80	1 205,57
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12				
	VV		Z/2 - 80/80/4-3300				
	VV		9,49*3,3*0,001		0,031		
	VV		Z/3 - 80/80/4-4330+pás80/5-150				
	VV		9,49*4,33*0,001		0,041		
	VV		3,3*0,15*0,001*(2+2)		0,002		
	VV		Z/4 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150				
	VV		9,49*4,33*0,001		0,041		
	VV		3,3*0,15*0,001*(2+2)		0,002		
	VV		1,64*0,15*0,001*4		0,001		
	VV		Z/5 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150				
	VV		9,49*4,33*0,001		0,041		
	VV		3,3*0,15*0,001*(2+2)		0,002		
	VV		1,64*0,15*0,001*4		0,001		
	VV		Součet		0,162		
3	M	14550317	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm	t	0,169	22 120,00	3 738,28
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm				
	VV		Z/2 - 80/80/4-3300				
	VV		9,49*3,3*0,001*1,1		0,034		
	VV		Z/3 - 80/80/4-4330				
	VV		9,49*4,33*0,001*1,1		0,045		
	VV		Z/4 - 80/80/4-4330				
	VV		9,49*4,33*0,001*1,1		0,045		
	VV		Z/5 - 80/80/4-4330				
	VV		9,49*4,33*0,001*1,1		0,045		
	VV		Součet		0,169		
4	M	13010266	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm	t	0,006	21 014,00	126,08
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm				
	VV		Z/3 - pás80/5-150				
	VV		3,3*0,15*0,001*(2+2)*1,1		0,002		
	VV		Z/4 - pás80/5-150				
	VV		3,3*0,15*0,001*(2+2)*1,1		0,002		
	VV		Z/5 - pás80/5-150				
	VV		3,3*0,15*0,001*(2+2)*1,1		0,002		
	VV		Součet		0,006		
5	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,002	20 382,00	40,76
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm				
	VV		Z/4 - pás40/5-150				
	VV		1,64*0,15*0,001*4*1,1		0,001		
	VV		Z/5 - pás40/5-150				
	VV		1,64*0,15*0,001*4*1,1		0,001		
	VV		Součet		0,002		
6	K	341311611	Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,215	2 425,30	521,44
	PP		Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20				
	VV		podlaha b - dobetonávka (záhlvka) kolem obvodových stěn				
	VV		(1,645+2,07+1,645+0,345+2,825+2,2)*0,1*0,2		0,215		
7	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	2,146	723,64	1 552,93
	PP		Zřízení jednostranného bednění nosných stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dobetonávka kolem obvodových stěn				
	VV		(1,645+2,07+1,645+0,345+2,825+2,2)*0,2		2,146		
8	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	2,146	122,45	262,78
	PP		Odstranění jednostranného bednění nosných stěn				
9	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	2,037	586,18	1 194,05
	PP		Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm				
	VV		obeždění dojezdu plošiny				
	VV		(1,4*2+1,3)*(1,06-0,63)		1,763		
	VV		podezdění stávajícího schodiště				
	VV		0,87*0,63*0,5		0,274		
	VV		Součet		2,037		
D	4		Vodorovné konstrukce				6 228,03
10	K	411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	1,000	413,17	413,17
	PP		Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm				
	VV		podlaha c2 - doplnění stropu				
	VV		1,0		1,000		
11	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	1,000	112,97	112,97
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm				
	VV		podlaha c2 - doplnění stropu				
	VV		1,0		1,000		
12	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	1,000	32,31	32,31
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm				
13	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	153,26	306,52
	PP		Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm				
	VV		1,PP pro 2U160				
	VV		1		1,000		
	VV		1,NP pro Z/2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,088	7 299,60	642,36
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12				
	VV		N2 - 2xU100				
	VV		37,0*0,001		0,037		
	VV		N3 - L100x100x12				
	VV		37,0*0,001		0,037		
	VV		S1 - 2xU100				
	VV		14,0*0,001		0,014		
	VV		Součet		0,088		
15	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,056	19 829,00	1 110,42
	PP		ocel profilová UPN 100 jakost 11 375				
	VV		N2 - 2xU100				
	VV		37,0*0,001*1,1		0,041		
	VV		S1 - 2xU100				
	VV		14,0*0,001*1,1		0,015		
	VV		Součet		0,056		
16	M	13011068	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x12mm	t	0,041	21 646,00	887,49
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x12mm				
	VV		N3 - L100x100x12				
	VV		37,0*0,001*1,1		0,041		
17	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,092	6 699,20	616,33
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22				
	VV		N1 - 2xU160				
	VV		92,0*0,001		0,092		
18	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	0,101	20 856,00	2 106,46
	PP		ocel profilová UPN 160 jakost 11 375				
	VV		N1 - 2xU160				
	VV		92,0*0,001*1,1		0,101		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 105,15
19	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	16,873	95,59	1 612,89
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%				
	VV		foyer				
	VV		0,8*5,1-0,4*0,4		3,920		
	VV		prostor vnitřního schodiště				
	VV		(3,47+2,895)*0,5*3,0		9,548		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*1,645		3,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		16,873		
20	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	50,616	76,08	3 850,87
PP			Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%				
VV			foyer				
VV			(0,8+0,4*4+0,35)*3,27		8,993		
VV			prostor vnitřního schodiště				
VV			1,21*(3,27+3,9)*0,5+(3,47-1,21)*3,9		13,152		
VV			místnost překladatelů				
VV			(2,07+1,645*2)*3,9		20,904		
VV			přednáškový sál				
VV			(0,4+1,645)*3,7		7,567		
VV			Součet		50,616		
21	K	612381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	28,294	150,10	4 246,93
PP			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn				
P			Poznámka k položce: □				
VV			SKD příčky				
VV			foyer				
VV			1,77*3,27		5,788		
VV			prostor vnitřního schodiště				
VV			1,4*(3,27+0,83)+(2,895-1,4)*3,9-0,6*1,97+3,06*(3,9-3,2)		12,531		
VV			místnost překladatelů				
VV			2,07*3,9-0,6*1,97		6,891		
VV			přednáškový sál				
VV			(3,06+0,42)*3,7-3,06*3,2		3,084		
VV			Součet		28,294		
22	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,913	2 749,20	2 510,02
PP			Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
VV			podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
VV			((2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05)*0,1		0,572		
VV			2,07*1,645*0,1		0,341		
VV			Součet		0,913		
23	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,110	2 780,80	305,89
PP			Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
VV			podlaha c2 - doplnění stropu				
VV			1,0*(0,04+0,07)		0,110		
24	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,280	2 670,20	747,66
PP			Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
VV			podlaha c1 - dojezd zvedací plošiny				
VV			1,4*1,0*0,2		0,280		
25	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,023	112,18	114,76
PP			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
VV			podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
VV			((2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05)*0,1		0,572		
VV			2,07*1,645*0,1		0,341		
VV			podlaha c2 - doplnění stropu				
VV			1,0*(0,04+0,07)		0,110		
VV			Součet		1,023		
26	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,049	23 700,00	1 161,30
PP			Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
VV			podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů (kari 100/100/6)				
VV			((2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05)*4,335*0,001*1,15		0,029		
VV			2,07*1,645*4,335*0,001*1,15		0,017		
VV			podlaha c2 - doplnění stropu				
VV			3,0*0,001		0,003		
VV			Součet		0,049		
27	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	1,400	876,90	1 227,66
PP			Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm				
VV			podlaha c1 - dojezd zvedací plošiny				
VV			1,4*1,0		1,400		
28	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	5,100	64,15	327,17
PP			Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem				
VV			podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
VV			5,1		5,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,161	50,56	1 272,14
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
	VV		foyer				
	VV		0,8*5,1-0,4*0,4		3,920		
	VV		prostor vnitřního schodiště				
	VV		(3,47+2,895)*0,5*3,0		9,548		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		přednáškový sál				
	VV		(0,4+3,06+0,42+1,645)*1,5		8,288		
	VV		Součet		25,161		
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,203	85,32	2 918,20
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		foyer				
	VV		2,0*5,1		10,200		
	VV		prostor vnitřního schodiště				
	VV		(3,47+2,895)*0,5*3,0		9,548		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		přednáškový sál				
	VV		(0,4+3,06+0,42+1,645)*2,0		11,050		
	VV		Součet		34,203		
31	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	34,60	415,20
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
	VV		Z/3+4+5				
	VV		(2+2)*(1+1+1)		12,000		
32	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	12,000	74,10	889,20
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm				
33	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	9,000	37,60	338,40
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru				
	VV		1,PP - kotvení L100/100/12				
	VV		3		3,000		
	VV		kotvení nosníku N3				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		9,000		
34	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	9,000	137,46	1 237,14
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm				
35	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,270	549,05	1 246,34
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3				
	VV		obvodová stěna místnosti překladatelů				
	VV		((0,765+1,09+1,38+0,345)*(3,27+0,63)-0,66*2,05)*0,18		2,270		
36	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,560	157,21	245,25
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě				
	VV		odbourání části schodiště				
	VV		0,39*4		1,560		
37	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	0,507	821,60	416,55
	PP		Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných				
	VV		odbourání části schodiště				
	VV		0,39*1,3		0,507		
38	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,775	2 227,80	1 726,55
	PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2				
	VV		podesta před vnitřním schodištěm				
	VV		(3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5)*(0,03+0,055)		0,383		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*2,23*(0,03+0,055)		0,392		
	VV		Součet		0,775		
39	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,811	259,12	210,15
	PP		Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm				
	VV		odbourání podlahy a spodní stěny do úrovně podlahy				
	VV		0,765*1,06		0,811		
40	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	208,56	208,56
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,PP montážní otvor 200/250				
	VV		1		1,000		
41	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	190,39	380,78
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm				
	VV		1,PP pro 2U160				
	VV		1		1,000		
	VV		1,NP pro Z/2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
42	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	1,300	1 896,00	2 464,80
	PP		Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm				
	VV		odbourání části schodiště				
	VV		1,3		1,300		
43	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	5,100	76,87	392,04
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm				
	VV		podlaha d - odřezání stávající dlažby z mramorových dlaždic				
	VV		5,1		5,100		
44	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	16,873	7,39	124,69
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %				
	VV		foyer				
	VV		0,8*5,1-0,4*0,4		3,920		
	VV		prostor vnitřního schodiště				
	VV		(3,47+2,895)*0,5*3,0		9,548		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		Součet		16,873		
45	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	50,616	7,39	374,05
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %				
	VV		foyer				
	VV		(0,8+0,4*4+0,35)*3,27		8,993		
	VV		prostor vnitřního schodiště				
	VV		1,21*(3,27+3,9)*0,5+(3,47-1,21)*3,9		13,152		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		(2,07+1,645*2)*3,9		20,904		
	VV		přednáškový sál				
	VV		(0,4+1,645)*3,7		7,567		
	VV		Součet		50,616		
D	997		Přesun sutě				15 169,94
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,062	595,66	4 802,21
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,062	184,86	1 490,34
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,178	8,06	1 234,61
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		8,062*19 "Přepočtené koeficientem množství		153,178		
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,062	948,00	7 642,78
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				5 055,64
50	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,079	995,40	5 055,64
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				138 960,46
D	713		Izolace tepelné				5 215,22
51	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	9,116	19,04	173,57
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm				
	VV		podesta před vnitřním schodištěm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5		4,500		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*2,23		4,616		
	VV		Součet		9,116		
52	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	9,123	39,97	364,65
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		Součet		9,123		
53	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	18,611	176,17	3 278,70
	PP		deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm				
	VV		9,123*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		18,611		
54	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 000,000	1,40	1 398,30
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				
D		762	Konstrukce tesařské				507,03
55	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	9,116	55,62	507,03
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm				
	VV		podesta před vnitřním schodištěm				
	VV		3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5		4,500		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*2,23		4,616		
	VV		Součet		9,116		
D		763	Konstrukce suché výstavby				27 843,95
56	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	1,695	56,49	95,75
	PP		Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché				
	VV		nadpraží prosklené stěny				
	VV		2,825*0,6		1,695		
57	K	763111424	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	12,251	876,90	10 742,90
	PP		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB				
	VV		1,NP - A1				
	VV		2,895*(3,27+0,63)-0,6*1,97		10,109		
	VV		1,NP - A3				
	VV		3,06*0,7		2,142		
	VV		Součet		12,251		
58	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	12,251	40,29	493,59
	PP		SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)				
	VV		1,NP - A1				
	VV		2,895*(3,27+0,63)-0,6*1,97		10,109		
	VV		1,NP - A3				
	VV		3,06*0,7		2,142		
	VV		Součet		12,251		
59	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	5,955	78,29	466,22
	PP		SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)				
	VV		1,NP - A1+A3				
	VV		2,895+3,06		5,955		
60	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,800	40,21	313,64
	PP		SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů				
	VV		1,NP - A1				
	VV		(3,27+0,63)*2		7,800		
61	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	6,903	22,83	157,60
	PP		Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky				
	VV		1,NP - A2				
	VV		1,77*(3,27+0,63)		6,903		
62	M	63166784	pás tepelně izolační příčkový $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	7,041	36,58	257,56
	PP		pás tepelně izolační příčkový $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm				
	VV		6,903*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,041		
63	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,142	54,75	117,27
	PP		Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě				
	VV		1,NP - A3				
	VV		3,06*0,7		2,142		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	6,903	571,17	3 942,79
	PP		SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30				
	VV		1,NP - A2				
	VV		1,77*(3,27+0,63)		6,903		
65	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	6,903	20,15	139,10
	PP		SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr				
	VV		1,NP - A2				
	VV		1,77*(3,27+0,63)		6,903		
66	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	1,770	39,18	69,35
	PP		SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem				
	VV		1,NP - A2				
	VV		1,77		1,770		
67	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	1,500	63,04	94,56
	PP		Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché				
	VV		část SKD podhledu				
	VV		1,5		1,500		
68	K	763131543	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 60	m2	2,665	761,56	2 029,56
	PP		SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 60				
	VV		1,PP - P1				
	VV		2,05*(0,5+0,8)		2,665		
69	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	6,700	82,16	550,47
	PP		SDK podhled napojení na jiný druh podhledu				
	VV		1,PP - P1				
	VV		2,05*2+(0,5+0,8)*2		6,700		
70	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,665	23,07	61,48
	PP		SDK podhled základní penetrační nátěr				
	VV		1,PP - P1				
	VV		2,05*(0,5+0,8)		2,665		
71	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,665	43,77	116,65
	PP		Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě				
	VV		1,PP - P1				
	VV		2,05*(0,5+0,8)		2,665		
72	K	763132986	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 1xDF 12,5	kus	1,000	595,66	595,66
	PP		Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 1xDF 12,5				
	VV		doplnění podhledu po provedení nadpraží prosklené stěny				
	VV		1		1,000		
73	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	1,000	924,30	924,30
	PP		Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky				
	VV		T/1 - 1,NP - A1				
	VV		1		1,000		
74	M	55331610	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 600mm standardní rozměr	kus	1,000	5 553,70	5 553,70
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 600mm standardní rozměr				
75	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 000,000	1,12	1 121,80
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
D	766		Konstrukce truhlářské				8 259,06
76	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	845,30	845,30
	PP		Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou				
	VV		T/1				
	VV		1		1,000		
77	M	R6116101	dveře posuvné jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970/2100mm	kus	1,000	5 530,00	5 530,00
	PP		dveře posuvné jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970/2100mm				
	P		Poznámka k položce: □ barva perlová bílá RAL 1013				
78	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	76,24	76,24
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - zámku				
	VV		T/1				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	M	54924001	zámek zadlabací 5140/22N 1/2	kus	1,000	139,83	139,83
PP			zámek zadlabací 5140/22N 1/2				
80	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000	170,64	170,64
PP			vložka zámková cylindrická oboustranná				
P			Poznámka k položce: □ univerzální klíč				
81	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	122,45	122,45
PP			Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou				
VV			T/1				
VV			1				
					1,000		
82	M	R549136	kování dvevní vrchní - oboustranné madélko	sada	1,000	790,00	790,00
PP			kování dvevní vrchní - oboustranné madélko				
83	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 000,000	0,58	584,60
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
D			767	Konstrukce zámečnické			47 161,65
84	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	9,323	282,82	2 636,73
PP			Demontáž stěn pro zasklení svařovaných				
VV			prosklená stěna				
VV			2,825*3,3				
					9,323		
85	K	767113130	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2	m2	9,792	191,18	1 872,03
PP			Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2				
VV			Z/1				
VV			3,06*3,2				
					9,792		
86	M	R5534102	vnitřní prosklená Al stěna 3060x3200 mm s 2kř dveřmi 1800x2200 mm a nadsvětlíkem v. 1000 mm - Z/1	m2	9,792	4 345,00	42 546,24
PP			vnitřní prosklená Al stěna 3060x3200 mm s 2kř dveřmi 1800x2200 mm a nadsvětlíkem v. 1000 mm - Z/1				
P			Poznámka k položce: □ kovové madlo ve v.800-900 mm □ pás kontrastních značek 50/50 mm max. 150 mm od sebe, ve v.950 a 1500 mm □ barva perlová bílá RAL 1013 □ zámek vložkový - univerzální klíč □ bezpečnostní sklo				
87	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	100,000	1,07	106,65
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D			771	Podlahy z dlaždic			22 767,62
88	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,020	10,11	10,31
PP			Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
VV			podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
VV			5,1*0,2				
					1,020		
89	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	7,800	2,78	21,68
PP			Vysátí schodiště před pokládkou dlažby				
VV			podlaha a - vnitřní schodiště				
VV			1,95*4				
					7,800		
90	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,608	38,00	175,10
PP			Nátěr penetrační na podlahu				
VV			podlaha a - vnitřní schodiště				
VV			1,95*(0,34+0,29*3+0,63)				
					3,588		
VV			podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
VV			5,1*0,2				
					1,020		
					4,608		
91	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	3,588	257,54	924,05
PP			Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm				
VV			podlaha a - vnitřní schodiště				
VV			1,95*(0,34+0,29*3+0,63)				
					3,588		
92	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm	m2	1,020	722,85	737,31
PP			Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm				
VV			podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
VV			5,1*0,2				
					1,020		
93	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	1,050	72,84	76,48
PP			Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby				
VV			podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
VV			1,05				
					1,050		
94	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	1,155	264,65	305,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm				
	VV		1,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,155		
95	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	5,850	262,28	1 534,34
	PP		Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm				
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		1,95*3		5,850		
96	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	1,950	307,31	599,25
	PP		Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm				
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		1,95		1,950		
97	M	59761331	schodovka protiskluzná šířky 400mm	kus	11,213	456,62	5 120,08
	PP		schodovka protiskluzná šířky 400mm				
	P		Poznámka k položce: □ stupnice tl.9 mm s nosem v.40 mm a tl.20 mm, rozměr dlaždice 400/800 mm s protiskluznými drážkami □ první a poslední stupeň barva bílá, prostřední stupně barva tmavě šedá				
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		(1,95/0,8)*4*1,15		11,213		
98	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	7,800	127,19	992,08
	PP		Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm				
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		1,95*4		7,800		
99	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	1,413	853,20	1 205,57
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □ podstupnice z keramické dlažby (400/800 mm) shodné se stupnicemi				
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		1,95*0,63*1,15		1,413		
100	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	2,900	93,22	270,34
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		5,1-(1,95+1,05)+0,8		2,900		
101	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	1,840	293,88	540,74
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm				
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		0,34+0,29*3+0,63		1,840		
102	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	8,690	135,09	1 173,93
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm				
	P		Poznámka k položce: □ barva tmavě šedá				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		(2,9/0,6)*1,1		5,317		
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		(1,84/0,6)*1,1		3,373		
	VV		Součet		8,690		
103	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	1,020	704,68	718,77
	PP		Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		5,1*0,2		1,020		
104	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	1,173	853,20	1 000,80
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □ shodná s dlažbou posledního stupně vnitřního schodiště - barva bílá				
	VV		1,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,173		
105	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,020	11,93	12,17
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		5,1*0,2		1,020		
106	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,740	27,81	131,82
	PP		Podlahy spárování silikonem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		5,1-(1,95+1,05)+0,8		2,900		
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		0,34+0,29*3+0,63		1,840		
	VV		Součet		4,740		
107	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	43,000	15,09	648,87
	PP		Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		6+5		11,000		
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		3*(4+4)+4*2		32,000		
	VV		Součet		43,000		
108	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,059	17,06	86,31
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště				
	VV		5,1*0,2		1,020		
	VV		(5,1-(1,95+1,05)+0,8)*0,095		0,276		
	VV		podlaha a - vnitřní schodiště				
	VV		1,95*(0,34+0,29*3+0,63)		3,588		
	VV		(0,34+0,29*3+0,63)*0,095		0,175		
	VV		Součet		5,059		
109	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 500,000	4,32	6 481,95
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
D		772	Podlahy z kamene				566,09
110	K	772231812	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do lepidla	m2	2,360	82,95	195,76
	PP		Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do lepidla				
	VV		stávající schodišťové stupně				
	VV		1,95*1,21		2,360		
111	K	772231822	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do lepidla	m2	1,229	91,64	112,63
	PP		Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do lepidla				
	VV		stávající schodišťové stupně				
	VV		1,95*0,63		1,229		
112	K	772422812	Demontáž obkladů soklů deskami z kamene kladených do lepidla schodišťových	m	3,680	37,37	137,52
	PP		Demontáž obkladů soklů deskami z kamene kladených do lepidla schodišťových				
	VV		stávající schodišťové stupně				
	VV		(1,21+0,63)*2		3,680		
113	K	772522812	Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do lepidla	m2	1,217	98,75	120,18
	PP		Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do lepidla				
	VV		podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště, odbourání				
	VV		stávající dlažby z mramorových dlaždic				
	VV		3,105*0,2+1,645*0,32+0,35*0,2		1,217		
D		776	Podlahy povlakové				15 927,86
114	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	12,841	101,12	1 298,48
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
	VV		stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit				
	VV		3,725*1,0		3,725		
	VV		podesta před vnitřním schodištěm				
	VV		3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5		4,500		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*2,23		4,616		
	VV		Součet		12,841		
115	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	3,725	42,58	158,61
	PP		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením				
	VV		stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit				
	VV		3,725*1,0		3,725		
116	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	9,123	32,00	291,94
	PP		Broušení betonového podkladu povlakových podlah				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		Součet		9,123		
117	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,848	10,11	129,89
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		podlaha b1 - stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit				
	VV		3,725*1,0		3,725		
	VV		Součet		12,848		
118	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	11,348	51,51	584,54
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm				
	VV		3,725*1,0-1,5		2,225		
	VV		Součet		11,348		
119	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	11,348	184,86	2 097,79
	PP		Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm				
	VV		3,725*1,0-1,5		2,225		
	VV		Součet		11,348		
120	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	11,348	119,29	1 353,70
	PP		Lepení textilních pásů				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm				
	VV		(stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit)				
	VV		3,725*1,0-1,5		2,225		
	VV		Součet		11,348		
121	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	10,036	590,92	5 930,47
	PP		koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		((2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05)*1,1		6,290		
	VV		2,07*1,645*1,1		3,746		
	VV		Součet		10,036		
122	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,800	105,07	189,13
	PP		Montáž přechodových šroubovaných lišt				
	VV		v prostoru dveří v prosklené stěně				
	VV		1,8		1,800		
123	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1,836	83,74	153,75
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro				
	VV		1,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,836		
124	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	13,115	104,28	1 367,63
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		2,26+3,06-1,8+1,495		5,015		
	VV		(2,07+1,645)*2-0,6		6,830		
	VV		podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm (doplnění u stávajícího koberce)				
	VV		0,4+0,42+0,45		1,270		
	VV		Součet		13,115		
125	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	13,115	49,61	650,64
	PP		Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt				
	VV		podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
	VV		2,26+3,06-1,8+1,495		5,015		
	VV		(2,07+1,645)*2-0,6		6,830		
	VV		podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm (doplnění u stávajícího koberce)				
	VV		0,4+0,42+0,45		1,270		
	VV		Součet		13,115		
126	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	13,377	31,84	425,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	lišta kobercová 55x9mm				
		VV	13,115*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,377		
127	K	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	1,240	165,11	204,74
		PP	Montáž schodišťových hran šroubovaných				
		VV	ukončení povlaková krytiny				
		VV	0,19+1,05		1,240		
128	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	1,265	264,65	334,78
		PP	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm				
		VV	1,24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,265		
129	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	11,348	27,97	317,40
		PP	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem				
		VV	podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost překladatelů				
		VV	(2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05		5,718		
		VV	2,07*1,645		3,405		
		VV	podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm				
		VV	3,725*1,0-1,5		2,225		
		VV	Součet		11,348		
130	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 500,000	0,29	438,45
		PP	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				746,95
131	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,598	43,37	242,79
		PP	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
		VV	Z/2 - 80/80/4-3300				
		VV	0,08*4*3,3		1,056		
		VV	Z/3 - 80/80/4-4330+pás80/5-150				
		VV	0,08*4*4,33		1,386		
		VV	0,08*0,15*2*(2+2)		0,096		
		VV	Z/4 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150				
		VV	0,08*4*4,33		1,386		
		VV	0,08*0,15*2*(2+2)		0,096		
		VV	0,04*0,15*2*4		0,048		
		VV	Z/5 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150				
		VV	0,08*4*4,33		1,386		
		VV	0,08*0,15*2*(2+2)		0,096		
		VV	0,04*0,15*2*4		0,048		
		VV	Součet		5,598		
132	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,598	90,06	504,16
		PP	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
		VV	Z/2 - 80/80/4-3300				
		VV	0,08*4*3,3		1,056		
		VV	Z/3 - 80/80/4-4330+pás80/5-150				
		VV	0,08*4*4,33		1,386		
		VV	0,08*0,15*2*(2+2)		0,096		
		VV	Z/4 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150				
		VV	0,08*4*4,33		1,386		
		VV	0,08*0,15*2*(2+2)		0,096		
		VV	0,04*0,15*2*4		0,048		
		VV	Z/5 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150				
		VV	0,08*4*4,33		1,386		
		VV	0,08*0,15*2*(2+2)		0,096		
		VV	0,04*0,15*2*4		0,048		
		VV	Součet		5,598		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 652,34
133	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	98,146	16,43	1 612,54
		PP	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m				
		VV	foyer				
		VV	0,8*5,1-0,4*0,4		3,920		
		VV	(0,8+0,4*4+0,35+1,77)*3,27		14,780		
		VV	prostor vnitřního schodiště				
		VV	(3,47+2,895)*0,5*3,0		9,548		
		VV	1,21*(3,27+3,9)*0,5+(3,47-1,21)*3,9		13,152		
		VV	1,4*(3,27+0,83)+(2,895-1,4)*3,9		11,571		
		VV	3,06*(3,9-3,2)		2,142		
		VV	místnost překladatelů				
		VV	2,07*1,645		3,405		
		VV	(2,07+1,645)*2*3,9		28,977		
		VV	přednáškový sál				
		VV	(0,4+0,42+1,645)*3,7+3,06*(3,7-3,2)		10,651		
		VV	Součet		98,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	98,146	51,35	5 039,80
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m				
	VV		foyer				
	VV		0,8*5,1-0,4*0,4		3,920		
	VV		(0,8+0,4*4+0,35+1,77)*3,27		14,780		
	VV		prostor vnitřního schodiště				
	VV		(3,47+2,895)*0,5*3,0		9,548		
	VV		1,21*(3,27+3,9)*0,5+(3,47-1,21)*3,9		13,152		
	VV		1,4*(3,27+0,83)+(2,895-1,4)*3,9		11,571		
	VV		3,06*(3,9-3,2)		2,142		
	VV		místnost překladatelů				
	VV		2,07*1,645		3,405		
	VV		(2,07+1,645)*2*3,9		28,977		
	VV		přednáškový sál				
	VV		(0,4+0,42+1,645)*3,7+3,06*(3,7-3,2)		10,651		
	VV		Součet		98,146		
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 312,69
135	K	789421544	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 150 um	m2	6,240	530,88	3 312,69
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 150 um				
	VV		N1+N2+N3+S1 (P=32xH)				
	VV		32*195,0*0,001		6,240		
D		M	Práce a dodávky M				252 800,00
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				252 800,00
136	K	R33-M	Vertikální zvedací nůžková plošina, prosklená dělicí stěna, jednokřídlá branka (2ks), schodišťové madlo (2ks)	soub	1,000	252 800,00	252 800,00
	PP		Vertikální zvedací nůžková plošina, prosklená dělicí stěna, jednokřídlá branka (2ks), schodišťové madlo (2ks)				
			<i>Poznámka k položce: □</i>				
			<i>typu NPM 400 s nosností 400 kg, která je standardně dodávána s ovládáním ve stanicích i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Tlačítka ve stanicích mohou být zprovozněována uzamykatelným spínačem na klíč. Na plošině je umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy. □</i>				
	P		<i>Systém pohonu je elektrohydraulický, plošina je osazena bezpečnostním ventilem zabudovaným v hydraulickém systému, sloužícím k zabránění pádu desky při poruše těsnosti hydraulického systému. Prostor pod plošinou je chráněn bezpečnostní zástěnou (harmonika). Mimo prostor plošiny je nutný vedlejší prostor pro hydraulický agregát. Vstup a výstup na plošinu v dolní i horní stanici je zajištěn proti nežádoucímu otevření elektrozámek, kdy nelze vstup otevřít, pokud není plošina v dané stanici.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

03 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 3
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:
Universita Palackého v Olomouci

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	529 737,77
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	529 737,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	529 737,77	21,00%	111 244,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	640 982,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

03 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Olomouc

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 529 737,77

HSV - Práce a dodávky HSV 471 517,77

1 - Zemní práce 29 168,62

2 - Zakládání 342 820,89

997 - Přesun sutě 53 825,95

998 - Přesun hmot 45 702,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 220,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 520,00

VRN3 - Zařízení staveniště 49 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 529 737,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt: 03 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Olomouc

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

529 737,77

D HSV Práce a dodávky HSV

471 517,77

D 1 Zemní práce

29 168,62

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	323,180	40,19	12 988,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců						
VV	staveništní příjezdová komunikace						
VV	(5,0+6,0+6,0+43,06)*3,0				180,180		
VV	11,0*13,0				143,000		
VV	Součet				323,180		

2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	48,477	225,78	10 945,14
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného						
VV	staveništní příjezdová komunikace						
VV	(5,0+6,0+6,0+43,06)*3,0*0,15				27,027		
VV	11,0*13,0*0,15				21,450		
VV	Součet				48,477		

3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	65,600	47,78	3 134,37
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení						
P	Poznámka k položce: □						
	výkr.č. C.3						
VV	17,2+22,8+17,4+8,2				65,600		

4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	65,600	32,02	2 100,51
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění						
P	Poznámka k položce: □						
	výkr.č. C.3						

D 2 Zakládání

342 820,89

5	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	48,477	738,40	35 795,42
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm						
VV	staveništní příjezdová komunikace						
VV	(5,0+6,0+6,0+43,06)*3,0*0,15				27,027		
VV	11,0*13,0*0,15				21,450		
VV	Součet				48,477		

6	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	323,180	67,38	21 775,87
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva						
VV	staveništní příjezdová komunikace						
VV	(5,0+6,0+6,0+43,06)*3,0				180,180		
VV	11,0*13,0				143,000		
VV	Součet				323,180		

7	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	108,000	2 641,20	285 249,60
---	---	----------	--------------------------------	-----	---------	----------	------------

PP	panel silniční 3,00x1,00x0,15m						
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

D 997 Přesun sutě

53 825,95

8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	177,749	72,42	12 872,58
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km						
----	---	--	--	--	--	--	--

9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 377,231	8,24	27 828,38
---	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

PP	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot						
VV	177,749*19 "Přepočtené koeficientem množství"				3 377,231		

10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	177,749	73,84	13 124,99
----	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	-------	-----------

PP	Nakládání suti a vybouraných hmot						
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							45 702,31
11	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	249,494	183,18	45 702,31
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 220,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 520,00
12	K	012002000	Geodetické práce	kč	1,000	4 970,00	4 970,00
PP			Geodetické práce				
13	K	013294000	Ostatní dokumentace - dodavatelská dokumentace	kč	1,000	3 550,00	3 550,00
PP			Ostatní dokumentace - dodavatelská dokumentace				
D VRN3 Zařízení staveniště							49 700,00
14	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kč	3,000	10 650,00	31 950,00
PP			Náklady na stavební buňky				
VV			kontejner (unimobuňka) vč dopravy a osazení na místo - 3 měsíce				
VV			1*3		3,000		
15	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kč	3,000	3 550,00	10 650,00
PP			Ostatní vybavení staveniště				
VV			mobilní WC vč dopravy a osazení na místo - 3 měsíce				
VV			1*3		3,000		
16	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kč	1,000	7 100,00	7 100,00
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

04 - ŘEŠENÍ UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:

Universita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 525,57
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	34 525,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 525,57	21,00%	7 250,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	41 775,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

04 - ŘEŠENÍ UT

Místo:

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:

Universita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **34 525,57**

PSV - Práce a dodávky PSV 7 627,93

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 735,42

734 - Ústřední vytápění - armatury 1 297,07

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 595,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 897,64

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **34 525,57**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt: 04 - ŘEŠENÍ UT

Místo: Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 525,57

D PSV Práce a dodávky PSV 7 627,93

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 735,42

1	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	8,000	16,83	134,64
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15				
2	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	8,000	232,88	1 863,04
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1				
3	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4,000	115,02	460,08
PP			Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1				
4	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	13,70	274,00
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5				
5	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,004	915,90	3,66
PP			Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m				

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 297,07

6	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	166,85	166,85
PP			Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK				
7	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	236,43	236,43
PP			Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný				
8	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	563,03	563,03
PP			Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK				
9	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	164,72	329,44
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový				
10	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	660,30	1,32
PP			Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m				

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 595,44

11	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,000	23,43	93,72
PP			Demontáž otopného tělesa litinového článkového				
12	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	1,000	306,72	306,72
PP			Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm				
13	K	R-OT	Dodávka otopných těles panelových dvouřadých 20 900x1800x68mm	kus	1,000	3 195,00	3 195,00
PP			Dodávka otopných těles panelových dvouřadých 20 900x1800x68mm				
14	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000	788,10	0,00
PP			Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 897,64

15	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	82,000	328,02	26 897,64
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	85 077,75
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	85 077,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 077,75	21,00%	17 866,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 944,08
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt:

05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Olomouc

Datum:

15. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **85 077,75**

PSV - Práce a dodávky PSV 77 009,59

74 - Elektromontáže 309,23

741 - Elektroinstalace - silnoprúd 76 700,36

M - Práce a dodávky M 8 068,16

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 068,16

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **85 077,75**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ
ÚPRAVY V PAVILONU A

Objekt: 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 85 077,75

D PSV Práce a dodávky PSV 77 009,59

D 74 Elektromontáže 309,23

1	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,122	2 534,70	309,23
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 76 700,36

2	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	52,000	21,80	1 133,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

VV 52 52,000

3	M	34571071r1	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E/LPE k zalévání do betonu	m	52,000	3,59	186,68
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E/LPE k zalévání do betonu

VV 52 52,000

4	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	54,000	57,72	3 116,88
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

VV 20+14+20 54,000

5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	21,000	10,37	217,77
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20

VV 20*1,05 21,000

6	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	21,000	17,68	371,28
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20

VV 20*1,05 21,000

7	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	14,700	28,61	420,57
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40

VV 14*1,05 14,700

8	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	23,36	46,72
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

VV 2 2,000

9	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm	kus	2,000	19,24	38,48
---	---	----------	---	-----	-------	-------	-------

PP krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm

VV 2 2,000

10	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	110,76	110,76
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných

VV 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	34571521R1	krabice KO 125E s ekvipotenciální svorkovnicí	kus	1,000	352,16	352,16
	PP		krabice KO 125E s ekvipotenciální svorkovnicí				
	VV		1		1,000		
12	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	2,000	173,24	346,48
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2				
	VV		2		2,000		
13	M	34571534	krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2	kus	2,000	95,85	191,70
	PP		krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2				
	VV		2		2,000		
14	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,000	30,10	1 204,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	VV		40		40,000		
15	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	48,000	10,15	487,20
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2				
	VV		40*1,2		48,000		
16	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	10,000	27,62	276,20
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2				
	VV		10		10,000		
17	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	52,000	30,10	1 565,20
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2				
	VV		25+27		52,000		
18	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	42,000	8,17	343,14
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2				
	VV		35*1,2		42,000		
19	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2	m	32,400	12,85	416,34
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2				
	VV		27*1,2		32,400		
20	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	5,000	29,82	149,10
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
	VV		5		5,000		
21	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	m	6,000	16,54	99,24
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2				
	VV		5*1,2		6,000		
22	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	23,000	17,82	409,86
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2				
	VV		23		23,000		
23	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	27,600	76,68	2 116,37
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2				
	VV		23*1,2		27,600		
24	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	15,000	14,13	211,95
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2				
	VV		15		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	34121582R	kabel ovládací stíněný 2x1mm	m	18,000	28,40	511,20
	PP		kabel ovládací stíněný 2x1mm				
	VV		15*1,2		18,000		
26	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2	kus	8,000	17,47	139,76
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2				
	VV		8		8,000		
27	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	39,19	156,76
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2				
	VV		4		4,000		
28	K	741130111	Ukončení šnúř se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	kus	2,000	57,23	114,46
	PP		Ukončení šnúř se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2				
	VV		2		2,000		
29	K	741132001	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením s letováním počtu a průřezu žil do 2x1,5 mm2	kus	42,000	91,59	3 846,78
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením s letováním počtu a průřezu žil do 2x1,5 mm2				
	VV		42		42,000		
30	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	2,000	87,33	174,66
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2				
	VV		2		2,000		
31	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	2,000	99,40	198,80
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2				
	VV		2		2,000		
32	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	166,14	166,14
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
	VV		1		1,000		
33	M	35713140r1	R2-rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek-KOMPLET VČETNĚ NÁPLNĚ	kus	1,000	21 300,00	21 300,00
	PP		R2-rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek-KOMPLET VČETNĚ NÁPLNĚ				
	VV		1		1,000		
34	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	78,81	157,62
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových				
	VV		2		2,000		
35	M	345355121	spínač jednopólový 10A bílý,nástěnný	kus	2,000	142,00	284,00
	PP		spínač jednopólový 10A bílý,nástěnný				
	VV		2		2,000		
36	K	741311011	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním jednokontaktních	kus	1,000	59,50	59,50
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním jednokontaktních				
	VV		1 " fotočidlo součást dodávky soumrak. spínače "		1,000		
37	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	2,000	38,20	76,40
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
	VV		2		2,000		
38	K	741350041	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 2x sekundár do 200 VA	kus	4,000	166,14	664,56
	PP		Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 2x sekundár do 200 VA				
	VV		4		4,000		
39	M	34821275R2	Transformátor pro LED pásek, 150 W, 230 V AC/12 V DC, sekundár 2x75W, IP 67 v krytu	ks	4,000	284,00	1 136,00
	PP		Transformátor pro LED pásek, 150 W, 230 V AC/12 V DC, sekundár 2x75W, IP 67 v krytu				
	VV		4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	1,000	217,26	217,26
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem				
	VV		1		1,000		
41	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm,nebo LED svítidlo	kus	1,000	1 022,40	1 022,40
	PP		svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm,nebo LED svítidlo				
	VV		1		1,000		
42	K	741372041	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních páskových samolepicch	m	35,000	93,72	3 280,20
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních páskových samolepicch				
	VV		35		35,000		
43	M	34821275R	LED pásek venkovní , IP 65, denní bílá, 9,6W/m, 12V	m	35,000	63,90	2 236,50
	PP		LED pásek venkovní , IP 65, denní bílá, 9,6W/m, 12V				
	VV		35		35,000		
44	M	34821275R3	Propoje LED pásku izolovanými vodiči přes sloupky	ks	14,000	35,50	497,00
	PP		Propoje LED pásku izolovanými vodiči přes sloupky				
	VV		14		14,000		
45	K	741374823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	1,000	112,89	112,89
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
	VV		1		1,000		
46	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	16,000	35,93	574,88
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě				
	VV		16		16,000		
47	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,200	34,36	522,27
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
	VV		16*0,95		15,200		
48	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplnků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně	m	41,000	32,59	1 336,19
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplnků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně				
	VV		41		41,000		
49	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	14,400	6,49	93,46
	PP		vodič silový s Cu jádrem 4mm2				
	VV		12*1,2		14,400		
50	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	27,600	24,99	689,72
	PP		vodič silový s Cu jádrem 16mm2				
	VV		23*1,2		27,600		
51	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	7,200	11,22	80,78
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2				
	VV		6*1,2		7,200		
52	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	5,500	127,80	702,90
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
	VV		5,5		5,500		
53	M	35441415R	izolovaný vodič CUI délka 5,0m	kus	1,000	142,00	142,00
	PP		izolovaný vodič CUI délka 5,0m				
	VV		1		1,000		
54	M	35441415R1	podpěra vedení pro CUI vodič	kus	5,000	177,50	887,50
	PP		podpěra vedení pro CUI vodič				
	VV		5		5,000		
55	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	11,000	90,17	991,87
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
	VV		11		11,000		
56	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	16,19	64,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn				
	VV		4		4,000		
57	M	35441986R	svorka připojovací pro CUI vodič (459 129 -univerzální a zkušební)	kus	1,000	426,00	426,00
	PP		svorka připojovací pro CUI vodič (459 129 -univerzální a zkušební)				
	VV		1		1,000		
58	M	35441986R2	svorka připojovací pro CUI vodič k uzemnění (319 209)	kus	2,000	106,50	213,00
	PP		svorka připojovací pro CUI vodič k uzemnění (319 209)				
	VV		2		2,000		
59	M	35442016	svorka uzemnění Cu připojovací	kus	4,000	68,52	274,08
	PP		svorka uzemnění Cu připojovací				
	VV		4		4,000		
60	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m	5,000	76,68	383,40
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm				
	VV		5		5,000		
61	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného	kus	5,000	42,32	211,60
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného				
	VV		5		5,000		
62	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	1,000	73,84	73,84
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m				
	VV		1		1,000		
63	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 068,30	4 068,30
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
	VV		1		1,000		
64	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	944,30	944,30
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
	VV		1		1,000		
65	K	741811012R1	Úprava rozvaděče RH vč. doplnění výstroje	kus	1,000	7 100,00	7 100,00
	PP		Úprava rozvaděče RH vč. doplnění výstroje				
	VV		1		1,000		
	VV		"1xjistič B25/3"				
	VV		"2xjističD 10/1"				
	VV		"1xjistič B6/1"				
	VV		"2x stykač 20A,vc230V"				
	VV		"1x soumrakový spínač s vestavěnými hodinami a odděleným čidlem"				
	VV		" prpojovací materiál"				
66	K	741813002	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	2,000	551,67	1 103,34
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V				
	VV		2		2,000		
67	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 101,60	2 101,60
	PP		Měření zemních odporů zemniče				
	VV		1		1,000		
68	K	R	Ostatní práce neuvedené vč . sekání, začištění, posunutí žlabu a podobně	kus	1,000	3 550,00	3 550,00
	PP		Ostatní práce neuvedené vč . sekání, začištění, posunutí žlabu a podobně				
	VV		1		1,000		
	D	M	Práce a dodávky M				8 068,16
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 068,16
69	K	460150133	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	15,000	117,15	1 757,25
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3				
	VV		15		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	11,000	187,44	2 061,84
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
	VV		11		11,000		
71	K	460520131	Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez výkopových prací a obsypu včetně utěsnění a spárování 2-otvorové	m	16,000	97,98	1 567,68
	PP		Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez výkopových prací a obsypu včetně utěsnění a spárování 2-otvorové				
	VV		16		16,000		
72	M	59213011R	<i>Žlab kabelový dělený plastový 160 mm</i>	<i>m</i>	<i>11,000</i>	<i>149,10</i>	<i>1 640,10</i>
	PP		žlab kabelový dělený plastový 160 mm				
	VV		11		11,000		
73	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	15,000	31,88	478,20
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3				
	VV		15		15,000		
74	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	11,000	51,19	563,09
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
	VV		11		11,000		