



LEGENDA ZDIVA



STÁVAJÍCÍ ZDIVO



STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP



ZDIVO Z CIEHL PLNÝCH PÁLENÝCH 290/140/65 MM, VYZDĚNO NA MVC 2,5 MPa, PŘÍČKY TL. 100, 150 MM

VÝPIS PREFA


- PŘEKLAD UW 145/71 – 1000 – 1 ks
- L 60/60/6 MM – 1000 MM – 2 ks

POZNÁMKY:

M.Č. 4.04 – NA MEZIPODESTĚ SCHODIŠTĚ – ODTAH KOUŘE POD STROPEM – SKRÝT BOKY SDK KONSTRUKCÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ

Legenda místností a úprav povrchů

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka	P1
4.04	SCHODIŠTĚ	22.55	–	–	SDK PODHLED	–	–
4.10	OKLIDOVÁ KOMORA	2.09	KER. DLAŽBA 750x750 MM	VOŠ, MT	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM	D1
4.11	PRACOVNA	14.63	–	–	–	–	–
4.13	WC ŽENY	14.03	KER. DLAŽBA 750x750 MM	VOŠ, MT	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM	D1
4.14	WC INVALIDÉ	3.12	KER. DLAŽBA 750x750 MM	VOŠ, MT	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM	D1
4.15	WC MUŽI	12.89	KER. DLAŽBA 750x750 MM	VOŠ, MT	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM	D1
4.26	SERVER	7.75	KOBEREC	–	–	KOBERCOVÁ LIŠTA	K
4.27	PRACOVNA	11.72	KOBEREC	–	–	KOBERCOVÁ LIŠTA	K
4.28	PRACOVNA	15.32	KOBEREC	–	–	KOBERCOVÁ LIŠTA	K



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

**HEXAPLAN INTERNATIONAL**

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ

DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokalita Olomouc, Tr.Mřu

Dlel' ošet-profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Půdorys 4.NP – nový stav

Měřítko 1:50 Datum DNOR 2021

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová Kontroloval Ing.arch. J. Pálka

Číslo okce Výkres číslo Revize

1187 14 00