VÝTAH B - PŮDORYS, ŘEZ

M=1:50

ŘEZ ŠACHTOU A-A



ŘEZ ŠACHTOU 1-1 (1.PODZEMÍ)



ŘEZ ŠACHTOU 2-2 (1.PODLAŽÍ)



ŘEZ ŠACHTOU 3-3 (2.PODLAŽÍ)



ŘEZ ŠACHTOU 4-4 (3.PODLAŽÍ)



ŘEZ ŠACHTOU 5-5 (PODKROVÍ)



POZNÁMKA:

- PROVÉST VYSPRAVENÍ STAVEBNĚ DOTČENÉ PLOCHY NA STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍHO ZAŘÍZENÍ
- VYSPRAVENÉ ZDĚNÉ, SÁDROKARTONOVÉ A BETONOVÉ PLOCHY OPATŘIT NOVOU VÝMALBOU
- STAVEBNĚ DOTČENÉ A POŠKOZENÉ PLOCHY NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI VYSPRAVIT A OBNOVIT PŮVODNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU
- VYSPRAVIT STÁVAJÍCÍ PODLAHU V DOJEZDU VÝTAHU A OBNOVIT JEJÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU (NÁTĚR)
- PROVÉST KOMPLETNÍ MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU DO STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- NAVRŽEN VÝTAH BEZSTROJOVNOVÝ, S PROSKLENOU KABINOU VELIKOSTI 1100mm(ŠÍŘKA) A 1400mm(HLOUBKA), S NOSNOSTÍ 625kg, PRO 8 OSOB, S RYCHLOSTÍ 1 m/s, S AUTOMATICKÝMI TELESKOPICKÝMI DVEŘMI ŠÍŘKY 800mm V KAŽDÉ STANICI, VYBAVENÝ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009Sb.
- PŘED PROVEDENÍM ZPRACOVÁNÍ NOVÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVÉST OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ, UMÍSTĚNÍ A PROFILACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- PROVÉST NOVÉ OSVĚTLENÍ ŠACHTY VÝTAHU A PROTAŽENÍ HLAVNÍ PŘÍVODU EL. PROUDU V NEJVYŠŠÍ STANICI DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- NUTNO ZAJISTIT LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VÝTAHU DLE POKYNŮ MONTÉRA
- PRO VSTUP DO PROHLUBNĚ ŠACHTY OSADIT ODNÍMATELNÝ ŽEBŘÍK, SVAŘENÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ
- PO PROVEDENÍ OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ NA VŠECH NÁSTUPIŠTÍCH PROVÉST VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A VŠECH DOTČENÝCH PLOCH V OSTĚNÍ VČETNĚ NOVÉ VÝMALBY
- PROVÉST VYSPRAVENÍ PŮVODNÍ PROSKLENÉ STŘÍŠKY A BOČNÍ STĚNY U VSTUPU DO VÝTAHU Z EXTERIÉRU
- Z VENKOVNÍ STRANY VYSPRAVIT KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SOKLU
- PROVÉST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ HLAVY SOKLU A OSADIT NOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE (KOPIE PŮVODNÍCH)
- CELOPLOŠNĚ OČISTIT STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z INTERIÉRU A EXTERIÉRU
- PROVÉST VÝMĚNU STÁVAJÍCÍHO ELEKTRICKÉHO OTOPNÉHO TĚLESA (TEMPEROVÁNÍ ŠACHTY)
- NA ZÁVĚR CELÝ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYČISTIT A VYSÁT
- PROVÉST ZPROVOZNĚNÍ VÝTAHU, ZAŠKOLENÍ KONKRÉTNÍCH OSOB A DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ REVIZE



PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE NUTNO OVĚŘIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY VE STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ, VČETNĚ UMÍSTĚNÍ A PROFILACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

NEBUDE-LI STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MONTÁŽNÍCH HÁKŮ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY A VELIKOST PŮVODNÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ VYHOVOVAT DODÁVANÉMU TYPU VÝTAHU, JE POTŘEBA PRO VYBRANÝ TYPU VÝTAHU UPRAVIT

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYSPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOTČENÉ STAVEBNÍM ZÁSAHEM
- NOVĚ NAVRŽENÉ PRVKY A KONSTRUKCE

ING. JIŘÍ TOMEČEK
IČO: 1550 5961
TEL: 585 220 056
atelier_a@ateol.cz
VYPRACOVAL:
DALIBOR ZAPLETAL

ZADAVATEL: **UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC** KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 779 00 OLOMOUC

UŽIVATEL: **UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC** KŘÍŽKOVSKÉHO 10, 779 00 OLOMOUC

MÍSTO:	**OLOMOUC**				
OBJEKT:	**KŘÍŽKOVSKÉHO 10**				
AKCE:	**VÝMĚNA VÝTAHŮ KŘÍŽKOVSKÉHO 10 UPOL**				
STUPEŇ:	**DZS**	MĚŘÍTKO:	**1 : 50**	DATUM:	**ČERVEN 2020**
ČÁST:	**DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY**				
VÝKRES:	**VÝTAH B - PŮDORYS, ŘEZ**				

Atelier A
772 00 OLOMOUC
ULICE 8.KVĚTNA 16

ČÍSLO: **06** PARÉ: