

LEGENDA:

1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 2,4–24,1 kW (VÝKON PŘI 80/60°C), JM. TEP. ZATÍŽENÍ 2,4–23,7 kW INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TV 46 LITRŮ	1 ks
2	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO 2x TOPNÉ DO 3M3/H (DO 70 kW) rozteč vývodů 200 mm, počet vývodů 2 (1"), napojení kotlů (1"), dl.500 mm dodáno včetně tep. izolace EPP a stěnových konzol	1 ks
3	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR S HYDRAULICKOU VYHÝBKOU, ODLUČOVAČEM, ZACHYCOVAČ NEČISTOT A MAGNETICKÝM ODLUČOVAČEM DO 2,0 m3/h, VČETNĚ IZOLAČNÍHO POUZDRA Z EPP, napojení DN 25	1 ks
4	VODNÍ UZEL PŘED VZDT , SUV 15–60–1,0–A (DODÁ VZDT)	2 ks
5	KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks
6	ČERPADLOVÁ SKUPINA UK 1" el. řízené čerpadlo 25–40, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, propojovací díly, konzola	1 ks
7	ČERPADLOVÁ SKUPINA MK 1" el.řízené čerpadlo 25–40, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, směšovač se servopohonem AC 230V, propojovací díly, konzola	1 ks

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092

Zodpovědný projektant: Ing.arch. Jan POLÁCH AUTORIZACE - ČKA 00 231; Ing. Robert BRAVENEC AUTORIZACE - ČKAIT 1301711
Autor: Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC
Projektant: Ing. Judita BRAVENCOVÁ
Vypracoval: Ing. Judita BRAVENCOVÁ

Projekt - název stavby

PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město

ZMĚNA STAVBY

Investor	PdF UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC		Číslo vyhotovení
Adresa:	Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc	IČO:	61989592
Místo	parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	DPS	Datum	2020-03
Část dok.	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	Měřítko	-
Číslo zakázky	02/2020	Jazyk	CZ

MONTÁŽNÍ SCHÉMA -PL. KOTEL

D.1.4.2-09