


PŘÍČNÝ ŘEZ B - B'



POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA ASFALTOVÝ PÁS A KOTVIT DO NOSNÉHO ZDIVA POMOCÍ OCEL. KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE ZDÍČHO SYSTÉMU. UKONČENÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK POD STROPEM PROVÉST PRUŽNĚ, DLE MÍRY PŘEDPOKLÁDANÉHO PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE
- PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- PRO OCHRANU ROHŮ VLOŽIT POD OMÍTKU KOVOVÉ ROHOVÉ LIŠTY
- KERAMICKÉ OBKLADY OPATŘIT UKONČOVACÍMI A ROHOVÝMI LIŠTAMI
- DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ BUDOU PROVÁDĚNY EL. DRÁŽKOVÁČKOU, OMÍTKY V MÍSTECH DRÁŽEK VYZTUŽIT PERLINKOU
- V OBJEKTU BUDOU UMÍSTĚNY PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE DLE PBŘS
- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI
- PROVÉST SANACNÍ OPATŘENÍ SPECIFIKOVANÁ V TZ A "SKLADBÁCH PODLAH A KONSTRUKCÍ"
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY: ČSN 732310 - PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN 731101 - NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN 7305040 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
- PODLAHY V 1.NP NAD TERÉNEM S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE A HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM
- NOVĚ PROVEDENÉ OTVORY BUDOU VYNÁŠENY SYSTÉMOVÝMI NOSNÍKY V DIMENZÍCH DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD
- PROSTUPY INSTALACÍ ELEKTRO A SLP DOZDÍT A DOTĚSNIT HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1, A2 NEBO B TAK, ABY VYKAZOVALY ODOLNOST EI 45/DP1
- PROSTUPY INSTALACÍ ZTI KONSTRUKCEMI STROPŮ BUDOU V NEHOŘLAVÉM POTRUBÍ TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1, A2 NEBO B TAK, ABY VYKAZOVALY ODOLNOST EI 45/DP1
- PROSTUPY ODVĚTRÁNÍ VZDT DO PRŮŘEZU 40.000mm<sup>2</sup> - UTĚSNĚNÍ HMOTAMI STUPNĚ HOŘLAVOSTI C1, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ C, UTĚSNĚNÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 0802
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU OSAZENY NA BETON. BLOKY MIN 200/200mm, DOZDĚNY, OPLÁŠĚNY PERLINKOU A PŘEOMÍTANY
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU HLAVNÍHO OBJEKTU, PROTO JE NUTNÉ ADEKVÁTNĚ ZABEZPEČIT STAVENÍŠTĚ
- PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH STÁV. OBJEKTU "ALBÍNKA" JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE PRAVIDEL UVEDENÝCH V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD, ZEJMÉNA JE NUTNO ŘÁDNĚ ZAJISTIT SOUSEDNÍ OBJEKTY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ POŘÍDÍ ZHOTOVITEL STAVBY PASPORTIZACI STAVU SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ - EVIDENCE TRHLIN, STATICKÝCH PORUCH APOD.
- ZHOTOVITEL STAVBY JE PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽÍ POVINNEN SESTAVIT A ŘÁDNĚ PROJEDNAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ.
- PŘED SANACÍ ZÁKLADŮ JE TŘEBA PROVÉST ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO OVĚŘENÍ ROZSAHU A STAVU PŘEDPOKLÁDANÝCH SUTERÉNNÍCH PROSTOR.

POZN: - VZORKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDOU ODSOUHLASENY PŘED VÝROBU  
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE DOTČENÉ PROSTORY BYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NEPŘÍSTUPNÉ JE NUTNO PŘED VÝROBU MOBILIÁRE VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

POZNÁMKA:  
- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI  
- VEŠKERÉ NOVĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
- STAVEBNÍ VÝKRESY NUTNO KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ  
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  
- +/- 0,000 OBJEKTU = STÁVAJÍCÍ

POKUD JSOU POUŽITÝ NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PRO URČITÉHO VÝROBCE PŘÍZNAČNÉ POŽADUJE SE POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ  
VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY

1.NP = ±0,000 = +229,140

01.	OPRAVA OBCHODNÍCH NÁZVŮ	01 / 2021	Ing.arch. Jan POLÁCH	<i>Jan Polach</i>
Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant <b>ATELIER POLÁCH &amp; BRAVENEC s.r.o.</b> MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092				
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	<i>Jan Polach</i>	
Autor		Ing.arch. Jan POLÁCH	<i>Jan Polach</i>	
Projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH	<i>Jan Polach</i>	
Výpracoval		Ing.arch. Jan POLÁCH	<i>Jan Polach</i>	
Projekt - název stavby <b>PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA"</b> parc. č. st. 572, k.ú. Olomouc - město <b>- ZMĚNA STAVBY</b>				
Investor <b>PdF Univerzity Palackého v Olomouci</b>				Číslo vyhotovení
Adresa	Žitkovo náměstí 5, Olomouc	IČO	619 895 92	
Místo	parc.č.st.572, k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLOMOUCKÝ	
Status dok.	DOK. PRO PROJEDNÁNÍ STAVBY	Datum	2020 - 03	
Číslo dok.	0.11 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ b) - výkresová část	Matéria	1 : 50	
Číslo zadání	02/2020	Jazyk	CZ	
Název dokumentu <b>PŘÍČNÝ ŘEZ B-B'</b>				Číslo dokumentu <b>b) 07.</b>