




VODOMĚRNÁ ŠACHTA MODULO 1



- Specifikace sestavy pro navrtávku vodovodní přípojky:
- uzávěrový navrtávací pas HAKU obj.č. 5310, pro potrubí TL.T DN150 mm, výstup DN 3/4" pro uzavírací ventil
 - rohový ventil pro domovní přípojky_Hawle obj.č. č. 3151, výstup přípojky DN 3/4"
 - zemní soupřava teleskopická pro krycí hloubku nad potrubím 1,3 - 1,8 m , Hawle obj.č. 9601
 - uliční poklop tuhý, těžký - Hawle obj.č. 1650
 - podkladní deska plastová pod poklopy

KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVOD. PŘÍPOJKY



Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis	

Generální projektant	ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. IČ: 25870092		ATELIER & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel./fax: 585 225 509, e-mail: atelier@atelierpolach.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Vypracoval	Ing. Jiří Boldbuch		

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST
PŘF UPOL
parc.č. 335, k.ú. Olomouc - město

Investor	Univerzita Palackého v Olomouci					Číslo vyhotovení
Adresa	Křižkovského 8, 771 47 Olomouc					
Město stavby	Křižkovského 8, 771 47 Olomouc		IČO	Kraj		OLOMOUCKÝ
Status dok.:	k.ú. Olomouc - město		Datum		02-2021	
Část dok.:	DOKUM. SPOLEČNÉHO POVOLENÍ		Měřítko			
Číslo dok.:	SO 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		Měřítko		CZ	
Číslo základny	279/2020		Jazyk			
Název dokumentu	KLADĚČSKÉ SCHÉMA PŘÍPOJKY VODY					Číslo dokumentu
					5.4.	