


FASÁDA VÝCHODNÍ







BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a** CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA ŠEDÁ.
- b** CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠT VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c** VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d** OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ - HLINÍKOVÉ ALT. POZINKOVANÉ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e** VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ KONSTRUKCE, STUPNICE OCEL. POROROŠT, POVRCH. ÚPRAVA - POZINKOVÁNÍM + NÁTĚR V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f** OBKLAD PODHLEDU PŘESAHU STŘECHY - STĚRKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO FASÁDA.
- g** STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TIŽN PLECHU, POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h** VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i** PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPÍNAVOU ZELEŇ, SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- j** STŘEŠNÍ PANELY FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNÝ .
- k** KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TIŽN PLECHU, POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l** PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092					
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711			
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ				
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEČ, M. DUŠKOVÁ				
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ				
Projekt - název stavby					
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL					
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO					
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI			Číslo vyhotovení	
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO	61 989 592		
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ		
Status dokum.	SPOLEČNÉ POVOLENÍ	Datum	2021 - 02		
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko	1 : 100		
Č. zakázky	29 / 2020	Jazyk	CZ		
Název dokumentu					Číslo dokumentu
FASÁDA VÝCHODNÍ					D.1.1b-09