



LEGENDA AV TECHNIKA:

- Dvojzásuvka 230VAC, fáze AV
- Zásuvka 230VAC, fáze AV
- Dvojzásuvka LAN AV / vývod v AV RACK
- Dvojzásuvka LAN
- PM - Připojné místo v podlaze (1x pozice v podlahové krabici) nebo ve stěně (1x KU68 se záslepkou)

ZAŘÍZENÍ:

- PR - Podhledový reproduktor
- RE - Nástěnný reproduktor
- PTZ - Videokonferenční kamera
- CAM - IP kamera
- TP - TP01 - Tlačítkový panel řídicího systému
- DP - Dotykový panel řídicího systému
- DVP - Data video projektor
- SB - Soundbar
- AV zařízení (mini PC, mini audio zesilovač, přehrávač apod. dle popisu v PD)
- AN - Všesměrová anténa
- VIZ - Vizualizér
- PM - Připojné místo AV ve stole
- Podpodlahová krabice
- RA-AVxx - Rack AV technologie
- PC - All in One PC
- LCD - Monitor s uchycením do stropu
- LCD - Monitor s uchycením na stěnu
- EP - Elektrické projekční plátno
- RP - Rámové projekční plátno / tabule

NÁROKY SILNOPROUD - 230VAC

1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO, NE PŘES VYPÍNAČ)

NÁROKY SLABOPROUD

Nárokujeme přípravu a osazení LAN zásuvkami v množství a v místě dle specifikace v PD.

Kabelové trasy - zakreslení vedení je pouze ideové a z pohledu AV techniky by mělo být pokud možno co nejkratší.

- Kabelová trasa vedená v podhledu a stěnách - chránička 40 mm nebo dle popisu v PD, případně kabelový žlab
- Kabelová trasa vedená v interiéru
- Kabelová trasa vedená v podlaze - chránička 40 mm nebo dle popisu v PD

Minimální osazení plánovaných podpodlahových krabic zasedacích místností - není součástí dodávky AV techniky

Silnoproud - Podlahové krabice vybaveny minimálně: 2x zásuvkou 230VAC, fáze "AV", pro připojné místo. Jedná se pouze o využití plánovaných zásuvek v podlahových krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek.

Slaboproud - Podlahové krabice vybaveny minimálně 1x LAN dvojzásuvkou, pro připojné místo. Jedná se pouze o využití plánovaných zásuvek v podlahových krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek.

AV technologie
Pro osazení AV konektorů nebo prostup AV kabelů požadujeme volný minimálně 1x modul v podlahové krabici.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR VELEHRADSKÝ, Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936	SCHÉMA OBJEKTU: SO 01	Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	STAVEBNÍ OBJEKT: OBJEKT LF	
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská	VYPRACOVAL: Jindřich Vaníček, AV24 s.r.o.	ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	D.1.4.13
SUBDODAVATEL: AV24 s. r. o., R. A. Dvorského 600, 109 00 Praha 10, IČ: 03623807		PROFESNÍ ČÁST: AV TECHNIKA 1 : 100; ČÍSLO REVIZE:	

1449 | DPS | SO 01 | D.1.4.13 | AV TECHNIKA - půdorys 4.NP