


FASÁDA SEVERNÍ



BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a**CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBÉŽOVÁ.
- b**CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ
VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c**VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d**OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm),
2 x ZÁKL. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e**VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE,
STUPNICE OCEL. POROROŠT,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm),
2 x ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f**PODHLLED PŘESAHU STŘECHY -
CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBÉŽOVÁ.
- g**STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TIZn PLECHU,
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h**VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i**PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPÍNAVOU ZELENĚ,
SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- j**STŘEŠNÍ PANELY FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY .
- k**KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TIZn PLECHU,
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l**PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENECS.r.o.		
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092				
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENECS.r.o.	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	<i>Jan Polách</i>	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENECS.r.o.		<i>Robert Bravenec</i>	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENECS.r.o., M. DUŠKOVÁ		<i>M. Dušková</i>	
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ		<i>M. Dušková</i>	
Projekt - název stavby				
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL				
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO				
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo vyhotovení	
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO 61 989 592		
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ		
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum 2021 - 11		
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko 1 : 100		
Č. zakázky	25 / 2021	Jazyk CZ		
Název dokumentu				Číslo dokumentu
FASÁDA SEVERNÍ				D.1.1b-12