


LEGENDA:

1,1a	VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA (jm.v.-7/35°C 8,69kW) 400 V/3f/50 Hz, velikost jištění: B16A, rozměr 1109*546*1377 mm, 148 kg VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA S EL. BIVALENTNÍM ZDROJEM 9kW 400 V/3f/50 Hz, velikost jištění: B16A, rozměr 370*450*880 mm, 44 kg	1 ks
2, 2a	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ SE SMALTOVÁNÍM 300 litrů MODULOVANÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA (TYP DODAJÍ ELEKTRO V ZÁVISLOSTI NA SYSTÉMU FVE) S PŘÍDAVNOU TEP. IZOLACÍ PUR 50 mm	1 ks
3,3a	AKUMULAČNÍ NÁDOBA S OTVOREM PRO OSAZENÍ MODULOVANÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA 400W (TYP DODAJÍ ELEKTRO V ZÁVISLOSTI NA SYSTÉMU FVE) S PŘÍDAVNOU TEP. IZOLACÍ PUR 50 mm, pr.790-1064, v=1645, 112 kg	1 ks
4	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO DVA TOPNÉ OKRUHY DO 3M3/H (DO 70 kW) rozteč vývodů 200 mm, počet vývodů 2 (1"), napojení kotlů (1"), dl.500 mm dodáno včetně tep. izolace EPP a stěnových konzol	1 ks
5	ČERPADLOVÁ SKUPINA 1" , VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, směšovač se servopohonem, kv=1,6, servopohon 230V, propojovací díly, konzola (m=500 l/hod, dP=20kPa)	1 ks
6	ČERPADLOVÁ SKUPINA 1" 25-80, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, směšovač se servopohonem, kv=10, servolohon 230V, propojovací díly, konzola (m=2100 l/hod, dP=32kPa)	1 ks
7	EXPANZOMAT 50/6 LITRŮ, KONZOLA	1 ks
8	SERVISNÍ KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM K EXPANZOMATU SE ŠROUBENÍM DN 20	1 ks
9	KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks
10	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 25	1 ks
		1 ks



Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel fax 585 225 506 e-mail atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ CZ 25870092					
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ		AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711		
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ				
Projektant	Ing. Judita BRAVENCOVÁ				
Vyraboval	Ing. Judita BRAVENCOVÁ				
Projekt - název stavby					
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO OSVĚTOVOU ČINNOST PÍF UPOL					
parc. č. 335 k.ú. OLOMOUC-MĚSTO					
Investor				UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC	
Adresa				KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO 61 989 592
Místo				parc. č. 335 k.ú. OLOMOUC-MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ
Status dokum.				DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY	Datum 2021-11
Část				D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ	Měřítko -
Č. zakázky				29/2020	Jazyk CZ
Název dokumentu					Číslo dokumentu
MONTÁŽNÍ SCHÉMA					05